

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกนาหลวง ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกนาหลวง ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๔๗,๖๓๗.๘๙ บาท (แปดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกนาหลวง ถนนหนา ๐.๒๕ เมตร กว้าง ๑๓.๐๐ - ๓๕.๐๐ เมตร ยาวออกไปไม่น้อยกว่าข้างละ ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 เมตร กว้าง 13.00 - 35.00 เมตร ยาวออกไปไม่น้อยกว่าข้างละ 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,290.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 8,047,637.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ชนานันท์ ชูทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุริยะ อินทนี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สุริยะ อินทนี

24 เมษายน 2566 11:00:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกนาหลวง ถนนหนา ๐.๒๕ เมตร กว้าง ๑๓.๐๐ - ๓๕.๐๐ เมตร ยาวออกไปไม่น้อยกว่าข้างละ ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานถนน ค.ส.ล. แยกนาหลวง							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	8,580.000	16.68	143,114.40	1.3942	23.25	199,530.09
	1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	1.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,409.000	15.78	22,234.02	1.3942	22.00	30,998.67
	1.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
3	1.2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1,409.000	288.22	406,101.98	1.3942	401.83	566,187.38

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกนาหลวง ถนนหนา ๐.๒๕ เมตร กว้าง ๑๓.๐๐ - ๓๕.๐๐ เมตร ยาวออกไปไม่น้อยกว่าข้างละ ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.3 งานขูดไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซ.ม.	ตร.ม.	1,409.000	13.68	19,275.12	1.3942	19.07	26,873.37
	1.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
5	1.4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	500.000	291.57	145,785.00	1.3942	406.50	203,253.44
6	1.6 Metal Cap	ตัว	160.000	7.48	1,196.80	1.3942	10.42	1,668.57
7	1.7 แผ่นพลาสติก	ตร.ม.	1,440.000	9.71	13,982.40	1.3942	13.53	19,494.26
8	1.8 ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	4,290.000	9.95	42,685.50	1.3942	13.87	59,512.12
9	1.9 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	1,130.000	71.94	81,292.20	1.3942	100.29	113,337.58
10	1.10 ยางหยอด Joint Sealant และค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	1,593.000	55.28	88,061.04	1.3942	77.07	122,774.70
11	1.11 เหล็กเสริมกันร้าว DB 12 mm.	เมตร	583.000	25.53	14,883.99	1.3942	35.59	20,751.25
12	1.12 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	922.000	68.84	63,470.48	1.3942	95.97	88,490.54
	1.13 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกนาหลวง ถนนหนา ๐.๒๕ เมตร กว้าง ๑๓.๐๐ - ๓๕.๐๐ เมตร ยาวออกไปไม่น้อยกว่าข้างละ ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดเส้นจราจร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	1.13.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.13.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	451.000	484.06	218,311.06	1.3942	674.87	304,369.27
14	1.14 Contraction Joint (RB 25 mm)	เมตร	1,040.000	112.97	117,488.80	1.3942	157.50	163,802.88
15	1.15 Expansion Joint (RB 25 mm)	เมตร	40.000	112.97	4,518.80	1.3942	157.50	6,300.11
16	1.16 Longitudinal Joint (DB 16 mm)	เมตร	1,002.000	46.41	46,502.82	1.3942	64.70	64,834.23
17	1.17 Transverse Steel (RB 9 mm)	เมตร	49,644.000	15.84	786,360.96	1.3942	22.08	1,096,344.45
18	1.18 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.25 เมตร(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,290.000	781.75	3,353,707.50	1.3942	1,089.91	4,675,738.99
19	1.19 งานป้ายมาตรฐานในการก่อสร้าง	ชุด	4.000	9,607.92	38,431.68	1.3942	13,395.36	53,581.44
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกนาหลวง ถนนหนา ๐.๒๕ เมตร กว้าง ๑๓.๐๐ - ๓๕.๐๐ เมตร ยาวออกไปไม่น้อยกว่าข้างละ ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	4,290.000	38.42	164,821.80	1.3942	53.56	229,794.55
							รวมราคากลาง	8,047,637.89

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกนาหลวง ถนนหนา ๐.๒๕ เมตร กว้าง ๑๓.๐๐ - ๓๕.๐๐ เมตร ยาวออกไปไม่น้อยกว่าข้างละ ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ขนานันท์ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี
24 เมษายน 2566