รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับที่ 715
วันที่ 18 พ.ค. 2566

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๐๒๙

ที่ นศ ๐๐๒๒/๑๕๙๘ **วันที่** ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๐๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๑๐๔,๗๐๓.๒๖ บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยสามบาทยี่สิบหกสตางค์) ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง แบ่งงวดงาน-งวดเงินออกเป็น ๒๒ งวด รายละเอียดตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอนุสรณ์ อนุรักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ สาดีน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรรณรงค์ ทวิชสังข์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางโครงการดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

(นางจารีย์ เอารัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์มาศ ศุภผล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร เป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบทิ้งหินตีนเขื่อนพร้อมทั้งวางกล่องแมทเทรสปิดหน้าเขื่อน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 16,104,703.26 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนุสรณ์ อนุรักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 วรรณรงค์ ทวิชสังข์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สุชาติ สาดีน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สุชาติ สาดีน

12 พฤษภาคม 2566 10:07:21

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร

หน่วยงาน สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ประเภทงานชลประทาน								
1.1	ขุดดินปรับระดับ	11,018.000	ลบ.ม.	46.84	516,083.12	1.3316	62.37	687,216.28	
1.2	งานถากถางและล้มต้นไม้	600.000	ตร.ม.	2.80	1,680.00	1.3316	3.72	2,237.08	
1.3	ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน ขนาด 0.30 - 0.35 ม.	2,000.000	ลบ.ม.	574.15	1,148,300.00	1.3316	764.53	1,529,076.28	
1.4	ทิ้งหินใหญ่ปิดหัว - ท้ายเขื่อน ขนาด 0.30 - 0.35 ม.	400.000	ลบ.ม.	574.15	229,660.00	1.3316	764.53	305,815.25	
1.5	งานกล่องแมทเทรส ขนาด 2.00x6.00x0.30 ม. (ตีนเขื่อน)	100.000	กล่อง	3,107.50	310,750.00	1.3316	4,137.94	413,794.70	
1.6	งานหินใหญ่บรรจุหินกล่องแมทเทรส ขนาด 0.20 ม.	360.000	ลบ.ม.	574.15	206,694.00	1.3316	764.53	275,233.73	
1.7	งานกล่องเกเบี้ยน ขนาด 1.00 x 2.00 x 0.50 เมตร (หน้าเขื่อน)	3,391.000	กล่อง	827.50	2,806,052.50	1.3316	1,101.89	3,736,539.50	
1.8	หินใหญ่บรรจุหินกล่องเกเบี้ยน ขนาด 0.20 - 0.25 ม.	3,391.000	ลบ.ม.	574.15	1,946,942.65	1.3316	764.53	2,592,548.83	
1.9	ถมทรายหยาบ (หลังเขื่อน)	3,752.000	ลบ.ม.	639.47	2,399,291.44	1.3316	851.51	3,194,896.48	

สุชาติ สาดีน

12 พฤษภาคม 2566 10:07:47

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร

หน่วยงาน สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.10	วัสดุกรองหลังเขื่อน	7,700.000	ตร.ม.	89.88	692,076.00	1.3316	119.68	921,568.40	
1.11	ดินถมจากดินตัด	11,160.000	ลบ.ม.	61.06	681,429.60	1.3316	81.30	907,391.65	
1.12	เรียงหินยาแนวบริเวณบันได	22.000	ลบ.ม.	953.34	20,973.48	1.3316	1,269.46	27,928.28	
1.13	หินคลุก	15.000	ลบ.ม.	472.00	7,080.00	1.3316	628.51	9,427.72	
1.14	ทดสอบวิเคราะห์ดิน Boring Test	2.000	จุด	12,000.00	24,000.00	1.2371	14,845.20	29,690.40	
2	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
2.1	คาน ค.ส.ล. B1พร้อมเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด	204.000	ม.	986.00	201,144.00	1.2371	1,219.78	248,835.24	
2.2	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก S1	360.000	ตร.ม.	836.00	300,960.00	1.2371	1,034.21	372,317.61	
2.3	ราวกันตก	188.000	ม.	1,683.00	316,404.00	1.2371	2,082.03	391,423.38	
2.4	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.พร้อมท่อระบายน้ำ	17.000	บ่อ	2,543.00	43,231.00	1.2371	3,145.94	53,481.07	
2.5	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60 ม.พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป	193.000	ม.	1,036.00	199,948.00	1.2371	1,281.63	247,355.67	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร

หน่วยงาน สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.6	ม้านั่ง ค.ส.ล.	194.000	ม.	357.00	69,258.00	1.2371	441.64	85,679.07	
2.7	พื้นทางเดิน ค.ส.ล.ขัดหยาบ	400.000	ตร.ม.	146.00	58,400.00	1.2371	180.61	72,246.64	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	12,180,357.79				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	16,104,703.26	

ราคากลาง (..... สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยสามบาทยี่สิบหกสตางค์ .....)

สุชาติ สาดีน

12 พฤษภาคม 2566 10:07:47

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร

หน่วยงาน สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง

(อนุสรณ์ อนุรักษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วรรณรงค์ ทวิชสังข์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุชาติ สาดีน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุชาติ สาดีน

12 พฤษภาคม 2566

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ประเภทงานชลประทาน								
1.1	ขุดดินปรับระดับ	11,018.000	ลบ.ม.	46.84	516,083.12	1.3316	62.37	687,216.28	
1.2	งานถากถางและล้มต้นไม้	600.000	ตร.ม.	2.80	1,680.00	1.3316	3.72	2,237.08	
1.3	ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน ขนาด 0.30 - 0.35 ม.	2,000.000	ลบ.ม.	574.15	1,148,300.00	1.3316	764.53	1,529,076.28	
1.4	ทิ้งหินใหญ่ปิดหัว - ท้ายเขื่อน ขนาด 0.30 - 0.35 ม.	400.000	ลบ.ม.	574.15	229,660.00	1.3316	764.53	305,815.25	
1.5	งานกล่องแมทเทรส ขนาด 2.00x6.00x0.30 ม. (ตีนเขื่อน)	100.000	กล่อง	3,107.50	310,750.00	1.3316	4,137.94	413,794.70	
1.6	งานหินใหญ่บรรจุหินกล่องแมทเทรส ขนาด 0.20 ม.	360.000	ลบ.ม.	574.15	206,694.00	1.3316	764.53	275,233.73	
1.7	งานกล่องเกเบี้ยน ขนาด 1.00 x 2.00 x 0.50 เมตร (หน้าเขื่	3,391.000	กล่อง	827.50	2,806,052.50	1.3316	1,101.89	3,736,539.50	
1.8	หินใหญ่บรรจุหินกล่องเกเบี้ยน ขนาด 0.20 - 0.25 ม.	3,391.000	ลบ.ม.	574.15	1,946,942.65	1.3316	764.53	2,592,548.83	
1.9	ถมทรายหยาบ (หลังเขื่อน)	3,752.000	ลบ.ม.	639.47	2,399,291.44	1.3316	851.51	3,194,896.48	
1.10	วัสดุกรองหลังเขื่อน	7,700.000	ตร.ม.	89.88	692,076.00	1.3316	119.68	921,568.40	
1.11	ดินถมจากดินตัด	11,160.000	ลบ.ม.	61.06	681,429.60	1.3316	81.30	907,391.65	
1.12	เรียงหินยาแนวบริเวณบันได	22.000	ลบ.ม.	953.34	20,973.48	1.3316	1,269.46	27,928.28	
1.13	หินคลุก	15.000	ลบ.ม.	472.00	7,080.00	1.3316	628.51	9,427.72	
1.14	ทดสอบวิเคราะห์ดิน Boring Test	2.000	จุด	12,000.00	24,000.00	1.2371	14,845.20	29,690.40	
2	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
2.1	คาน ค.ส.ล. B1พร้อมเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15x0.15x	204.000	ม.	986.00	201,144.00	1.2371	1,219.78	248,835.24	
2.2	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก S1	360.000	ตร.ม.	836.00	300,960.00	1.2371	1,034.21	372,317.61	
2.3	ราวกันตก	188.000	ม.	1,683.00	316,404.00	1.2371	2,082.03	391,423.38	
2.4	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.พร้อมท่อระบาย	17.000	บ่อ	2,543.00	43,231.00	1.2371	3,145.94	53,481.07	
2.5	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60 ม.พร้อมฝาปิดสำเร็จ	193.000	ม.	1,036.00	199,948.00	1.2371	1,281.63	247,355.67	
2.6	ม้านั่ง ค.ส.ล.	194.000	ม.	357.00	69,258.00	1.2371	441.64	85,679.07	
2.7	พื้นทางเดิน ค.ส.ล.ขัดหยาบ	400.000	ตร.ม.	146.00	58,400.00	1.2371	180.61	72,246.64	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	12,180,357.79				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	16,104,703.26	

ตัวหนังสือ ราคากลาง (สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยสามบาทยี่สิบหกสตางค์)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานชลประทาน

1.1 ขุดดินปรับระดับ

ค่างานต้นทุน = 46.84 บาท/ตร.ม.

สุชาติ สาตีน

12 พฤษภาคม 2566 09:38:02

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานชลประทาน

1.2 งานถากถางและล้มต้นไม้

ค่างานต้นทุน = 2.80 บาท/ตร.ม.

สุชาติ สาตีน

12 พฤษภาคม 2566 09:38:02

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานชลประทาน

1.3 ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน ขนาด 0.30 - 0.35 ม.

ค่างานต้นทุน = 574.15 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานชลประทาน

1.4 ทิ้งหินใหญ่ปิดหัว - ท้ายเขื่อน ขนาด 0.30 - 0.35 ม.

ค่างานต้นทุน = 574.15 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานชลประทาน

1.5 งานกล่องแมทเทรส ขนาด 2.00x6.00x0.30 ม. (ตีนเขื่อน)

ค่างานต้นทุน = 3,107.50 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานชลประทาน

1.6 งานหินใหญ่บรรจุหินกล่องแมทเทรส ขนาด 0.20 ม.

ค่างานต้นทุน = 574.15 บาท/ตร.ม.

สุชาติ สาดีน

12 พฤษภาคม 2566 09:38:02

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานชลประทาน

1.7 งานกล่องเกเบี้ยน ขนาด 1.00 x 2.00 x 0.50 เมตร (หน้าเขื่อน)

ค่างานต้นทุน = 827.50 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานชลประทาน

1.8 หินใหญ่บรรจุหินกล่องเกเบี้ยน ขนาด 0.20 - 0.25 ม.

ค่างานต้นทุน = 574.15 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานชลประทาน

1.9 ถมทรายหยาบ (หลังเขื่อน)

ค่างานต้นทุน = 639.47 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานชลประทาน

1.10 วัสดุกรองหลังเขื่อน

ค่างานต้นทุน	=	89.88 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานชลประทาน

1.11 ดินถมจากดินตัด

ค่างานต้นทุน	=	61.06 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานชลประทาน

1.12 เรียงหินยาแนวบริเวณบันได

ค่างานต้นทุน	=	953.34 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานชลประทาน

1.13 หินคลุก

ค่างานต้นทุน	=	472.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ประเภทงานชลประทาน

1.14 ทดสอบวิเคราะห์ดิน Boring Test

ค่างานต้นทุน	=	1,200.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

2.1 คาน ค.ส.ล. B1พร้อมเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15x0.15x4.00 ม.

ค่างานต้นทุน = 986.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

2.2 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก S1

ค่างานต้นทุน = 836.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

2.3 ราวกันตก

ค่างานต้นทุน	=	1,683.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

2.4 บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.พร้อมท่อระบายน้ำ

ค่างานต้นทุน = 2,543.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

2.5 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60 ม.พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป

ค่างานต้นทุน	=	1,036.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

2.6 ม้านั่ง ค.ส.ล.

ค่างานต้นทุน	=	357.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

2.7 พื้นทางเดิน ค.ส.ล.ขัดหยาบ

ค่างานต้นทุน = 146.00 บาท/ตร.ม.

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤5.00	12.9576	0.7000	5.5000	19.1576	1.1916	1.0700	1.2750
10.00	9.8195	0.6250	5.5000	15.9445	1.1594	1.0700	1.2406
15.00	9.1514	0.5500	5.5000	15.2014	1.1520	1.0700	1.2326
20.00	8.4931	0.4750	5.5000	14.4681	1.1447	1.0700	1.2248
25.00	6.9990	0.4750	5.5000	12.9740	1.1297	1.0700	1.2088
30.00	7.3924	0.3625	5.0000	12.7549	1.1275	1.0700	1.2064
35.00	6.8854	0.3250	5.0000	12.2104	1.1221	1.0700	1.2006
40.00	6.1578	0.3250	5.0000	11.4828	1.1148	1.0700	1.1928
45.00	5.5918	0.3250	4.5000	10.4168	1.1042	1.0700	1.1815

สุชาติ สาดีน
12 พฤษภาคม 2566 09:38:17

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
50.00	5.1391	0.3250	4.5000	9.9641	1.0996	1.0700	1.1766
55.00	5.0155	0.3250	4.5000	9.8405	1.0984	1.0700	1.1753
60.00	4.8663	0.3250	4.5000	9.6913	1.0969	1.0700	1.1737
65.00	5.0600	0.2500	4.0000	9.3100	1.0931	1.0700	1.1696
70.00	4.9728	0.2125	4.0000	9.1853	1.0919	1.0700	1.1683
75.00	4.7382	0.2125	4.0000	8.9507	1.0895	1.0700	1.1658
80.00	4.5083	0.2125	4.0000	8.7208	1.0872	1.0700	1.1633
85.00	4.3054	0.2125	4.0000	8.5179	1.0852	1.0700	1.1612
90.00	4.2180	0.1750	4.0000	8.3930	1.0839	1.0700	1.1598

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
95.00	4.1334	0.1750	4.0000	8.3084	1.0831	1.0700	1.1589
100.00	3.9802	0.1750	4.0000	8.1552	1.0816	1.0700	1.1573
105.00	4.4448	0.1750	3.5000	8.1198	1.0812	1.0700	1.1569
110.00	4.3394	0.1750	3.5000	8.0144	1.0801	1.0700	1.1557
115.00	4.1971	0.1750	3.5000	7.8721	1.0787	1.0700	1.1542
120.00	4.0667	0.1750	3.5000	7.7417	1.0774	1.0700	1.1528
125.00	4.0120	0.1375	3.5000	7.6495	1.0765	1.0700	1.1519
130.00	3.9901	0.1375	3.5000	7.6276	1.0763	1.0700	1.1516
135.00	3.8822	0.1375	3.5000	7.5197	1.0752	1.0700	1.1505

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
140.00	3.7820	0.1375	3.5000	7.4195	1.0742	1.0700	1.1494
145.00	3.6887	0.1375	3.5000	7.3262	1.0733	1.0700	1.1484
150.00	3.6016	0.1375	3.5000	7.2391	1.0724	1.0700	1.1475
155.00	3.5201	0.1375	3.5000	7.1576	1.0716	1.0700	1.1466
160.00	3.4437	0.1375	3.5000	7.0812	1.0708	1.0700	1.1458
165.00	3.3720	0.1375	3.5000	7.0095	1.0701	1.0700	1.1450
170.00	3.3045	0.1375	3.5000	6.9420	1.0694	1.0700	1.1443
175.00	3.2408	0.1375	3.5000	6.8783	1.0688	1.0700	1.1436
180.00	3.1807	0.1375	3.5000	6.8182	1.0682	1.0700	1.1430

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
185.00	3.1238	0.1375	3.5000	6.7613	1.0676	1.0700	1.1423
190.00	3.0699	0.1375	3.5000	6.7074	1.0671	1.0700	1.1418
195.00	3.0188	0.1375	3.5000	6.6563	1.0666	1.0700	1.1413
≥200.00	2.9702	0.1375	3.5000	6.6077	1.0661	1.0700	1.1407

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	**12,158,757.79 บาท**
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	**1,191,745.00 บาท**
แหล่งของเงินงบประมาณ	**16,000,000.00 บาท**
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	**0.00 บาท**

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	**15.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**6.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.2406
12,158,757.79	1.2371
15,000,000.00	1.2326

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	**15.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**6.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	18.4963	0.7000	5.5000	24.6963	1.2470	1.0700	1.3343	1.3531	1.3720
10.00	15.3370	0.5875	5.5000	21.4245	1.2142	1.0700	1.2992	1.3203	1.3413
20.00	11.3963	0.5125	5.5000	17.4088	1.1741	1.0700	1.2563	1.2766	1.2970
30.00	10.0513	0.4375	5.5000	15.9888	1.1599	1.0700	1.2411	1.2619	1.2827
40.00	9.1041	0.4000	5.0000	14.5041	1.1450	1.0700	1.2252	1.2458	1.2664
50.00	8.5496	0.3625	5.0000	13.9121	1.1391	1.0700	1.2189	1.2395	1.2602
60.00	7.9184	0.3625	5.0000	13.2809	1.1328	1.0700	1.2121	1.2321	1.2521
70.00	7.4369	0.3250	4.5000	12.2619	1.1226	1.0700	1.2012	1.2212	1.2413
80.00	7.0499	0.2875	4.5000	11.8374	1.1184	1.0700	1.1967	1.2168	1.2369

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	6.7304	0.2500	4.5000	11.4804	1.1148	1.0700	1.1928	1.2130	1.2332
100.00	6.4509	0.2500	4.5000	11.2009	1.1120	1.0700	1.1898	1.2097	1.2295
110.00	6.2204	0.2125	4.0000	10.4329	1.1043	1.0700	1.1816	1.2016	1.2216
120.00	6.0100	0.2125	4.0000	10.2225	1.1022	1.0700	1.1794	1.1991	1.2188
130.00	5.8345	0.1750	4.0000	10.0095	1.1001	1.0700	1.1771	1.1970	1.2168
140.00	5.6687	0.1750	4.0000	9.8437	1.0984	1.0700	1.1753	1.1949	1.2146
150.00	5.5195	0.1750	4.0000	9.6945	1.0969	1.0700	1.1737	1.1931	1.2126
160.00	5.3949	0.1375	4.0000	9.5324	1.0953	1.0700	1.1720	1.1916	1.2112
170.00	5.2718	0.1375	4.0000	9.4093	1.0941	1.0700	1.1707	1.1901	1.2095

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	**15.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**6.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	5.1694	0.1000	4.0000	9.2694	1.0927	1.0700	1.1692	1.1888	1.2084
190.00	5.0759	0.0625	3.5000	8.6384	1.0864	1.0700	1.1624	1.1822	1.2020
200.00	4.9799	0.0625	3.5000	8.5424	1.0854	1.0700	1.1614	1.1810	1.2007
210.00	4.8907	0.0625	3.5000	8.4532	1.0845	1.0700	1.1604	1.1799	1.1994
220.00	4.8180	0.0250	3.5000	8.3430	1.0834	1.0700	1.1593	1.1790	1.1987
230.00	4.7403	0.0250	3.5000	8.2653	1.0827	1.0700	1.1584	1.1780	1.1976
240.00	4.6779	-0.0125	3.5000	8.1654	1.0817	1.0700	1.1574	1.1771	1.1969
250.00	4.6094	-0.0125	3.5000	8.0969	1.0810	1.0700	1.1566	1.1763	1.1959
260.00	4.5449	-0.0125	3.5000	8.0324	1.0803	1.0700	1.1559	1.1755	1.1950

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	**15.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**6.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	4.4944	-0.0500	3.5000	7.9444	1.0794	1.0700	1.1550	1.1747	1.1944
280.00	4.4367	-0.0500	3.5000	7.8867	1.0789	1.0700	1.1544	1.1740	1.1936
290.00	4.3820	-0.0500	3.5000	7.8320	1.0783	1.0700	1.1538	1.1733	1.1928
300.00	4.3300	-0.0500	3.5000	7.7800	1.0778	1.0700	1.1532	1.1727	1.1921
350.00	4.1249	-0.1250	3.5000	7.4999	1.0750	1.0700	1.1502	1.1698	1.1893
400.00	3.9528	-0.1625	3.5000	7.2903	1.0729	1.0700	1.1480	1.1675	1.1869
450.00	3.8116	-0.2000	3.5000	7.1116	1.0711	1.0700	1.1461	1.1655	1.1849
500.00	3.6936	-0.2375	3.5000	6.9561	1.0696	1.0700	1.1444	1.1638	1.1831
600.00	3.5070	-0.3125	3.5000	6.6945	1.0669	1.0700	1.1416	1.1610	1.1803

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
700.00	3.3557	-0.3500	3.5000	6.5057	1.0651	1.0700	1.1396	1.1588	1.1780
800.00	3.2354	-0.3875	3.5000	6.3479	1.0635	1.0700	1.1379	1.1570	1.1761
900.00	3.1478	-0.4625	3.5000	6.1853	1.0619	1.0700	1.1362	1.1554	1.1746
1000.00	3.0766	-0.5375	3.5000	6.0391	1.0604	1.0700	1.1346	1.1539	1.1733
≥1000.00	3.0766	-0.5375	3.5000	6.0391	1.0604	1.0700	1.1346	1.1539	1.1733

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	12,158,757.79 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน	10,967,012.79 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	16,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3413
12,158,757.79	1.3317
20,000,000.00	1.2970

สรุปราคาวัสดุ

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

รายงาน	ระยะทาง กม.	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	รวมเงิน	หน่วย	หมายเหตุ	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด
งานขุดดินปรับระดับ หจก.ทรัพย์มณี	-	46.84		46.84	บาท/ลบ.ม.	งานขุดดินปรับระดับ	
ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อนขนาด0.30-0.35ม. หจก เคทีเกเบี้ยน	-	574.15		574.15	ลบ.ม.	ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน ขนาด 0.30 - 0.35 ม.	
ทิ้งหินใหญ่ปิดหัว-ท้ายเขื่อนขนาด0.30-0.35ม. หจก เคทีเกเบี้ยน	-	574.15		574.15	บาท/ลบ.ม.	ทิ้งหินใหญ่ปิดหัว - ท้ายเขื่อน ขนาด 0.30 - 0.35 ม.	
หินใหญ่บรรจุหินกล่องเกเบี้ยนขนาด0.20-0.25ม. หจก มานะสิลา	-	574.15		574.15	บาท/ลบ.ม.	หินใหญ่บรรจุหินกล่องเกเบี้ยน	
ทรายหยาบทรายหยาบ สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	-	700.93	0.00	700.93	ลบ.ม.		เม.ย. 2566
วัสดุกรองหลังเขื่อน หจก เคทีเกเบี้ยน	-	89.88		89.88	บาท/ตร.ม.	วัสดุกรองหลังเขื่อน	

สรุปราคาวัสดุ

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

รายงาน	ระยะทาง กม.	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	รวมเงิน	หน่วย	หมายเหตุ	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด
เรียงหินหินยาแนวบริเวณบันได หจก มานะสิลา	-	953.34		953.34	บาท/ลบ.ม.	เรียงหินหินยาแนวบริเวณบันได	
ทดสอบวิเคราะห์ดินBoringTest ยผจ	-	1,200.00		1,200.00	อื่นๆ	ทดสอบวิเคราะห์ดิน Boring Test	
คานค.ส.ล.B1พร้อมเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด0.15x0.15x4.00ม. หจก สยามทักษิณฯ	-	986.00		986.00	ม.	คาน ค.ส.ล. B1พร้อมเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15x0.15x4.00 ม.	
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กS1 หจก สยามทักษิณฯ	-	836.00		836.00	บาท/ตร.ม.	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก S1	
หินคลุก สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด	-	250.00	0.00	250.00	ลบ.ม.	หินคลุก	เม.ย. 2566

สรุปราคาวัสดุ

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

รายงาน	ระยะทาง กม.	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	รวมเงิน	หน่วย	หมายเหตุ	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด
งานกล่องแมทเทรสขนาด2.00x6.00x0.30ม.(ตีนเขื่อน) หจก เคทีเกเบี้ยน	-	3,107.50		3,107.50	อื่นๆ	งานกล่องแมทเทรส ขนาด 2.00x6.00x0.30 ม. (ตีนเขื่อน)	
งานหินใหญ่บรรจุหินกล่องแมทเทรสขนาด0.20ม. หจก มานะสิลา	-	574.15		574.15	บาท/ลบ.ม.	งานหินใหญ่	
งานกล่องเกเบี้ยนขนาด1.00x2.00x0.50เมตร(หน้าเขื่อน) หจก เคทีเกเบี้ยน	-	827.50		827.50	กล่อง	กล่องเกเบี้ยน	
ราวกันตก หจก นครค้าเหล็ก	-	1,683.00		1,683.00	บาท/เมตร	ราวกันตก	
บ่อพักน้ำค.ส.ล.ขนาด0.60x0.60x0.80ม.พร้อมท่อระบายน้ำ หจก สยามทักษิณฯ	-	2,543.00		2,543.00	บ่อ	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.พร้อมท่อระบายน้ำ	

สรุปราคาวัสดุ

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

รายงาน	ระยะทาง กม.	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	รวมเงิน	หน่วย	หมายเหตุ	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด
รางระบายน้ำค.ส.ล.ขนาด0.60x0.60ม.พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป หจก สยามทักษิณฯ	-	1,036.00		1,036.00	บาท/เมตร	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60 ม.พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป	
ม้านั่งค.ส.ล. หจก สยามทักษิณฯ	-	323.00		323.00	บาท/เมตร	ม้านั่ง ค.ส.ล.	
พื้นทางเดินค.ส.ล.ขัดหยาบ หจก สยามทักษิณฯ	-	146.00		146.00	บาท/ตร.ม.	พื้นทางเดิน ค.ส.ล.ขัดหยาบ	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร

หน่วยงาน สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	งานขุดดินปรับระดับ	บาท/ลบ.ม.	X						หจก.ทรัพย์มณี	09 พฤษภาคม 2566	งานขุดดินปรับระดับ
2	ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อนขนาด0.30-0.35ม.	ลบ.ม.	X						หจก เคทีเกเบี้ยน	09 พฤษภาคม 2566	ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน ขนาด 0.30 - 0.35 ม.
3	ทิ้งหินใหญ่ปิดหัว-ท้ายเขื่อนขนาด0.30-0.35ม.	บาท/ลบ.ม.	X						หจก เคทีเกเบี้ยน	09 พฤษภาคม 2566	ทิ้งหินใหญ่ปิดหัว - ท้ายเขื่อน ขนาด 0.30 - 0.35 ม.
4	หินใหญ่บรรจุหินกล่องเกเบี้ยนขนาด0.20-0.25ม.	บาท/ลบ.ม.		X					หจก มานะสิลา	09 พฤษภาคม 2566	หินใหญ่บรรจุหินกล่องเกเบี้ยน
5	วัสดุกรองหลังเขื่อน	บาท/ตร.ม.		X					หจก เคทีเกเบี้ยน	09 พฤษภาคม 2566	วัสดุกรองหลังเขื่อน
6	เรียงหินหินยาแนวบริเวณบันได	บาท/ลบ.ม.		X					หจก มานะสิลา	09 พฤษภาคม 2566	เรียงหินหินยาแนวบริเวณบันได
7	ทดสอบวิเคราะห์ดินBoringTest	จุด		X					ยผจ	09 พฤษภาคม 2566	ทดสอบวิเคราะห์ดิน Boring Test

สุชาติ สาดีน

12 พฤษภาคม 2566 09:41:26

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร

หน่วยงาน สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	คานค.ส.ล.B1พร้อมเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด0.15x0.15x4.00ม.	ม.		X					หจก สยามทักษิณฯ	09 พฤษภาคม 2566	คาน ค.ส.ล. B1พร้อมเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15x0.15x4.00 ม.
9	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กS1	บาท/ตร.ม.		X					หจก สยามทักษิณฯ	09 พฤษภาคม 2566	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก S1
10	งานกล่องแมทเทรสขนาด2.00x6.00x0.30ม.(ตีนเขื่อน)	กล่อง		X					หจก เคทีเกเบี้ยน	09 พฤษภาคม 2566	งานกล่องแมทเทรส ขนาด 2.00x6.00x0.30 ม. (ตีนเขื่อน)
11	งานหินใหญ่บรรจุหินกล่องแมทเทรสขนาด0.20ม.	บาท/ลบ.ม.		X					หจก มานะสิลา	09 พฤษภาคม 2566	งานหินใหญ่
12	งานกล่องเกเบี้ยนขนาด1.00x2.00x0.50เมตร(หน้าเขื่อน)	กล่อง		X					หจก เคทีเกเบี้ยน	09 พฤษภาคม 2566	กล่องเกเบี้ยน
13	ราวกันตก	บาท/เมตร		X					หจก นครค้าเหล็ก	10 พฤษภาคม 2566	ราวกันตก

สุชาติ สาดีน

12 พฤษภาคม 2566 09:41:26

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร

หน่วยงาน สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
14	บ่อพักน้ำค.ส.ล.ขนาด0.60x0.60x0.80 ม.พร้อมท่อระบายน้ำ	บ่อ		X					หจก สยามทักษิณฯ	10 พฤษภาคม 2566	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.พร้อมท่อระบายน้ำ
15	รางระบายน้ำค.ส.ล.ขนาด0.60x0.60ม. พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป	บาท/เมตร		X					หจก สยามทักษิณฯ	10 พฤษภาคม 2566	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60 ม.พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป
16	ม้านั่งค.ส.ล.	บาท/เมตร		X					หจก สยามทักษิณฯ	10 พฤษภาคม 2566	ม้านั่ง ค.ส.ล.
17	พื้นทางเดินค.ส.ล.ขัดหยาบ	บาท/ตร.ม.		X					หจก สยามทักษิณฯ	10 พฤษภาคม 2566	พื้นทางเดิน ค.ส.ล.ขัดหยาบ
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			3	14	-	-	-	-			

สุชาติ สาดีน

12 พฤษภาคม 2566 09:41:26

ส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและสูญเสียเมื่อบดทับ

(Bank Volumn and Compacted Factor)

เลขที่หนังสือ : ตามหลักเกณฑ์

ลำดับที่	ชนิดวัสดุ	ส่วนขยายตัวจากสภาพธรรมชาติ	ส่วนยุบตัวและสูญเสียเมื่อบดทับ
2	ทรายบดอัดแน่น 70% Relative		
2.1	ทรายบดอัดแน่น 70% Relative	0.00	1.40
3	งานดินถมบดอัดแน่น (งานทั่วไป)		
3.1	ดินถม 85%	1.25	1.40
3.2	ดินถม 95%	1.25	1.60
4	งานดินถมบดอัดแน่น (งานเขื่อน)		
4.1	ดินถม 95%	1.25	1.50
4.2	ดินถม 98%	1.25	1.65
5	หินผุ		
5.1	หินผุ	1.60	0.00
6	หินแข็ง หรือคอนกรีตที่ทุบรื้อออก		
6.1	หินแข็ง หรือคอนกรีตที่ทุบรื้อออก	1.70	0.00
7	ลูกรัง		
7.1	ลูกรัง	1.25	1.60
8	หินคลุก		
8.1	หินคลุก	0.00	1.50
9	ทราย		
9.1	ทราย	1.15	0.00

สุชาติ สาดีน

12 พฤษภาคม 2566 09:42:01

กำหนดงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว ๒๐๐ เมตร

ราคาก่อสร้าง ๑๐๐ %

ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๕๐ วัน (สามร้อยห้าสิบวัน)

งวดงานก่อสร้างแบ่งเป็น ๒๒ งวดงาน (ยี่สิบสองงวดงาน)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- จัดทำแผนการดำเนินงาน ป้ายโครงการ และป้ายเตือนความปลอดภัยในงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- สำรวจ ปักผังวางแนวเขื่อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นำวัสดุหินใหญ่สำหรับบรรจุกล่องแมทเทรส ขนาด ๐.๒๐ - ๐.๒๕ เมตร มากองรวมไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ซึ่งจะต้องอยู่ห่างจากสถานที่ก่อสร้าง ไม่เกิน ๓ กิโลเมตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้ปริมาตร ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร (หลวม)
- นำส่งกล่องแมทเทรสขนาด ๒.๐๐x๖.๐๐x๐.๓๐ เมตร มากองรวมไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ซึ่งจะต้องอยู่ห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๓ กิโลเมตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการปลูกสร้างอาคารหรือจัดหาสำนักงานสนามชั่วคราวพร้อมอุปกรณ์สำนักงานและส่วนประกอบตามรูปแบบและรายการที่หน้างาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รายงานผลทดสอบดิน Boring Test

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างถากถางและล้มต้นไม้ ตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขุดดินและขนย้ายดินบริเวณจุดทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน ตามรูปแบบและรายการ ได้ความยาว ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ขุดดินและขนย้ายดินบริเวณจุดทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน ตามรูปแบบและรายการส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน ตามรูปแบบและรายการได้ความยาว ๕๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน ตามรูปแบบและรายการได้ความยาว ๕๐ เมตร รวมเป็น ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

/งวดที่ ๕...

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน ตามรูปแบบและรายการได้ความยาว ๕๐ เมตร
รวมเป็น ๑๕๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน ตามรูปแบบและรายการส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๔.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ประกอบและติดตั้งกล่องแมทเทรสบริเวณตีนเขื่อน ตามรูปแบบและรายการได้ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เรียงหินใหญ่ขนาด ๐.๒๐ - ๐.๒๕ เมตร ให้แน่นลงกล่องแมทเทรสบริเวณตีนเขื่อน
ตามรูปแบบและรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ถมทรายอัดแน่น บริเวณหน้าเขื่อน ตามรูปแบบและรายการได้ความยาว ๕๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๔.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ประกอบและติดตั้งวัสดุกรองหน้าเขื่อน (แผ่นผ้าใยสังเคราะห์)
ตามรูปแบบและรายการได้ความยาว ๕๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๔.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ถมทรายอัดแน่น บริเวณหน้าเขื่อน ตามรูปแบบและรายการได้ความยาว ๕๐ เมตร
รวมเป็น ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๔.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ประกอบและติดตั้งวัสดุกรองหน้าเขื่อน (แผ่นผ้าใยสังเคราะห์)
ตามรูปแบบและรายการได้ความยาว ๕๐ เมตร รวมเป็น ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๔.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ถมทรายอัดแน่น บริเวณหน้าเขื่อน ตามรูปแบบและรายการได้ความยาว ๕๐ เมตร
รวมเป็น ๑๕๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

/งวดที่ ๑๓...

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๔.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ประกอบและติดตั้งวัสดุกรองหน้าเขื่อน (แผ่นผ้าใยสังเคราะห์) ตามรูปแบบและรายการได้ความยาว ๕๐ เมตร รวมเป็น ๑๕๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๔.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ถมทรายอัดแน่น บริเวณหน้าเขื่อน ตามรูปแบบและรายการส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ประกอบและติดตั้งวัสดุกรองหน้าเขื่อน (แผ่นผ้าใยสังเคราะห์) ตามรูปแบบและรายการส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๔.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- นำส่งกล่องเกเบี้ยนขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๐.๕๐ เมตร มากองรวมไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ซึ่งจะต้องอยู่ห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๓ กิโลเมตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้จำนวน ๑,๖๙๐ กล่อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๔.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- นำส่งกล่องเกเบี้ยนขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๐.๕๐ เมตร มากองรวมไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ซึ่งจะต้องอยู่ห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๓ กิโลเมตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามรูปแบบรายการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๘.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ประกอบและติดตั้งกล่องเกเบี้ยนขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๐.๕๐ ม.บริเวณหน้าเขื่อน ตามรูปแบบและรายการ ได้จำนวน ๑,๑๐๐ กล่อง แล้วเสร็จ
- เรียงหินใหญ่ขนาด ๐.๒๐ - ๐.๒๕ เมตร ให้แน่นลงกล่องเกเบี้ยนขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๐.๕๐ ม. บริเวณหน้าเขื่อน ตามรูปแบบและรายการได้จำนวน ๑,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๘.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ประกอบและติดตั้งกล่องเกเบี้ยนขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๐.๕๐ ม.บริเวณหน้าเขื่อน ตามรูปแบบและรายการ ได้จำนวน ๑,๑๐๐ กล่อง รวมเป็น ๒,๒๐๐ แล้วเสร็จ
- เรียงหินใหญ่ขนาด ๐.๒๐ - ๐.๒๕ เมตร ให้แน่นลงกล่องเกเบี้ยนขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๐.๕๐ ม. บริเวณหน้าเขื่อน ตามรูปแบบและรายการได้จำนวน ๑,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมเป็น ๒,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

/งวดที่ ๒๐...

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๘.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ประกอบและติดตั้งกล่องเกเบี้ยนขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๐.๕๐ ม.บริเวณหน้าเขื่อน ตามรูปแบบและรายการจำนวนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- เรียงหินใหญ่ขนาด ๐.๒๐ - ๐.๒๕ เมตร ให้แน่นลงกล่องเกเบี้ยนขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๐.๕๐ ม. บริเวณหน้าเขื่อน ตามรูปแบบและรายการจำนวนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๖.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่หัวและท้ายเขื่อน ตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เรียงหินยาแนวบริเวณบันได ตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็กรับราวกันตกและพื้น ค.ส.ล.ตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๐.๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งราวกันตก ตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างม้านั่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พื้นทางเดินคอนกรีตขัดหยาบ ตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกค่าจ้างในงวดที่ ๑ ของสัญญาจ้าง ก่อนงานในงวดอื่นทั้งหมด จากนั้นเมื่อได้ก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะส่งมอบงานและขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในงวดนั้น ๆ ได้ (ยกเว้นงวดสุดท้าย)

๒. วัสดุซึ่งตรวจแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากสูญหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และหรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และทางราชการสงวนซึ่งสิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การดำเนินคดี ต่อผู้ลักทรัพย์สิน ยักยอกทรัพย์สิน ดังกล่าวด้วย

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดงวดงาน - งวดเงิน
(นายสุชาติ สาดีน) นายช่างปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายพงศกร เนียมรินทร์) หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ



คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ ๑๐๒๗/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน)

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ดังนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๑. นายพงศกร เนียมรินทร์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายกฤตกร เรืองรัตน์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายเอกชัย ดุกหลิ่ม	พนักงานสถาปนิก	กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน และรายงานผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอนุสรณ์ อนุรักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๒. นายนายสุชาติ สาดีน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นายวรรณรงค์ ทวิชสังข์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบในการดำเนินการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน และรายงานผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช