

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างยกระดับถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโพธิ์ จากสามแยกท่าด่าน-หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างยกระดับถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโพธิ์ จากสามแยกท่าด่าน-หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๖,๔๘๑.๑๙ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโพธิ์ จากสามแยกท่าด่าน-หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๗.๔๐-๑๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๙๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับบ่อพัก ๑๙ บ่อ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างยกระดับถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโพธิ์ จากสามแยกท่าด่าน-หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,630,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ยาว 261 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,094.00 ตารางเมตร พร้อมยกระดับบ่อพัก 19 บ่อ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,236,481.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โชคดี ชูราษฎร์
08 มิถุนายน 2566 09:51:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโพธิ์ จากสามแยกท่าด่าน-หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๗.๔๐-๑๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๙๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับบ่อพัก ๑๙ บ่อ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
1	1.2 งานปรับพื้นที่ (Clearing)	ตร.ม.	2,094.000	1.82	3,811.08	1.4019	2.55	5,342.75
	1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	1.3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,094.000	15.92	33,336.48	1.4019	22.31	46,734.41
	1.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
3	1.3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,094.000	276.90	579,828.60	1.4019	388.18	812,861.71
	1.4 งานเส้นจราจร							
4	1.4.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT T (สีเหลือง)	ตร.ม.	65.100	290.68	18,923.26	1.4019	407.50	26,528.51

โชคดี ชูราษฎร์

08 มิถุนายน 2566 09:51:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโพธิ์ จากสามแยกท่าด่าน-หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๗.๔๐-๑๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๙๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับบ่อพัก ๑๙ บ่อ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.4.2 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT T (สีขาว)	ตร.ม.	119.940	290.68	34,864.15	1.4019	407.50	48,876.05
	2. งานยกระดับบ่อพัก							
6	2.1 งานยกระดับฝา (รื้อฝาบ่อพักเดิมและติดตั้งฝาบ่อพักใหม่)	บ่อ	19.000	11,117.91	211,240.29	1.4019	15,586.19	296,137.76
							รวมราคากลาง	1,236,481.19

โชคดี ชูราษฎร์

08 มิถุนายน 2566 09:51:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าโพธิ์ จากสามแยกท่าด่าน-หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๗.๔๐-๑๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๙๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับบ่อพัก ๑๙ บ่อ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพงษ์ เมตตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชคดี ชูราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี ชูราษฎร์
08 มิถุนายน 2566