

**ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช**

**เรื่อง** ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จุดเริ่มต้นซอยนพเก้า จุดสิ้นสุดสามแยกดอนไพร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

---

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จุดเริ่มต้นซอยนพเก้า จุดสิ้นสุดสามแยกดอนไพร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๓๒,๔๘๑.๕๖ บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จุดเริ่มต้นซอยนพเก้า จุดสิ้นสุดสามแยกดอนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,320,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ยาว 506.40 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,716.00 ตารางเมตร และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 594.40 เมตร และยกระดับฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.30x1.30 เมตร จำนวน 39 บ่อ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 4,332,481.56 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โชคดี ชูราษฎร์

09 มิถุนายน 2566 09:11:01

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จุดเริ่มต้นซอยนพเก้า จุดสิ้นสุดสามแยกตอนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) | ตร.ม. | 130.000 | 16.94 | 2,202.20 | 1.4019 | 23.74 | 3,087.26 |
| | 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| 2 | 1.2.1 งานขุดรื้อหินคลุกพื้นทางพร้อมบดทับ 15 ซม. | ตร.ม. | 130.000 | 22.87 | 2,973.10 | 1.4019 | 32.06 | 4,167.98 |
| 3 | 1.2.2 งานหินคลุกพื้นทางปรับระดับ | ลบ.ม. | 300.000 | 458.49 | 137,547.00 | 1.4019 | 642.75 | 192,827.13 |
| 4 | 1.2.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 185.000 | 785.63 | 145,341.55 | 1.4019 | 1,101.37 | 203,754.31 |
| | 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |

กรมบัญชีกลาง

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จุดเริ่มต้นซอยนพเก้า จุดสิ้นสุดสามแยกดอนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 5 | 1.3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร | ตร.ม. | 3,716.000 | 479.04 | 1,780,112.64 | 1.4019 | 671.56 | 2,495,539.91 |
| 6 | 1.3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 325.000 | 161.14 | 52,370.50 | 1.4019 | 225.90 | 73,418.20 |
| 7 | 1.3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | 506.400 | 67.21 | 34,035.14 | 1.4019 | 94.22 | 47,713.86 |
| 8 | 1.3.1.4 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 31.500 | 91.24 | 2,874.06 | 1.4019 | 127.90 | 4,029.14 |
| | 1.3.2 งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| | 1.3.2.1 งานตีเส้นจราจร | | | | | | | |
| 9 | 1.3.2.1.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT T (สีเหลือง) | ตร.ม. | 49.200 | 290.68 | 14,301.45 | 1.4019 | 407.50 | 20,049.20 |

กรมบัญชีกลาง

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จุดเริ่มต้นซอยนพเก้า จุดสิ้นสุดสามแยกดอนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. งานยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้างภายใน 0.40 เมตร และยกบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ขนาด 1.30x1.30 เมตร | | | | | | | |
| 10 | 2.1 งานรื้อผนังรางระบายน้ำเดิม | เมตร | 594.400 | 56.25 | 33,435.00 | 1.4019 | 78.85 | 46,872.52 |
| 11 | 2.2 งานรื้อถอนปากบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม | บ่อ | 39.000 | 205.00 | 7,995.00 | 1.4019 | 287.38 | 11,208.19 |
| 12 | 2.3 งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน 240 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 94.000 | 2,837.00 | 266,678.00 | 1.4019 | 3,977.19 | 373,855.88 |
| 13 | 2.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR24 RB 6 mm. | กก. | 1,270.000 | 31.42 | 39,903.40 | 1.4019 | 44.04 | 55,940.57 |
| 14 | 2.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR24 RB 9 mm. | กก. | 2,463.000 | 26.30 | 64,776.90 | 1.4019 | 36.86 | 90,810.73 |
| 15 | 2.6 งานเหล็กฉากปากบ่อพัก L-75x75x6 mm. | เมตร | 202.800 | 272.66 | 55,295.44 | 1.4019 | 382.24 | 77,518.67 |
| 16 | 2.7 งานไม้แบบสำหรับงานทั่วไป ใช้ได้ 5 ครั้ง | ตร.ม. | 951.000 | 294.09 | 279,679.59 | 1.4019 | 412.28 | 392,082.81 |
| 17 | 2.8 งานทาสีกันสนิมฝาบ่อพัก | บ่อ | 39.000 | 668.68 | 26,078.52 | 1.4019 | 937.42 | 36,559.47 |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จุดเริ่มต้นซอยนพเก้า จุดสิ้นสุดสามแยกดอนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. งานขยายทางเท้า(บริเวณที่ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล.) | | | | | | | |
| 18 | 3.1 งานรื้อถอนพื้นบล๊อคทางเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ของเดิม (พร้อมขนทิ้ง) | ตร.ม. | 19.000 | 85.00 | 1,615.00 | 1.4019 | 119.16 | 2,264.06 |
| 19 | 3.2 แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตพิมพ์ลาย (ลายพัดโบกสีแดง) ขนาด 40x40x3.5 ซม. | ตร.ม. | 14.000 | 605.68 | 8,479.52 | 1.4019 | 849.10 | 11,887.43 |
| 20 | 3.3 ทรายหยาบรองพื้น | ลบ.ม. | 1.680 | 785.63 | 1,319.85 | 1.4019 | 1,101.37 | 1,850.29 |
| 21 | 3.4 งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน 240 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2.680 | 2,837.00 | 7,603.16 | 1.4019 | 3,977.19 | 10,658.87 |
| 22 | 3.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR24 RB 6 mm. | กก. | 71.000 | 31.42 | 2,230.82 | 1.4019 | 44.04 | 3,127.38 |
| 23 | 3.6 งานไม้แบบสำหรับงานทั่วไป ใช้ได้ 5 ครั้ง | ตร.ม. | 3.360 | 294.09 | 988.14 | 1.4019 | 412.28 | 1,385.27 |
| | 4. งานทางลาดทางเชื่อม ค.ส.ล. ยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. | | | | | | | |
| | 4.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) | | | | | | | |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จุดเริ่มต้นซอยนพเก้า จุดสิ้นสุดสามแยกดอนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) | ตร.ม. | 116.990 | 16.94 | 1,981.81 | 1.4019 | 23.74 | 2,778.29 |
| | 4.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| 25 | 4.2.1 งานขุดรื้อหินคลุกพื้นทางพร้อมบดทับ 15 ซม. | ตร.ม. | 116.990 | 22.87 | 2,675.56 | 1.4019 | 32.06 | 3,750.86 |
| 26 | 4.2.2 งานหินคลุกพื้นทางปรับระดับ | ลบ.ม. | 17.550 | 458.49 | 8,046.49 | 1.4019 | 642.75 | 11,280.37 |
| 27 | 4.2.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 5.850 | 785.63 | 4,595.93 | 1.4019 | 1,101.37 | 6,443.03 |
| | 4.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 4.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 28 | 4.3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร | ตร.ม. | 116.990 | 479.04 | 56,042.88 | 1.4019 | 671.56 | 78,566.51 |

กรมบัญชีกลาง

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จุดเริ่มต้นซอยนพเก้า จุดสิ้นสุดสามแยกดอนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4.3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 141.000 | 161.14 | 22,720.74 | 1.4019 | 225.90 | 31,852.20 |
| 30 | 4.3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | 9.590 | 67.21 | 644.54 | 1.4019 | 94.22 | 903.58 |
| 31 | 4.4 งานรื้อถอนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม | บ่อ | 1.000 | 153.75 | 153.75 | 1.4019 | 215.54 | 215.54 |
| 32 | 4.5 งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน 240 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 4.470 | 2,837.00 | 12,681.39 | 1.4019 | 3,977.19 | 17,778.04 |
| 33 | 4.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR24 RB 6 mm. | กก. | 48.870 | 31.42 | 1,535.49 | 1.4019 | 44.04 | 2,152.60 |
| 34 | 4.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR24 RB 9 mm. | กก. | 147.530 | 30.70 | 4,529.17 | 1.4019 | 43.03 | 6,349.44 |
| 35 | 4.8 งานเหล็กฉากปากบ่อพัก L-75x75x6 mm. | เมตร | 5.200 | 272.66 | 1,417.83 | 1.4019 | 382.24 | 1,987.65 |
| 36 | 4.9 งานไม้แบบสำหรับงานทั่วไป ใช้ได้ 5 ครั้ง | ตร.ม. | 16.680 | 294.09 | 4,905.42 | 1.4019 | 412.28 | 6,876.90 |
| 37 | 4.10 งานทาสีกันสนิมฝาบ่อพัก | บ่อ | 1.000 | 668.68 | 668.68 | 1.4019 | 937.42 | 937.42 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 4,332,481.56 |

กรมบัญชีกลาง

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จุดเริ่มต้นซอยนพเก้า จุดสิ้นสุดสามแยกดอนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช




โชคดี ชูราษฎร์

09 มิถุนายน 2566 09:11:07

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จุดเริ่มต้นซอยนพเก้า จุดสิ้นสุดสามแยกตอนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

( อภิเดช สังข์ทอง )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ณัฐพงษ์ เมตตา )
กรรมการกำหนดราคากลาง

( โชคดี ชูราษฎร์ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี ชูราษฎร์
09 มิถุนายน 2566