

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๖ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๖ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๔๑,๘๕๐.๘๗ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๖ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๖๐-๘.๑๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทีลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๖

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,985,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซ.ศรีธรรมโศก 6 ถนนหนา 0.05 เมตร กว้าง 6.60 - 8.10 เมตร ยาว 510.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800.00 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 525.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ก.ค. 2566 เป็นเงิน 7,841,850.87 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ชนานันท์ ชูทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุริยะ อินทนี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สุริยะ อินทนี

04 กรกฎาคม 2566 10:40:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๖ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๖๐-๘.๑๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทีลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานผิวทางถนนแอสฟัลท์ติก หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,800.00 ตารางเมตร.							
1	1.1 Tack Coat	ตร.ม.	3,800.000	21.15	80,370.00	1.4019	29.65	112,670.70
2	1.2 Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm.Thick.	ตร.ม.	3,800.000	284.14	1,079,732.00	1.4019	398.33	1,513,676.29
3	1.3 Termoplastic White Paint	ตร.ม.	155.400	291.14	45,243.15	1.4019	408.14	63,426.37
4	1.4 Termoplastic Yellow Paint	ตร.ม.	42.750	291.14	12,446.23	1.4019	408.14	17,448.36
	2. งานบ่อพัก ค.ส.ล จำนวน 25 บ่อ							
5	2.1 งานดินขุด	ลบ.ม.	120.520	43.07	5,190.79	1.4019	60.37	7,276.96
6	2.2 ทรายหยาบปรับพื้น	ลบ.ม.	3.150	461.54	1,453.85	1.4019	647.03	2,038.15
7	2.3 คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc. Cu.	ลบ.ม.	3.150	2,803.64	8,831.46	1.4019	3,930.42	12,380.82
8	2.4 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. Cu.	ลบ.ม.	44.930	2,947.00	132,408.71	1.4019	4,131.39	185,623.77
9	2.5 เหล็กเสริม RB 6 มม. SR24	ตัน	.661	30,503.74	20,162.97	1.4019	42,763.19	28,266.46

สุริยะ อินทนี

04 กรกฎาคม 2566 10:40:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๖ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๖๐-๘.๑๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.6 เหล็กเสริม RB 9 มม. SR24	ตัน	2.589	31,557.01	81,701.09	1.4019	44,239.77	114,536.75
11	2.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	97.500	67.29	6,560.77	1.4019	94.33	9,197.54
12	2.8 งานไม้แบบและค้ำยัน(30%)	ตร.ม.	130.340	575.50	75,010.67	1.4019	806.79	105,157.45
13	2.9 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	434.470	139.00	60,391.33	1.4019	194.86	84,662.60
14	2.10 ตะปู	กก.	108.620	49.07	5,329.98	1.4019	68.79	7,472.09
15	2.11 เหล็กฉาก 75x75x9 มม.	ท่อน	35.000	2,213.31	77,465.85	1.4019	3,102.83	108,599.37
16	2.12 ท่อ pvc ชั้น 8.5 Ø 3 นิ้ว	ท่อน	3.000	378.50	1,135.50	1.4019	530.61	1,591.85
	3. งานวางท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร Class C (SN6)							
17	3.1 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	88.200	461.54	40,707.82	1.4019	647.03	57,068.29
18	3.2 ค่าแรงงานวางและเชื่อมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก Dia. 1000 mm. Ciass C(SN6)	เมตร	525.000	750.00	393,750.00	1.4019	1,051.42	551,998.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๖ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๖๐-๘.๑๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทีลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	3.3 งานดินขุด	ลบ.ม.	1,290.370	43.07	55,576.23	1.4019	60.37	77,912.31
20	3.4 ทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	801.400	411.54	329,808.15	1.4019	576.93	462,358.04
21	3.5 หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	176.400	539.83	95,226.01	1.4019	756.78	133,497.34
	4. งานก่อสร้างบ่อรับน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.00 x2.00 ม.							
22	4.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.	13.000	43.07	559.91	1.4019	60.37	784.93
23	4.2 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.740	461.54	1,264.61	1.4019	647.03	1,772.85
24	4.3 งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1.600	539.83	863.72	1.4019	756.78	1,210.84
25	4.4 คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc. Cu.	ลบ.ม.	.600	2,803.64	1,682.18	1.4019	3,930.42	2,358.24
26	4.5 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. Cu.	ลบ.ม.	2.150	2,947.00	6,336.05	1.4019	4,131.39	8,882.50
27	4.6 เหล็กเสริม RB 6 มม. SR24	ตัน	.030	30,503.74	915.11	1.4019	42,763.19	1,282.89
28	4.7 เหล็กเสริม RB 9 มม. SR24	ตัน	.131	31,557.01	4,133.96	1.4019	44,239.77	5,795.39
29	4.8 ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.830	67.29	325.01	1.4019	94.33	455.63

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๖ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๖๐-๘.๑๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
30	4.9 งานไม้แบบและค้ำยัน (50%)	ตร.ม.	9.450	575.50	5,438.47	1.4019	806.79	7,624.19
31	4.10 ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	18.900	139.00	2,627.10	1.4019	194.86	3,682.93
32	4.11 ตะปู	กก.	4.730	49.07	232.10	1.4019	68.79	325.38
33	4.12 เหล็ก I - 75X9 มม	เส้น	15.000	1,333.16	19,997.40	1.4019	1,868.95	28,034.35
34	4.13 เหล็ก L - 75X75X9 มม	ท่อน	2.000	2,213.31	4,426.62	1.4019	3,102.83	6,205.67
35	4.14 ลวดเชื่อม 3.2 มม.	กล่อง	5.000	383.00	1,915.00	1.4019	536.92	2,684.63
36	4.15 งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	13.000	63.97	831.61	1.4019	89.67	1,165.83
37	4.16 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ยาว 1.00 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ท่อน	8.000	1,404.21	11,233.68	1.4019	1,968.56	15,748.49
	5. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							4,096,976.50
							รวมราคากลาง	7,841,850.87

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๖ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๖๐-๘.๑๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
	ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สุริยะ อินทนี

04 กรกฎาคม 2566 10:40:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๖ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๖๐-๘.๑๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทีลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนานันท์ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี

04 กรกฎาคม 2566

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๖ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๖๐-๘.๑๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทีลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๖

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก Dia. 1000 mm. Ciass C (SN6)	3,828,950.00	268,026.50	4,096,976.50	
			รวมค่าก่อสร้าง	4,096,976.50	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๖ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๖๐-๘.๑๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทีลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กอสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช และทอระบายน้ำทอลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๖

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนานันท์ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี
04 กรกฎาคม 2566 10:41:01