

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานทุ่งปรัง (สะพานยาว) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างซ่อมแซมโครงสร้างสะพานทุ่งปรัง (สะพานยาว) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีคัดเลือก ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมโครงสร้างสะพานทุ่งปรัง (สะพานยาว)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมโครงสร้างสะพานทุ่งปรัง (สะพานยาว) รายละเอียดดังนี้
   1. ซ่อมแซมโครงสร้างเสาตอม่อสะพาน พื้นที่รวม 33.60 ตารางเมตร (18 ต้น)
   2. ซ่อมแซมคานรัดเสา พื้นที่รวม 34.00 ตารางเมตร (3 คาน) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 600,000.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   6.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   7.1 นายพันธ์ศักดิ์ ชุมคช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ประธานกรรมการ
   7.2 นายโชคดี ชูราษฎร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
   7.3 นายกีรติ คำดี ตำแหน่ง นายช่างผังเมืองชำนาญงาน กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานทุ่งปรัง (สะพานยาว) แบบเลขที่ 39/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้างสะพานทุ่งปรัง (สะพานยาว) ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคา (บาท)
1	**งานเสาตอม่อ P2-P4**	ต้น	18.00					
1.1	งานดัดและสกัดผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ	ตร.ม.	33.60	470.00	15,792.00	1.2782	600.75	20,185.33
1.2	งานขัดทำความสะอาดสนิมเหล็กและทาน้ำยาป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก	ตร.ม.	19.79	245.00	4,848.55	1.2782	313.16	6,197.42
1.3	งานเหล็กเสริม							
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10	กก.	73.98	29.63	2,192.03	1.2782	37.87	2,801.85
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10	กก.	302.98	29.05	8,801.57	1.2782	37.13	11,250.17
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.9 มม. ยาว 10	กก.	152.48	31.44	4,793.97	1.2782	40.19	6,127.65
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	14.00	68.84	963.76	1.2782	87.99	1,231.88
1.4	งานเชื่อมประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ โดยใช้ Epoxy	ตร.ม.	24.00	335.00	8,040.00	1.2782	428.20	10,276.73
1.5	งานไม้แบบ	ตร.ม.	48.00	600.00	28,800.00	1.2782	766.92	36,812.16
1.6	งานคอนกรีตไม่หดตัว (Nonshrink Concrete)	ลบ.ม.	4.49	38,042.00	170,808.58	1.2782	48,625.28	218,327.53
2	**งานซ่อมคานรัดเสา B2-B4**	คาน	3.00					-
2.1	งานดัดและสกัดผิวคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ	ตร.ม.	34.00	470.00	15,980.00	1.2782	600.75	20,425.64
2.2	งานขัดทำความสะอาดสนิมเหล็กและทาน้ำยาป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก	ตร.ม.	19.84	245.00	4,860.80	1.2782	313.16	6,213.07
2.3	งานเหล็กเสริม							
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10	กก.	70.28	29.63	2,082.40	1.2782	37.87	2,661.72

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานทุ่งปรัง (สะพานยาว) แบบเลขที่ 39/25๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้างสะพานทุ่งปรัง (สะพานยาว) ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคา (บาท)
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10	กก.	**287.83**	**29.05**	8,361.46	1.2782	37.13	10,687.62
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.9 มม. ยาว 10	กก.	163.32	31.44	5,134.78	1.2782	40.19	6,563.28
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	13.50	68.84	929.34	1.2782	87.99	1,187.88
2.4	งานเชื่อมประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ โดยใช้ Epoxy	ตร.ม.	25.08	335.00	8,401.80	1.2782	428.20	10,739.18
2.5	งานไม้แบบ	ตร.ม.	45.60	600.00	27,360.00	1.2782	766.92	34,971.55
2.6	งานคอนกรีตไม่หดตัว (Nonshrink Concrete)	ลบ.ม.	3.99	38,042.00	151,787.58	1.2782	48,625.28	194,014.88
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**469,938.62**	**1.2782**		**600,675.54**
	ตัวอักษร	**หกแสนบาทถ้วน**				**คิดเป็นงบประมาณ**		**600,000.00**

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	469,938.62
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2782

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพันธ์ศักดิ์ ชุมคช) (นายโชคดี ชูราษฎร์์) (นายกีรติ คำดี)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา วิศวกรโยธาชำนาญการ นายช่างผังเมืองชำนาญงาน