

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๔ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๔ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๘๑,๙๒๘.๗๕ บาท (หกล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๔ จากถนนลำเหมืองไปทางทิศตะวันออกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๘๕-๕.๘๐ เมตร ยาว ๕๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๒๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๔

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,970,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก 4 จากถนนลำเหมืองไปทางทิศตะวันออกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.85 - 5.80 เมตร ยาว 518.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,830.00 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 522.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ก.ค. 2566 เป็นเงิน 6,981,928.75 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ชนานันท์ ชูทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุริยะ อินทนี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สุริยะ อินทนี

21 กรกฎาคม 2566 14:18:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๔ จากถนนลำเหมือง ไปทางทิศตะวันออกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๘๕-๕.๘๐ เมตร ยาว ๕๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๒๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,830.00 ตารางเมตร							
1	1.1 งานขุดรื้อพื้นทางเดิม AC. หนา 0.05 เมตร	ตร.ม.	2,830.000	112.03	317,044.90	1.4019	157.05	444,465.24
2	1.2 Sand Cushion Under Concrete Pavement	ลบ.ม.	176.880	461.54	81,637.19	1.4019	647.03	114,447.17
3	1.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,415.600	536.21	1,295,268.87	1.4019	751.71	1,815,837.42
4	1.4 งานรางวี ค.ส.ล.	ตร.ม.	414.400	619.59	256,758.09	1.4019	868.60	359,949.16
5	1.5 หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	33.620	539.83	18,149.08	1.4019	756.78	25,443.19
6	1.6 งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	เมตร	300.000	254.42	76,326.00	1.4019	356.67	107,001.41

กรมบัญชีกลาง

สุริยะ อินทนี

21 กรกฎาคม 2566 14:18:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๔ จากถนนลำเหมือง ไปทางทิศตะวันออกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๘๕-๕.๘๐ เมตร ยาว ๕๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๒๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.7 งานรอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) 2. งานบ่อพัก ค.ส.ล จำนวน 26 บ่อ	เมตร	30.000	408.66	12,259.80	1.4019	572.90	17,187.01
8	2.1 งานดินขุด	ลบ.ม.	95.910	43.07	4,130.84	1.4019	60.37	5,791.02
9	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc. Cu.	ลบ.ม.	2.550	2,803.64	7,149.28	1.4019	3,930.42	10,022.57
10	2.3 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. Cu.	ลบ.ม.	43.740	2,943.82	128,762.68	1.4019	4,126.94	180,512.40
11	2.4 ทรายหยาบปรับพื้น	ลบ.ม.	2.550	461.54	1,176.92	1.4019	647.03	1,649.92
12	2.5 เหล็กเสริม RB 6 มม. SR24	ตัน	.689	29,661.68	20,436.89	1.4019	41,582.70	28,650.47
13	2.6 เหล็กเสริม RB 9 มม. SR24	ตัน	2.448	29,684.11	72,666.70	1.4019	41,614.15	101,871.44
14	2.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	94.110	61.99	5,833.87	1.4019	86.90	8,178.50
15	2.8 งานไม้แบบและค้ำยัน (30%)	ตร.ม.	135.560	540.19	73,228.15	1.4019	757.29	102,658.54
16	2.9 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	451.850	139.00	62,807.15	1.4019	194.86	88,049.34

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๔ จากถนนลำเหมือง ไปทางทิศตะวันออกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๘๕-๕.๘๐ เมตร ยาว ๕๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๒๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	2.10 ตะปู	กก.	112.960	46.73	5,278.62	1.4019	65.51	7,400.09
18	2.11 เหล็กฉาก 75x75x9 มม.	เส้น	32.000	2,213.31	70,825.92	1.4019	3,102.83	99,290.85
19	2.12 ท่อ pvc ชั้น 8.5 Ø 3 นิ้ว	ท่อน	4.000	378.50	1,514.00	1.4019	530.61	2,122.47
20	2.13 งานรื้อท่อบล็อก ค.ส.ล. เดิม	งาน	1.000	2,000.00	2,000.00	1.4019	2,803.80	2,803.80
	3. งานวางท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร Class C (SN6)							
21	3.1 ค่าแรงงานวางและเชื่อมท่อ	เมตร	522.000	270.00	140,940.00	1.4019	378.51	197,583.78
22	3.2 งานดินขุด	ลบ.ม.	1,046.510	43.07	45,073.18	1.4019	60.37	63,188.09
23	3.3 งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,115.110	461.54	514,667.86	1.4019	647.03	721,512.87
24	3.4 ทรายหยาบปรับพื้น	ลบ.ม.	73.080	461.54	33,729.34	1.4019	647.03	47,285.16
25	3.5 งานรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิม	ตร.ม.	20.000	70.00	1,400.00	1.4019	98.13	1,962.66
26	3.6 งานคืนผิวทาง ค.ส.ล.	ตร.ม.	20.000	695.69	13,913.80	1.4019	975.28	19,505.75

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๔ จากถนนลำเหมือง ไปทางทิศตะวันออกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๘๕-๕.๘๐ เมตร ยาว ๕๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๒๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. งานครุภัณฑ์							
27	4.1 ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร Class C (SN6) (รวมค่าขนส่ง)	เมตร	522.000	3,289.95	1,717,353.90	1.4019	4,612.18	2,407,558.43
							รวมราคากลาง	6,981,928.75

กรมบัญชีกลาง

สุริยะ อินทนี

21 กรกฎาคม 2566 14:18:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก ๔ จากถนนลำเหมือง ไปทางทิศตะวันออกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๘๕-๕.๘๐ เมตร ยาว ๕๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำท่อลอนพอลิเอทิลีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๒๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนานันท์ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี

21 กรกฎาคม 2566