

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๔,๘๙๗.๔๓ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocururement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,218,520.54 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2566 เป็นเงิน 1,234,897.43 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

   6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

   6.5 รายงาน ปร.6

   6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 สุธีระ รักการ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

   7.2 วนชัย จิระพิบูลย์พันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 อรอนงค์ อนุรักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

อรอนงค์ อนุรักษ์

15 สิงหาคม 2566 09:10:58

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 45/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ) จำนวน 1.000 หลังละ 1,057,318.09 บาท**	1,057,318.09	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	177,579.34	
สรุป	**ราคากลาง**	1,234,897.43	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์ .....)		

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 45/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(สุธีระ รักการ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วนชัย จิระพิบูลย์พันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรอนงค์ อนุรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอนงค์ อนุรักษ์
15 สิงหาคม 2566 09:12:26

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 45/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)**	809,647.06	1.3059	1,057,318.09	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,057,318.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 280.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,776.13 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,057,318.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 45/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,057,318.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 280.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,776.13 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,057,318.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว

สถานที่ก่อสร้าง (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ) ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 45/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(สุธีระ รักการ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วนชัย จิระพิบูลย์พันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรอนงค์ อนุรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอนงค์ อนุรักษ์
15 สิงหาคม 2566 09:12:18

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 45/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	165,962.00	11,617.34	177,579.34	
			รวมค่าก่อสร้าง	177,579.34	

อรอนงค์ อนุรักษ์

15 สิงหาคม 2566 09:12:21

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 45/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(สุธีระ รักการ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วนชัย จิระพิบูลย์พันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรอนงค์ อนุรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอนงค์ อนุรักษ์
15 สิงหาคม 2566 09:12:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 45/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่**		**รวม**					10,000.00	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					478,809.10	
3	**งานระบบไฟฟ้า**		**รวม**					46,448.00	
4	**งานระบบประปาและระบบสุขาภิบาล**		**รวม**					1,925.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 809,647.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์

15 สิงหาคม 2566 09:11:06

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 45/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**ค่าแรงติดตั้งครุภัณฑ์**		**รวม**					4,850.00	
6	**งานภูมิทัศน์**		**รวม**					267,614.96	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							809,647.06	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 809,647.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์

15 สิงหาคม 2566 09:11:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่**								
	- งานปรับพื้นที่	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมค่างานปรับพื้นที่	-	-	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล.ขัดเรียบเคลือบ EPOXY ชนิดฟิล์มหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (รวมค่าแรง)	46.000	ตร.ม.	450.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	
	งานประตูหน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเปิดคู่ + บานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- D2 ประตูบานเปิดคู่ + บานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- D3 ประตูบานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D4 ประตูบานเลื่อน + บานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	- D5 ประตูบานเลื่อน + บานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
	- D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,300.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- D7 ประตูบานเปิดคู่ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- D8 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- W1 หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว + บานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- W2 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ + บานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	5,400.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ เซอะร่อง 3 นิ้ว หนา 4 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อ	44.000	ตร.ม.	272.00	11,968.00	75.00	3,300.00	15,268.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	272.000	ตร.ม.	33.00	8,976.00	30.00	8,160.00	17,136.00	
	- งานซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานบริเวณน้ำรั่ว (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- อ่างเอนกประสงค์ชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำ + สะดืออ่างและท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกชนิดสแตนเลส	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมก๊อกน้ำ + สะดืออ่างและท่อน้ำทิ้งแบบกระปุกชนิดสแตนเลส	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- กระจกเงาติดผนัง ขนาด 0.60x0.80 ม.	2.000	ชุด	1,250.00	2,500.00	70.00	140.00	2,640.00	
	- โถส้วมนั่งราบสองชิ้น พร้อมหม้อน้ำ วาล์วควบคุมน้ำ	2.000	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00	
	- สายฉีดชำระ	2.000	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.000	ชุด	390.00	780.00	70.00	140.00	920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00	
	- ก๊อกน้ำ ล้างพื้น	5.000	ชุด	125.00	625.00	25.00	125.00	750.00	
	งานสี								
	- สีน้ำอะคริลิค 100% (ชนิดทาภายนอก)	459.000	ตร.ม.	44.00	20,196.00	34.00	15,606.00	35,802.00	
	- สีน้ำอะคริลิค 100% (ชนิดทาภายใน)	440.000	ตร.ม.	35.00	15,400.00	30.00	13,200.00	28,600.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	กรงสัตว์								
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	18.000	ท่อน	598.00	10,764.00	0.00	0.00	10,764.00	
	- ตะแกรงลวดหยักสาน ตา 1 1/2 "	42.450	ตร.ม.	216.00	9,169.20	0.00	0.00	9,169.20	
	- แผ่นเหล็กยึดฐานเสา + พุกเหล็ก	22.000	ชุด	70.00	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	327.420	กก.	0.00	0.00	10.00	3,274.20	3,274.20	
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็ก	63.450	ตร.ม.	58.00	3,680.10	38.00	2,411.10	6,091.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเคาน์เตอร์บิวท์อิน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	12.800	ม.	4,500.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	
	- คิ้วร่องอลูมิเนียม 1 ซม. (TOPเคาเตอร์บิวท์อิน)	69.000	ม.	90.00	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	
	- งานยาแนวพื้นบันไดทางเข้า	6.180	ตร.ม.	15.00	92.70	10.00	61.80	154.50	
	- ป้ายอาคารสังกะสี ยกขอบ 1 นิ้ว ทาสี (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	174,096.00	428,201.00	2,262.00	50,608.10	478,809.10	
3	**งานระบบไฟฟ้า**								
	- โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED T8 1X18 W.	5.000	ชุด	323.00	1,615.00	135.00	675.00	2,290.00	
	- โคมไฟฟ้าตะแกรงถี่ใบพัด ชนิดฝังฝ้าเพดาน หลอด FLUORESCENT T8 2x36 W.	6.000	ชุด	1,082.00	6,492.00	150.00	900.00	7,392.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน กลม 6"	34.000	ชุด	154.00	5,236.00	115.00	3,910.00	9,146.00	
	- สวิทช์เปิด-ปิด พร้อมหน้ากาก (ฝังผนัง)	12.000	ชุด	95.00	1,140.00	80.00	960.00	2,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับคู่ ชนิดมีกราวด์ พร้อมหน้ากาก (ฝังผนัง)	16.000	ชุด	170.00	2,720.00	90.00	1,440.00	4,160.00	
	- Center Load 3p/100A 12 ช่อง	1.000	ชุด	8,560.00	8,560.00	1,200.00	1,200.00	9,760.00	
	- EMERGENCY LIGHT 2x35 w. DICHOIC HALOGEN 1.5 HR	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	310.00	310.00	2,810.00	
	- งานเดินสายไฟสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้า	1.000	ชุด	950.00	950.00	360.00	360.00	1,310.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 แอมป์ 1 เฟส	1.000	ชุด	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	
	- ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ 1 เฟส	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	16,314.00	31,693.00	7,440.00	14,755.00	46,448.00	
4	**งานระบบประปาและระบบสุขาภิบาล**								
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 1นิ้ว	1.000	ชุด	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	
	รวมค่างานระบบประปาและระบบสุขาภิบาล	-	-	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**ค่าแรงติดตั้งครุภัณฑ์**								
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ 350 วัตต์	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ถังน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาด 2,000 ลิตร	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- พัดลมโคจร ติดผนังขนาด 16 นิ้ว	3.000	ชุด	0.00	0.00	400.00	1,200.00	1,200.00	
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	1.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	
	- ถังดับเพลิง ชนิดถังเคมีมือถือ 10 ปอนด์	1.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	
	- กริ่งฉุกเฉิน	1.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	
	- พัดลมระบายอากาศฝังผ้าเพดาน 10 นิ้ว	2.000	ชุด	0.00	0.00	450.00	900.00	900.00	
	รวมค่าค่าแรงติดตั้งครุภัณฑ์	-	-	0.00	0.00	3,600.00	4,850.00	4,850.00	
6	**งานภูมิทัศน์**								
	ลาน ค.ส.ล.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบรองพื้น (เผื่อวัสดุ 25%)	28.700	ลบ.ม.	700.93	20,116.69	112.00	3,214.40	23,331.09	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 240 ksc	68.930	ลบ.ม.	2,680.00	184,732.40	419.00	28,881.67	213,614.07	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 mm . @ 0.20 m	459.000	ตร.ม.	35.00	16,065.00	5.00	2,295.00	18,360.00	
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่ายึดแบบ	12.600	ตร.ม.	400.00	5,040.00	121.00	1,524.60	6,564.60	
	- ตะปู	3.150	กก.	46.73	147.19	0.00	0.00	147.20	
	- DOWEL BAR RB 19 มม.	.180	ตัน	28,000.00	5,040.00	3,100.00	558.00	5,598.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	31,862.66	231,141.28	3,757.00	36,473.67	267,614.96	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**809,647.06**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (ดำเนินการต่อส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 45/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้องานครุภัณฑ์**		**รวม**					165,962.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							165,962.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 165,962.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์

15 สิงหาคม 2566 09:45:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานครุภัณฑ์**								
	1.1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติมอเตอร์350วัตต์	1.000	ชุด	8,690.00		0.00	0.00	8,690.00	
	1.2 พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน10นิ้ว	2.000	ชุด	1,300.00		0.00	0.00	2,600.00	
	1.3 กริ่งฉุกเฉิน	1.000	ชุด	555.00		0.00	0.00	555.00	
	1.4 ถังดับเพลิงชนิดถังเคมีมือถือ10ปอนด์	1.000	ชุด	898.00		0.00	0.00	898.00	
	1.5 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	1.000	ชุด	630.00		0.00	0.00	630.00	
	1.6 พัดลมโคจรติดผนังขนาด16นิ้ว	3.000	ชุด	1,790.00		0.00	0.00	5,370.00	
	1.7 เครื่องปรับอากาศแบบชนิดติดผนังระบบinverterขนาด12,000บีทียู	1.000	ชุด	17,205.00		0.00	0.00	17,205.00	
	1.8 เครื่องปรับอากาศแบบชนิดติดผนังระบบinverterขนาด24,000บีทียู	1.000	ชุด	35,247.00		0.00	0.00	35,247.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.9 เครื่องปรับอากาศแบบชนิดติดผนังระบบinverterขนาด30,000บีทียู	2.000	ชุด	43,896.00		0.00	0.00	87,792.00	
	1.10 ถังน้ำไฟเบอร์กลาสวางบนดินขนาด2000ลิตร	1.000	ชุด	6,975.00		0.00	0.00	6,975.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์	-	-	117,186.00	165,962.00	0.00	0.00	165,962.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								