

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยมะขาม ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยมะขาม ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๓,๗๓๗.๓๖ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยมะขาม ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๑๓,๗๗๗.๓๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายโชคดี ชูราษฎร์ กรรมการ

๗.๓ นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ กรรมการ

กรมบัญชีกลาง

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยห้วยมะขาม

แบบเลขที่ 42/256

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ซอยห้วยมะขาม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ

เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 256

หน่วย:บา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	**งานก่อสร้างประเภททาง**							
1.1	งานปรับเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	3.87	3,096.00	1.4054	5.44	4,351.1
1.2	งานดินตัดปรับระดับ	ลบ.ม.	97.37	39.76	3,871.43	1.4054	55.88	5,440.9
1.3	งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	117.00	458.49	53,643.33	1.4054	644.36	75,390.3
1.4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	885.63	35,425.20	1.4054	1,244.66	49,786.5
1.5	งานไหลทางหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	20.00	458.49	9,169.80	1.4054	644.36	12,887.2
1.6	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	800.00	474.13	379,304.00	1.4054	666.34	533,073.8
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
1.7	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	64.00	161.15	10,313.60	1.4054	226.48	14,494.7
1.8	รอยต่อเผื่อหดตัวตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	100.00	65.67	6,567.00	1.4054	92.29	9,229.2
1.9	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	8.00	204.74	1,637.88	1.4054	287.74	2,301.8
1.10	งานทาสีเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว	ตร.ม.	1.60	290.68	465.09	1.4054	408.52	653.6
1.11	งานทาสีเส้นจราจร Thermoplastic สีเหลือง	ตร.ม.	15.00	290.68	4,360.20	1.4054	408.52	6,127.8
	รวมค่างานต้นทุน				507,853.53	1.4054		713,737.3
	ตัวอักษร แสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสต						ราคากลาง	713,737.3

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	507,853.53
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.4054
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2799

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอภิเดช สังข์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโชคดี ชูราษฎร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

การแบ่งงวดงาน

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยห้วยมะขาม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยห้วยมะขาม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 42/2566

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้แบ่งงวดงาน นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

งาน 1 งวด เวลา 90 วัน	
งวดที่	ปริมาณเงิน และ งาน
1	**จ่ายเงิน ร้อยละ 100**
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตรกว้าง 8.00 เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร
	ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้แบ่งงวดงาน วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์)