

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ซอยรวมแพทย์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ซอยรวมแพทย์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๘,๔๑๒.๗๑ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ซอยรวมแพทย์ จากถนนกะโรมไปทางทิศเหนือ เลี้ยวขวาไปซอยรวมแพทย์ ๓ ถึงท่อลอดเหลี่ยมคลองอิฐ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๗.๘๐ เมตร ยาว ๗๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) / ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ซอยรวมแพทย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,720,000.00 บาท
จากถนนกะโรมไปทางทิศเหนือ เลี้ยวขวาไปซอยรวมแพทย์ ๓ ถึงท่อลอดเหลี่ยมคลองอิฐ

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00-7.80 เมตร ยาว 775.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,840.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566 เป็นเงิน 1,788,412.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 อดิศักดิ์ เหมทานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โชคดี ชูราษฎร์
31 ตุลาคม 2566 09:52:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ซอยรวมแพทย์ จากถนนกะโรมไปทางทิศเหนือ เลี้ยวขวาไปซอยรวมแพทย์ ๓ ถึงท่อลอดเหลี่ยมคลองอิฐ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๗.๘๐ เมตร ยาว ๗๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
1	1.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	3,840.000	14.92	57,292.80	1.4054	20.96	80,519.30
	1.2 งานแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2	1.2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	3,840.000	262.73	1,008,883.20	1.4054	369.24	1,417,884.44
	2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							

กรมบัญชีกลาง

โชคดี ชูราษฎร์

31 ตุลาคม 2566 09:52:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ซอยรวมแพทย์ จากถนนกะโรมไปทางทิศเหนือ เลี้ยวขวาไปซอยรวมแพทย์ ๓ ถึงท่อลอดเหลี่ยมคลองอิฐ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๗.๘๑ เมตร ยาว ๗๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1 ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	173.000	801.30	138,624.90	1.4054	1,126.14	194,823.43
	2.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
4	2.2.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว)	ตร.ม.	233.000	290.68	67,728.44	1.4054	408.52	95,185.54
							รวมราคากลาง	1,788,412.71

โชคดี ชูราษฎร์

31 ตุลาคม 2566 09:52:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ซอยรวมแพทย์ จากถนนกะโรมไปทางทิศเหนือ เลี้ยวขวาไปซอยรวมแพทย์ ๓ ถึงท่อลอดเหลี่ยมคลองอิฐ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๗.๘๐ เมตร ยาว ๗๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อดิศักดิ์ เหมทานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชคดี ชูราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี ชูราษฎร์
31 ตุลาคม 2566