

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม ๔ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม ๔ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๒,๗๐๖.๖๗ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกณพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม ๔ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) / กอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม ๔

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,240,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 507.00 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ 10.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2566 เป็นเงิน 972,706.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

   7.2 อดิศักดิ์ เหมทานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

   7.3 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โชคดี ชูราษฎร์
27 ธันวาคม 2566 08:51:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม ๔ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม							
	1.1.1 งานดิน							
1	1.1.1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	650.000	3.81	2,476.50	1.4054	5.35	3,480.47
	1.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	1.1.2.1 งานรองพื้นทาง							
2	1.1.2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต 1.1.2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.000	649.53	16,887.78	1.4054	912.84	23,734.08
	2. งานพื้นทาง							
	2.1 งานพื้นทาง							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							

โชคดี ชูราษฎร์

27 ธันวาคม 2566 08:51:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม ๔ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	123.200	472.53	58,215.69	1.4054	664.09	81,816.33
	3. งานไหล่ทาง							
4	3.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	26.000	472.53	12,285.78	1.4054	664.09	17,266.43
	4. งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทาง							
	4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
5	4.1.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	520.000	480.02	249,610.40	1.4054	674.62	350,802.45
6	4.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	8.000	178.07	1,424.56	1.4054	250.25	2,002.07
7	4.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	40.000	148.27	5,930.80	1.4054	208.37	8,335.14
	5. งานโครงสร้าง							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม ๔ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5.1 งานท่อกลมเสริมเหล็ก							
	5.1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8	5.1.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	121.000	1,438.10	174,010.10	1.4054	2,021.10	244,553.79
9	5.2 บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	13.000	13,175.33	171,279.29	1.4054	18,516.60	240,715.91
							รวมราคากลาง	972,706.67

โชคดี ชูราษฎร์

27 ธันวาคม 2566 08:51:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม ๔ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



(อภิเดช สังข์ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อดิศักดิ์ เหมทานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(โชคดี ชูราษฎร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี ชูราษฎร์

27 ธันวาคม 2566