

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบ่อขยะ (ทุ่งท่าลาด)

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบ่อขยะ (ทุ่งท่าลาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกณพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบ่อขยะ (ทุ่งท่าลาด) เพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อแนะนำของศาลปกครองนครศรีธรรมราช ในการลดผลกระทบด้านกลิ่นจากบ่อขยะ โดยให้เร่งดำเนินการปิดทับกองขยะเพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ ป้องกันปัญหาอัคคีภัย และป้องกันขยะมูลฝอยอาจปลิวออกจากกองขยะทางด้านทิศตะวันตกของบ่อขยะ รวมถึงการขุดบ่อเพื่อรองรับขยะอินทรีย์แยกจากขยะทั่วไป เพื่อใช้สำหรับฝังกลบขยะอินทรีย์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,048,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ - 5 เม.ย. 2567
   เป็นเงิน 1,048,000.- บาท
   ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

ที่	รายละเอียด ชนิด ขนาด ลักษณะ แบบ	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
	งานจ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบ่อขยะ (ทุ่งท่าลาด) ตักเกลี่ยวัสดุปิดทับกองขยะ ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 17.50 เมตร และทำบ่อฝังกลบขยะอินทรีย์ โดยมีขนาดปากบ่อกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร ลึกจากระดับดินไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร พร้อมตกแต่งขอบคันดินสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความกว้างหลังคันดินไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร			
1.	จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบบูมสั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน (วันละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ 1,600.- บาท/คัน)	30 วัน	12,800	384,000
2.	จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบบูมยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน (วันละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ 2,200.- บาท/คัน)	30 วัน	17,600	528,000
3.	จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน (วันละ 8 ชม. ๆ ละ 500.-บาท/คัน)	17 วัน	8,000	136,000
(หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)		**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**		**1,048,000**

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อครั้งนี้สืบจากราคาท้องตลาด
   5.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ในดินการโยธา
   5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.จี.กลการและก่อสร้าง
   5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนั่นสินทนทอง การโยธา
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
   6.1 นายสุธีระ รักการ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม ประธานกรรมการ
   6.2 นายยงยุทธ แก้วคุ้มภัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
   6.3 นายชนานันท์ ชูทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
งานจ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบ่อขยะ (ทุ่งท่าลาด)

1. ความเป็นมา

คำสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ 2456/2565 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้สำนักช่างรับผิดชอบพื้นที่บ่อขยะ (ท่าลาด) แทนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีหน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการบ่อขยะและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

2. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อแนะนำของศาลปกครองนครศรีธรรมราช ในการลดผลกระทบด้านกลิ่นจากบ่อขยะ โดยให้เร่งดำเนินการปิดทับกองขยะเพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ ป้องกันปัญหาอัคคีภัย และป้องกันขยะมูลฝอยอาจปลิวออกจากกองขยะทางด้านทิศตะวันตกของบ่อขยะ รวมถึงการขุดบ่อเพื่อรองรับขยะอินทรีย์แยกจากขยะทั่วไป เพื่อใช้สำหรับฝังกลบขยะอินทรีย์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้าง
2. เป็นผู้มีประสบการณ์ทำโครงการในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของรัฐ
3. พนักงานขับเครื่องจักรประจำรถต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถแทรกเตอร์

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดจ้าง

งานจ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบ่อขยะ (ทุ่งท่าลาด) ตักเกลี่ยวัสดุปิดทับกองขยะ ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 17.50 เมตร และทำบ่อฝังกลบขยะอินทรีย์ โดยมีขนาดปากบ่อกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร ลึกจากระดับดินไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร พร้อมตกแต่งขอบคันดินสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความกว้างหลังคันดินไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

- จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบบูมสั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน (วันละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ 1,600.- บาท/คัน) จำนวน 30 วัน
- จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบบูมยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน (วันละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ 2,200.- บาท/คัน) จำนวน 30 วัน
- จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน (วันละ 8 ชม. ๆ ละ 500.-บาท/คัน) จำนวน 17 วัน
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาทะเบียนรถขุดตีนตะขาบบูมสั้น รถขุดตีนตะขาบบูมยาว และรถบรรทุก 6 ล้อ มาพร้อมในวันที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

/7. วงเงิน...

7. วงเงินงบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาจัดการขยะประจำวัน การเกลี่ยและฝังกลบบ่อขยะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ฯลฯ (สำนักช่าง) งบประมาณตั้งไว้ 7,000,000.- บาท

8. งวดงานและการเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่าย 1 งวด จำนวน 1,048,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

9. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของงานที่ไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุธีระ รักการ)
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยงยุทธ แก้วคุ้มภัย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชนานันท์ ชูทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางงานจ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบ่อขยะ (ทุ่งท่าลาด)

สถานที่ บ่อขยะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานจ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงบ่อขยะ (ทุ่งท่าลาด) ตักเกลี่ยวัสดุปิดทับกองขยะ ป้องกันกลิ่น								
	ไม่พึงประสงค์ ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร ความกว้าง								
	เฉลี่ย 17.50 เมตร และทำบ่อฝังกลบขยะอินทรีย์ โดยมีขนาดปากบ่อกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร								
	ยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร ลึกจากระดับคันดินไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร พร้อมแต่งขอบคันดิน								
	สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความกว้างหลังคันดินไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร								
1	จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบบูมสั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า	30	วัน	12,800	384,000			384,000	
	พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน								
	(วันละ 8 ชม. ๆ ละ 1,600.- บาท)								
2	จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบบูมยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า	30	วัน	17,600	528,000			528,000	
	พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน								
	(วันละ 8 ชม. ๆ ละ 2,200.- บาท)								
3	จ้างเหมารถรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง	17	วัน	8,000	136,000			136,000	
	จำนวน 2 คัน								
	(วันละ 8 ชม. ๆ ละ 500.- บาท/คัน)								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		**ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)**						**1,048,000**	

(นายสุธีระ รักการ)
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

(นายยงยุทธ แก้วคุ้มภัย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายชนงนันท์ ชูทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน