

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปากพลี แยก ๑ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปากพลี แยก ๑ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๙,๑๙๔.๕๓ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกณพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปากพลี แยก ๑ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) / ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปากพลี แยก ๑

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ 10.00 เมตร ยาว 128 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พ.ค. 2567 เป็นเงิน 819,194.53 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

   7.2 ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โชคดี ชูราษฎร์

27 พฤษภาคม 2567 08:40:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปากพลี แยก ๑ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยและบดอัดพื้นทางเดิม							
	1.1.1 งานดิน							
1	1.1.1.1 ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	500.000	5.82	2,910.00	1.4054	8.17	4,089.71
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1.1 งานรองพื้นทาง							
2	2.1.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต 2.1.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.750	815.47	15,290.06	1.4054	1,146.06	21,488.65
	2.2 งานไหล่ทาง							
	2.2.1 งานรองพื้นทาง							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปากพลี แยก ๑ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.2.1.1 งานไหล่ทาง							
3	2.2.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (หินคลุกปรับเกลี่ยแต่งเรียบ)	ลบ.ม.	25.000	476.77	11,919.25	1.4054	670.05	16,751.31
	3. งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1.1 งานผิวทาง							
	3.1.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
4	3.1.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	375.000	432.11	162,041.25	1.4054	607.28	227,732.77
5	3.1.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	เมตร	6.000	185.56	1,113.36	1.4054	260.78	1,564.71
6	3.1.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	เมตร	30.000	142.51	4,275.30	1.4054	200.28	6,008.50
	4. งานโครงสร้าง							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปากพลี แยก ๑ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1 งานโครงสร้าง							
7	4.1.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	128.000	1,462.44	187,192.32	1.4054	2,055.31	263,080.08
	4.1.2 งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ฝาเหล็กตะแกรงรังผึ้ง							
8	4.1.2.1 บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร พร้อมฝาเหล็กตะแกรงรังผึ้ง	บ่อ	14.000	14,153.51	198,149.14	1.4054	19,891.34	278,478.80
							รวมราคากลาง	819,194.53

โชคดี ชูราษฎร์

27 พฤษภาคม 2567 08:40:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปากพลี แยก ๑ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพงษ เมตตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชคดี ชูราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี ชูราษฎร์
27 พฤษภาคม 2567