

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำรูปตัววี ซอยหน้าแขวงการทาง (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง ระบายน้ำรูปตัววี ซอยหน้าแขวงการทาง (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๖,๕๓๔.๒๓ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบสามสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกณพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำรูปตัววี ซอยหน้าแขวงการทาง (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐-๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำรูปตัววี ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๕ เมตร ยาว ๓๘๔.๐๐ เมตร (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) / ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำรูปตัววี ซอยหน้าแขวงการทาง (ทั้ง ๒ ฝั่ง) 1,150,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำรูปตัววี ซอยหน้าแขวงการทาง ถนน หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00-4.70 เมตร ยาว 192.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำรูปตัววี ค.ส.ล. กว้าง 0.64 เมตร ยาว 384.00 เมตร (ทั้งสองฝั่ง)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2567 เป็นเงิน 1,186,534.23 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 อดิศักดิ์ เหมทานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โชคดี ชูราษฎร์
19 มิถุนายน 2567 08:52:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำรูปตัววี ซอยหน้าแขวงการทาง (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐-๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำรูปตัววี ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๕ เมตร ยาว ๓๘๔.๐๐ เมตร (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	850.000	5.87	4,989.50	1.4054	8.24	7,012.24
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	42.500	817.26	34,733.55	1.4054	1,148.57	48,814.53
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	850.000	434.80	369,580.00	1.4054	611.06	519,407.73

โชคดี ชูราษฎร์

19 มิถุนายน 2567 08:52:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำรูปตัววี ซอยหน้าแขวงการทาง (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐-๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำรูปตัววี ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๕ เมตร ยาว ๓๘๔.๐๐ เมตร (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	8.700	188.13	1,636.73	1.4054	264.39	2,300.26
5	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	73.950	143.43	10,606.64	1.4054	201.57	14,906.57
6	4. ฝารางวี ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.64 เมตร (ทับรางเดิม)	เมตร	306.000	655.99	200,732.94	1.4054	921.92	282,110.07
7	5. รางวี ค.ส.ล. ขนาด 0.64 x 0.90 เมตร (ก่อสร้างใหม่)	เมตร	54.000	2,262.16	122,156.64	1.4054	3,179.23	171,678.94
8	6. ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.52 x 0.60 เมตร	ฝา	40.000	2,495.80	99,832.00	1.4054	3,507.59	140,303.89
							รวมราคากลาง	1,186,534.23

โชคดี ชูราษฎร์

19 มิถุนายน 2567 08:52:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำรูปตัววี ซอยหน้าแขวงการทาง (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐-๔.๗๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำรูปตัววี ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๕ เมตร ยาว ๓๘๔.๐๐ เมตร (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อดิศักดิ์ เหมทานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชคดี ชูราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี ชูราษฎร์
19 มิถุนายน 2567