

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกะโรม จากสะพานท่าเรียนไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณร้านค้าวัสดุเม้งฮวด (ทั้งฝั่งทิศเหนือและทิศใต้) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกะโรม จากสะพานท่าเรียนไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณร้านค้าวัสดุเม้งฮวด (ทั้งฝั่งทิศเหนือและทิศใต้) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๙๗,๑๓๘.๑๔ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกณพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกะโรม จากสะพานท่าเรียนไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณร้านค้าวัสดุเม้งฮวด (ทั้งฝั่งทิศเหนือและทิศใต้) ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,000,000.00 บาท
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกะโรม

4. ลักษณะงาน สะพานท่าเรียนไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณร้านค้าวัสดุเม้งฮวด (ทั้งฝั่งทิศเหนือและทิศใต้)

   โดยสังเขป ปรับปรุงจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 5.00 - 5.50 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,300.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2567 เป็นเงิน 11,497,138.14 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

   7.2 อดิศักดิ์ เหมทานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

   7.3 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โชคดี ชูราษฎร์

28 มิถุนายน 2567 09:00:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกะโรม จากสะพานท่าเรียนไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณร้านค้าวัสดุเม้งฮวด (ทั้งฝั่งทิศเหนือและทิศใต้) ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1 งานขุดไส (Milling) AC หนา 5 ซม.	ตร.ม.	25,300.000	13.68	346,104.00	1.3717	18.76	474,750.85
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	25,300.000	15.54	393,162.00	1.3717	21.31	539,300.31
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
3	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	25,300.000	278.66	7,050,098.00	1.3717	382.23	9,670,619.42
	3. งานเบ็ดเตล็ด							
4	3.1 งานตีเส้น THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	3.600	298.80	1,075.68	1.3717	409.86	1,475.51

โชคดี ชูราษฎร์

28 มิถุนายน 2567 09:00:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกะโรม จากสะพานท่าเรียนไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณร้านค้าวัสดุเม้งฮวด (ทั้งฝั่งทิศเหนือและทิศใต้) ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.2 งานตีเส้น THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	2,047.200	288.80	591,231.36	1.3717	396.14	810,992.05
							รวมราคากลาง	11,497,138.14

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกะโรม จากสะพานท่าเรียนไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณร้านค้าวัสดุเม้งฮวด (ทั้งฝั่งทิศเหนือและทิศใต้) ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อดิศักดิ์ เหมทานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชคดี ชูราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี ชูราษฎร์
28 มิถุนายน 2567

การแบ่งงวดงาน แผ่นที่ 1/1

โครงการ งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกะโรม จากสะพานท่าเรียนไปทางทิศตะวันตกถึงร้านค้า แบบเลขที่ 67/2561
วัสดุเม้งฮวด (ฝั่งทิศเหนือและทิศใต้) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกะโรมจากสะพานท่าเรียนไปทางทิศตะวันตก (ฝั่งทิศเหนือและทิศใต้) รายการเลขที่ 1-5

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบ่งงวดงานโดย นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567

งาน 1 งวด เวลา 120 วัน				
งวดที่	**ปริมาณงาน**			
1	จ่ายเงิน ร้อยละ 8			
	เมื่อขุดไสผิว (Milling) ผิวแอสฟัลติกคอนกรีตเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด			
	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) แล้วเสร็จทั้งหมด	เวลา	40	วัน
2	จ่ายเงิน ร้อยละ 42			
	เมื่อก่อสร้างง.นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แล้วเสร็จ 50 เปอร์เซ็นต์			
		เวลา	40	วัน
3	จ่ายเงิน ร้อยละ 50			
	เมื่อก่อสร้างงานผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จทั้งหมด			
	งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จทั้งหมด	เวลา	40	วัน

ผู้แบ่งงวดงาน วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์)