

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนคร-ปากพนัง บริเวณสี่แยกนาหลวงถึงสุดเขตเทศบาล รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนคร-ปากพนังบริเวณสี่แยกนาหลวงถึงสุดเขตเทศบาล รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๐,๑๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกณพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนคร - ปากพนัง บริเวณสี่แยกนาหลวง ถึงสุดเขตเทศบาล เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน และเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนที่ใช้ทางสัญจรไปมา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 770,000.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนคร - ปากพนัง บริเวณสี่แยกนาหลวง ถึงสุดเขตเทศบาล ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๖๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 690,100.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   - 6.1 ปร.4
   - 6.2 ปร.5
   - 6.3 ปร.6 และการแบ่งงวดงาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   - 7.1 นายอภิเดช สังข์ทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง ประธานกรรมการ
   - 7.2 นายสุริยะ อินทนี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
   - 7.3 นายชนานันท์ ชูทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการงานก่อสร้างเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนคร-ปากพนัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกนาหลวงถึงสุดเขตเทศบาล

แบบเลขที่ 21/2567

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	690,100.00	
	1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร		
	(หรือจำนวนไม่น้อยกว่า 1 บ่อ) ความยาวรวม 64.00 เมตร		
	ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล		
สรุป	รวม	690,100.00	
	(หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

เห็นชอบ ..... ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ ..... หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

(นายอภิเดช สังข์ทอง)

กรรมการ ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุริยะ อินทนี)

กรรมการ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชนานันท์ ชูทอง)

ประมาณการ ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุริยะ อินทนี)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้างเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนคร-ปากพนัง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกนาหลวงถึงสุดเขตเทศบาล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรมโยธา ฝ่ายวิศวกรรมโยธา สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 21/2567

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	491,064.59	1.4054	690,142.17	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์ (VAT 7%)				
6	งานย้ายระบบสาธารณูปโภค				
7	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไข				
	และความจำเป็นต้องมี				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			-	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			690,100.00	
	ตัวอักษร (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณการ ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุริยะ อินทนี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ ..... หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

(นายอภิเดช สังข์ทอง)

กรรมการ ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุริยะ อินทนี)

กรรมการ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชนานันท์ ชูทอง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้างเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนคร-ปากพนัง

แบบเลขที่ 21/2567

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกนาหลวงถึงสุดเขตเทศบาล

รายการเลขที่ 1

งานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมโยธา สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้ประมาณการ นายสุริยะ อินทนี ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย (บาท)			ราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	**งานวางท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก**							
1.1	ทรายหยาบ หนา 0.05 เมตร (Sand Embankment)	114.00	ลบ.ม.	821.34	-	821.34	93,632.76	
1.2	คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์	6.00	ลบ.ม.	2,620.00	327.00	2,947.00	17,682.00	
	240 กก/ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 210 กก/ตร.ซม.							
1.3	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ยาว 1.00 ม. ศก. 1.00 ม.	57.00	ท่อน	3,691.99	-	3,691.99	210,443.43	
1.4	งานไม้แบบ (50%)	44.50	ตร.ม.	429.91	-	429.91	19,131.00	
1.5	งานไม้ค้ำยัน (30%)	27.00	ตร.ม.	429.91	-	429.91	11,607.57	
1.6	งานไม้แบบ (100%)	89.00	ตร.ม.	-	139.00	139.00	12,371.00	
1.7	ตะปู 3 นิ้ว	23.0	ก.ก.	29.47	-	29.47	677.81	
1.8	ปูนทรายยาแนวท่อ	180.00	ม.	25.00	5.00	30.00	5,400.00	
1.9	แผ่นพื้นหนา 0.05 ม. LL. 200 กก./ตร.ม.	68.00	ตร.ม.	227.00	25.00	252.00	17,136.00	
1.10	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.04	ตัน	25,051.57	4,400.00	29,451.57	1,030.80	
1.11	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.28	ตัน	23,036.64	4,400.00	27,436.64	7,737.13	
1.12	เหล็กฉาก 75 x 75 x 9 mm.	9.00	ท่อน	1,475.47	602.00	2,077.47	18,697.23	
1.13	เหล็ก I 75 x 9 mm.	54.00	ท่อน	887.01	320.50	1,207.51	65,205.54	
1.14	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	10.0	ก.ก.	55.76	5.00	60.76	607.60	
1.15	หินคลุก (Crushed Rock Leveling Course)	19.00	ลบ.ม.	347.12	-	347.12	6,595.28	
1.16	ดินขุด	48.00	ลบ.ม.	64.78	-	64.78	3,109.44	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						491,064.59	

ผู้ประมาณการ ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุริยะ อินทนี)

การแบ่งงวดงาน

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนคร-ปากพนัง

แบบเลขที่ 21/2567

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสี่แยกนาหลวงถึงสุดเขตเทศบาล

รายการเลขที่ 1

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้แบ่งงวดงาน นายสุริยะ อินทนี วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

งาน 1 งวด เวลา 60 วัน	
งวดที่	ปริมาณเงิน และ งาน
1	จ่ายเงิน ร้อยละ 100 เมื่อก่อสร้างงานทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ผู้แบ่งงวดงาน ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุริยะ อินทนี)