

**ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช**

**เรื่อง** ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกรแก้ว จากถนนรามราช ท้ายน้ำไปทางทิศใต้ถึงถนนประตูลอด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

---

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกรแก้ว จากถนนรามราชท้ายน้ำไปทางทิศใต้ถึงถนนประตูลอด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๕๗,๗๑๘.๙๗ บาท (สามล้านห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกรแก้ว จากถนนรามราชท้ายน้ำไปทางทิศใต้ถึงถนนประตูลอด ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐-๖.๒๕ เมตร ยาว ๗๔๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) / กอสรางถนนผิวทางแอสฟัสทติกคอนกรีต ถนนกรแกว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,590,720.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกรแก้ว จากถนนรามราชท้ายน้ำไปทางทิศใต้ถึงถนนประตูลอด ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐-๖.๒๕ เมตร ยาว ๗๔๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ก.ค. 2567 เป็นเงิน 3,057,718.97 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 สุธีระ รักการ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

   7.2 ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 สุริยะ อินทนี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สุริยะ อินทนี

16 กรกฎาคม 2567 09:58:10

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกรแก้ว จากถนนรามราชท้ายน้ำไปทางทิศใต้ถึงถนนประตูลอด ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐-๖.๒๕ เมตร ยาว ๗๔๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |
| 1 | 2.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 4,148.000 | 279.24 | 1,158,287.52 | 1.4054 | 392.44 | 1,627,857.28 |
| | 2.2 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| 2 | 2.2.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) | ตร.ม. | 4,148.000 | 15.47 | 64,169.56 | 1.4054 | 21.74 | 90,183.89 |
| | 2.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | | | | | | | |
| | 2.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) | | | | | | | |
| 3 | 2.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) | ตร.ม. | 226.500 | 287.64 | 65,150.46 | 1.4054 | 404.24 | 91,562.45 |

กรมบัญชีกลาง

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกรแก้ว จากถนนรามราชท้ายน้ำไปทางทิศใต้ถึงถนนประตูลอด ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐-๖.๒๕ เมตร ยาว ๗๔๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.4 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) | | | | | | | |
| 4 | 2.4.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ | ชุด | 2.000 | 4,397.67 | 8,795.34 | 1.4054 | 6,180.48 | 12,360.97 |
| | 3. ยกระดับฝาบ่อพัก | | | | | | | |
| 5 | 3.1 เหล็กแผ่น I -75x9 มม. | เส้น | 558.000 | 1,205.55 | 672,696.90 | 1.4054 | 1,694.27 | 945,408.22 |
| 6 | 3.2 เหล็กฉาก L-75x75x6 มม. | เส้น | 69.000 | 2,073.54 | 143,074.26 | 1.4054 | 2,914.15 | 201,076.56 |
| 7 | 3.3 งานทาสีน้ำมันกันสนิม | ตร.ม. | 683.000 | 93.00 | 63,519.00 | 1.4054 | 130.70 | 89,269.60 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 3,057,718.97 |

กรมบัญชีกลาง

สุริยะ อินทนี

16 กรกฎาคม 2567 09:58:54

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกรแก้ว จากถนนรามราชท้ายน้ำไปทางทิศใต้ถึงถนนประตูลอด ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐-๖.๒๕ เมตร ยาว ๗๔๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

( สุธีระ รักการ )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ณัฐพงษ์ เมตตา )
กรรมการกำหนดราคากลาง

( สุริยะ อินทนี )
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี

16 กรกฎาคม 2567