

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๖,๔๐๓.๐๑ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสามบาทหนึ่งสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกณพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป จ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,216,403.01 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

   7.2 อดิศักดิ์ เหมทานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

   7.3 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โชคดี ชูราษฎร์

22 สิงหาคม 2567 09:35:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ ามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานบ่อพัก							
	1.1 งานบ่อพัก 1.20 x ยาว 2.60 x ลึก 2.0 เมตร จำนวน 1 บ่อ							
1	1.1.1 ดินขุด	ลบ.ม.	19.000	99.00	1,881.00	1.4054	139.13	2,643.55
2	1.1.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	.800	799.93	639.94	1.4054	1,124.22	899.37
3	1.1.3 คอนกรีต 180 ksc (cu)	ลบ.ม.	.400	2,853.17	1,141.26	1.4054	4,009.84	1,603.92
4	1.1.4 คอนกรีต 240 ksc (cu)	ลบ.ม.	3.300	2,947.00	9,725.10	1.4054	4,141.71	13,667.65
5	1.1.5 เหล็ก RB 9	ตัน	.293	27,436.64	8,038.93	1.4054	38,559.45	11,297.91
6	1.1.6 เหล็ก DB 12	ตัน	.316	26,225.24	8,287.17	1.4054	36,856.95	11,646.78
7	1.1.7 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	11.000	55.76	613.36	1.4054	78.36	862.01
8	1.1.8 ไม้แบบ (50 %)	ตร.ม.	16.000	504.67	8,074.72	1.4054	709.26	11,348.21
9	1.1.9 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	32.000	139.00	4,448.00	1.4054	195.35	6,251.21
10	1.1.10 ตะปูตอกไม้คละขนาด	กก.	6.000	37.39	224.34	1.4054	52.54	315.28
11	1.1.11 เข็มสี่เหลี่ยม ขนาด 0.15x0.15 เมตร ยาว 5 เมตร	ต้น	12.000	700.00	8,400.00	1.4054	983.78	11,805.36

โชคดี ชูราษฎร์

2 สิงหาคม 2567 09:36:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.1.12 งานเหมาตอกเข็ม	เหมาจ่าย	1.000	40,000.00	40,000.00	1.4054	56,216.00	56,216.00
13	1.1.13 งานตัดรื้อคอนกรีต	ตร.ม.	4.000	250.00	1,000.00	1.4054	351.35	1,405.40
	1.2 งานบ่อพัก 1.0 x ยาว 1.0 x ลึก 1.70 เมตร จำนวน 1 บ่อ							
14	1.2.1 ดินขุด	ลบ.ม.	7.400	99.00	732.60	1.4054	139.13	1,029.59
15	1.2.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	.300	799.93	239.97	1.4054	1,124.22	337.25
16	1.2.3 คอนกรีต 180 ksc (cu)	ลบ.ม.	.120	2,853.17	342.38	1.4054	4,009.84	481.18
17	1.2.4 คอนกรีต 240 ksc (cu)	ลบ.ม.	1.400	2,947.00	4,125.80	1.4054	4,141.71	5,798.39
18	1.2.5 เหล็ก RB 9	ตัน	.420	27,436.64	11,523.38	1.4054	38,559.45	16,194.95
19	1.2.6 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	6.000	55.76	334.56	1.4054	78.36	470.19
20	1.2.7 ไม้แบบ (50 %)	ตร.ม.	3.500	504.67	1,766.34	1.4054	709.26	2,482.41
21	1.2.8 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	7.000	139.00	973.00	1.4054	195.35	1,367.45
22	1.2.9 ตะปูตอกไม้คละขนาด	กก.	2.000	37.39	74.78	1.4054	52.54	105.09
23	1.2.10 เข็มสี่เหลี่ยม ขนาด 0.15x0.15 เมตร ยาว 5 เมตร	ต้น	4.000	700.00	2,800.00	1.4054	983.78	3,935.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	1.2.11 งานตัดรื้อคอนกรีต	ตร.ม.	4.000	250.00	1,000.00	1.4054	351.35	1,405.40
	1.3 งานบ่อพัก กว้าง 0.40 x ยาว 0.40 จำนวน 8 บ่อ							
25	1.3.1 ดินขุด	ลบ.ม.	18.000	99.00	1,782.00	1.4054	139.13	2,504.42
26	1.3.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.000	799.93	799.93	1.4054	1,124.22	1,124.22
27	1.3.3 คอนกรีต 180 ksc (cu)	ลบ.ม.	.400	2,853.17	1,141.26	1.4054	4,009.84	1,603.92
28	1.3.4 คอนกรีต 240 ksc (cu)	ลบ.ม.	4.300	2,947.00	12,672.10	1.4054	4,141.71	17,809.36
29	1.3.5 เหล็ก RB 9	ตัน	.167	27,436.64	4,581.91	1.4054	38,559.45	6,439.41
30	1.3.6 เหล็ก RB 6	ตัน	.048	29,451.17	1,413.65	1.4054	41,390.67	1,986.74
31	1.3.7 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	4.000	55.76	223.04	1.4054	78.36	313.46
32	1.3.8 ไม้แบบ (50 %)	ตร.ม.	11.500	504.67	5,803.70	1.4054	709.26	8,156.51
33	1.3.9 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	23.000	139.00	3,197.00	1.4054	195.35	4,493.06
34	1.3.10 ตะปูตอกไม้คละขนาด	กก.	5.000	37.39	186.95	1.4054	52.54	262.73
35	1.3.11 งานตัดรื้อคอนกรีต	ตร.ม.	8.000	250.00	2,000.00	1.4054	351.35	2,810.80
	2. งานฝาบ่อพัก							

โชคดี ชูราษฎร์

2 สิงหาคม 2567 09:36:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 ฝาบ่อพัก กว้าง 1.20 x ยาว 2.60 x ลึก 2.0 เมตร จำนวน 1 บ่อ							
36	2.1.1 เหล็ก L-40 x 40 x 4 มม.	เส้น	6.000	769.81	4,618.86	1.4054	1,081.89	6,491.34
37	2.1.2 เหล็ก I - 50 x 6 มม	เส้น	5.000	905.00	4,525.00	1.4054	1,271.88	6,359.43
38	2.1.3 เหล็ก L-75 x 75 x 9 มม.	เส้น	3.000	1,685.00	5,055.00	1.4054	2,368.09	7,104.29
39	2.1.4 เหล็ก I - 75 x 9 มม	เส้น	12.000	1,300.00	15,600.00	1.4054	1,827.02	21,924.24
40	2.1.5 งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	40.000	97.00	3,880.00	1.4054	136.32	5,452.95
41	2.1.6 บู๊ดเหล็ก ขนาด 1 นิ้ว	ชุด	9.000	275.00	2,475.00	1.4054	386.48	3,478.36
	2.2 ฝาบ่อพัก กว้าง 1.0 x ยาว 1.0 x ลึก 1.70 เมตร จำนวน 1 บ่อ							
42	2.2.1 เหล็ก L-75 x 75 x 9 มม.	เส้น	2.000	1,685.00	3,370.00	1.4054	2,368.09	4,736.19
43	2.2.2 เหล็ก I - 75 x 9 มม	เส้น	8.000	1,300.00	10,400.00	1.4054	1,827.02	14,616.16
44	2.2.3 งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	17.000	97.00	1,649.00	1.4054	136.32	2,317.50
45	2.2.4 บู๊ดเหล็ก ขนาด 1 นิ้ว	ชุด	9.000	275.00	2,475.00	1.4054	386.48	3,478.36
	2.3 ฝาบ่อพัก กว้าง 0.40 x ยาว 0.40 x ลึก 1.0 เมตร จำนวน 8 บ่อ							

โชคดี ชูราษฎร์

2 สิงหาคม 2567 09:36:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
46	2.3.1 เหล็ก L-75 x 75 x 9 มม.	เส้น	4.000	1,685.00	6,740.00	1.4054	2,368.09	9,472.39
47	2.3.2 เหล็ก I - 75 x 9 มม	เส้น	15.000	1,300.00	19,500.00	1.4054	1,827.02	27,405.30
48	2.3.3 งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	29.000	390.14	11,314.06	1.4054	548.30	15,900.77
49	2.3.4 บู๊ดเหล็ก ขนาด 1 นิ้ว	ชุด	24.000	275.00	6,600.00	1.4054	386.48	9,275.64
	3. งานถนน คสล.							
50	3.1 งานตัดรื้อคอนกรีต	ตร.ม.	28.500	250.00	7,125.00	1.4054	351.35	10,013.47
51	3.2 เหล็ก RB 6	ตัน	.032	29,451.17	942.43	1.4054	41,390.67	1,324.49
52	3.3 เหล็ก RB 9	ตัน	.108	27,436.64	2,963.15	1.4054	38,559.45	4,164.41
53	3.4 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	32.000	799.93	25,597.76	1.4054	1,124.22	35,975.09
54	3.5 คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc (cu)	ลบ.ม.	4.300	3,234.48	13,908.26	1.4054	4,545.73	19,546.66
	4. งานวางท่อระบายน้ำ							
55	4.1 งานตัดรื้อคอนกรีต	ตร.ม.	110.000	250.00	27,500.00	1.4054	351.35	38,648.50
56	4.2 งานขุดวางท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว	ลบ.ม.	110.000	250.00	27,500.00	1.4054	351.35	38,648.50
57	4.3 ท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว	ท่อน	28.000	1,499.53	41,986.84	1.4054	2,107.43	59,008.30

โชคดี ชูราษฎร์

2 สิงหาคม 2567 09:36:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ ามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
58	4.4 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	32.000	799.93	25,597.76	1.4054	1,124.22	35,975.09
59	4.5 คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc (cu)	ลบ.ม.	16.500	3,234.48	53,368.92	1.4054	4,545.73	75,004.68
	5. เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำท่อดูด - ส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว							
60	5.1 โคมไฟส่องสว่าง LED ขนาด 50 watt	ชุด	1.000	2,000.00	2,000.00	1.4054	2,810.80	2,810.80
61	5.2 ปักเสาไฟฟ้า	ต้น	2.000	3,000.00	6,000.00	1.4054	4,216.20	8,432.40
62	5.3 ค่าฝาดสายไฟ THW 35 Sq.mm. (ทองแดง)	เมตร	120.000	175.00	21,000.00	1.4054	245.94	29,513.40
	6. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							481,500.00
	7. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							26,750.00
							รวมราคากลาง	1,216,403.01

โชคดี ชูราษฎร์

2 สิงหาคม 2567 09:36:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อดิศักดิ์ เหมทานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชคดี ชูราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี ชูราษฎร์

:2 สิงหาคม 2567