

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบรางรถไฟ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบรางรถไฟ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๒,๒๓๕.๒๘ บาท (สองล้านสองแสนสองพันสองร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบรางรถไฟ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,157,000.00 บาท
กอสรางปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลทติกคอนกรีตสายเลียบรางรถไฟ

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนา 0.05 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 407.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,256.00 ตร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 2,202,235.28 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุธีระ รักการ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

7.2 ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โชคดี ชูราษฎร์
29 พฤศจิกายน 2567 08:52:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบรางรถไฟ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10.00 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	3,256.000	11.77	38,323.12	1.4054	16.54	53,859.31
	1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	500.000	594.57	297,285.00	1.4054	835.60	417,804.33
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,256.000	38.31	124,737.36	1.4054	53.84	175,305.88
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบรางรถไฟ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลตคอนกรีต หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	3,256.000	322.59	1,050,353.04	1.4054	453.36	1,476,166.16
5	3. งานตีเส้นจราจร Thermoplastic สีเหลือง	ตร.ม.	61.050	256.40	15,653.22	1.4054	360.34	21,999.03
6	4. งานตีเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว	ตร.ม.	172.950	234.92	40,629.41	1.4054	330.15	57,100.57
							รวมราคากลาง	2,202,235.28

โชคดี ชูราษฎร์

29 พฤศจิกายน 2567 08:52:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบรางรถไฟ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(สุธีระ รักการ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพงษ เมตตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชคดี ชูราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี ชูราษฎร์
29 พฤศจิกายน 2567

การแบ่งงวดงาน

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบรางรถไฟ แบบเลขที่ 55/2567

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเลียบรางรถไฟ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธร: ราช

ผู้แบ่งงวดงาน นายนายโชคดี ชูราษฎร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

งาน 1 งวด เวลา 90 วัน

งวดที่	ปริมาณเงิน และ งาน	
1	**จ่ายเงิน ร้อยละ 50**	
	- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ แล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
	- งานพื้นทางหินคลุก แล้วเสร็จ	
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต แล้วเสร็จ	
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต แล้วเสร็จ 50 เปอร์เซ็นต์	
2	**จ่ายเงิน ร้อยละ 50**	
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์	ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
	- งานตีเส้นจราจร Thermoplastic สีเหลือง แล้วเสร็จ	
	- งานตีเส้นจราจร Thermoplastic สีขาว แล้วเสร็จ	
	พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสุธีระ รักการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ เมตตา)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายโชคดี ชูราษฎร์)