

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกามาลุดดีน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกามาลุดดีน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๑,๙๒๗.๓๓ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกามาลุดดีน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 680,000.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกามาลุดดีน ถนน หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 - 4.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 591,927.33 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
   - 6.2 การแบ่งงวดงาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   - 7.1 นายสุธีระ รักการ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม ประธานกรรมการ
   - 7.2 นายโชคดี ชูราษฎร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
   - 7.3 นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยกามาลุดดีน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยกามาลุดดีน แบบเลขที่ 57/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายการเลขที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ซอยกามาลุดดีน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00-4.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ผู้ประมาณราคา นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	1. งานก่อสร้างประเภททาง							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	840.00	3.87	3,250.80	1.4054	5.44	4,568.67
1.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	758.06	25,774.04	1.4054	1,065.38	36,222.84
1.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	680.00	507.11	344,834.80	1.4054	712.69	484,630.83
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
1.4	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	59.50	161.13	9,587.24	1.4054	226.45	13,473.90
1.5	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	12.75	181.48	2,313.81	1.4054	255.05	3,251.82
1.6	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	22.00	460.00	10,120.00	1.4054	646.48	14,222.65
1.7	งานไหล่ทางหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	55.00	460.00	25,300.00	1.4054	646.48	35,556.62
	รวมงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.				**421,180.68**	1.4054		**591,927.33**
	รวมต้นทุน				**421,180.68**	**1.4054**		**591,927.33**
	ตัวอักษร	**ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์**				**ราคากลาง**		**591,927.33**

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	421,180.68
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.4054
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2799

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสุธีระ รักการ)

หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายโชคดี ชูราษฎร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

การแบ่งงวดงาน

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนนก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยกามาลุดดีน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยกามาลุดดีน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 57/2567

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้แบ่งงวดงาน นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

งาน 1 งวด เวลา 90 วัน	
งวดที่	ปริมาณเงิน และ งาน
1	**จ่ายเงิน ร้อยละ 100**
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยกามาลุดดีน หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00-4.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาล
	นครนครศรีธรรมราชกำหนด

ผู้แบ่งงวดงาน

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายสุธีระ รักการ)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายโชคดี ชูราษฎร์)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์)