

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด (จากถนนนครศรีฯ-หัวไทร ไปทางทิศตะวันออก) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด (จากถนนนครศรีฯ-หัวไทร ไปทางทิศตะวันออก) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๐๖,๕๒๓.๓๕ บาท (สองล้านเก้าแสนหกพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชาคร ไอยศูรย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด (จากถนนนครศรีฯ-หัวไทร ไปทางทิศตะวันออก) ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศเหนือ) ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อเมนประปาทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๔๘๐.๐๐ เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,700,000.00 บาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 - 4.80 เมตร ยาว 235.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตรและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ด้านทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 235.00 เมตรและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ด้านทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 235.00 เมตร พร้อมวางท่อเมนประปาทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 480.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 2 เม.ย. 2568 เป็นเงิน 2,906,523.35 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

   7.2 ชนานันท์ ชูทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 สุริยะ อินทนี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สุริยะ อินทนี

02 เมษายน 2568 13:35:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด (จากถนนนครศรีฯ-หัวไทร ไปทางทิศตะวันออก) ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศเหนือ) ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อเมนประปาทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๔๘๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1	1.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	46.000	1,220.40	56,138.40	1.4054	1,715.15	78,896.90
2	1.1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	920.000	23.05	21,206.00	1.4054	32.39	29,802.91
	1.2 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด (จากถนนนครศรีฯ-หัวไทร ไปทางทิศตะวันออก) ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศเหนือ) ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อเมนประปาทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๔๘๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	920.000	17.50	16,100.00	1.4054	24.59	22,626.94
	1.3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4	1.3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.30 ม.	ม.	2.000	820.39	1,640.78	1.4054	1,152.97	2,305.95
	1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	1.4.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	8.500	132.39	1,125.31	1.4054	186.06	1,581.51
6	1.4.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	204.000	100.22	20,444.88	1.4054	140.84	28,733.23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด (จากถนนนครศรีฯ-หัวไทร ไปทางทิศตะวันออก) ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศเหนือ) ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อแนบประปาทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๔๘๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.4.1.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	920.000	530.54	488,096.80	1.4054	745.62	685,971.24
	2. งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ก่อสร้างใหม่)							
8	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซมและรูปทรงกระบอก 210 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	75.000	2,947.00	221,025.00	1.4054	4,141.71	310,628.53
9	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซมและรูปทรงกระบอก 140 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	12.000	2,853.17	34,238.04	1.4054	4,009.84	48,118.14
10	2.3 ทรายหยาบ หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	12.000	973.35	11,680.20	1.4054	1,367.94	16,415.35
11	2.4 เหล็ก Ø 6 มม.	กก.	987.000	26.08	25,740.96	1.4054	36.65	36,176.34
12	2.5 เหล็ก Ø 9 มม.	กก.	1,843.000	25.07	46,204.01	1.4054	35.23	64,935.11
13	2.6 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	80.000	50.16	4,012.80	1.4054	70.49	5,639.58
14	2.7 งานไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	393.000	540.00	212,220.00	1.4054	758.91	298,253.98
15	2.8 งานไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	786.000	139.00	109,254.00	1.4054	195.35	153,545.57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด (จากถนนนครศรีฯ-หัวไทร ไปทางทิศตะวันออก) ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศเหนือ) ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อแนวประปาทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๔๘๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	2.9 ไม้ค้ำยัน (30%)	ตร.ม.	236.000	540.00	127,440.00	1.4054	758.91	179,104.17
17	2.10 ตะปู 3 นิ้ว	กก.	200.000	26.55	5,310.00	1.4054	37.31	7,462.67
18	2.11 งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.000	319.48	3,194.80	1.4054	448.99	4,489.97
19	2.12 ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	ท่อน	13.000	161.68	2,101.84	1.4054	227.22	2,953.92
20	2.13 งานรื้อระบายน้ำ ค.ส.ล.	ลบ.ม.	36.000	500.00	18,000.00	1.4054	702.70	25,297.20
	2.14 งานดิน (EARTHWORK)							
	2.14.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
21	2.14.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	188.000	64.77	12,176.76	1.4054	91.02	17,113.21
	3. งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ปรับปรุงใหม่)							
22	3.1 งานรื้อฝาและผนังรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ลบ.ม.	34.000	500.00	17,000.00	1.4054	702.70	23,891.80

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด (จากถนนนครศรีฯ-หัวไทร ไปทางทิศตะวันออก) ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศเหนือ) ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงผารางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อเมนประปาทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๔๘๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	3.2 คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม และรูปทรงกระบอก 210 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	34.000	2,947.00	100,198.00	1.4054	4,141.71	140,818.26
24	3.3 เหล็ก Ø 6 มม.	กก.	658.000	26.08	17,160.64	1.4054	36.65	24,117.56
25	3.4 เหล็ก Ø 9 มม.	กก.	704.000	25.07	17,649.28	1.4054	35.23	24,804.29
26	3.5 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	39.000	50.16	1,956.24	1.4054	70.49	2,749.29
27	3.6 งานไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	205.000	540.00	110,700.00	1.4054	758.91	155,577.78
28	3.7 งานไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	410.000	139.00	56,990.00	1.4054	195.35	80,093.74
29	3.8 ไม้ค้ำยัน (30%)	ตร.ม.	123.000	540.00	66,420.00	1.4054	758.91	93,346.66
30	3.9 ตะปู 3 นิ้ว	กก.	103.000	26.55	2,734.65	1.4054	37.31	3,843.27
31	3.10 ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	ท่อน	6.000	161.68	970.08	1.4054	227.22	1,363.35
	4. งานวางท่อเมนประปา							
32	4.1 ท่อ PVC Ø 100 มม. ชั้น 8.5 (ขนิดแหวนยาง)	เมตร	480.000	230.00	110,400.00	1.4054	323.24	155,156.16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด (จากถนนนครศรีฯ-หัวไทร ไปทางทิศตะวันออก) ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศเหนือ) ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อแนบประปาทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๔๘๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
33	4.2 สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน Ø 100x100x100 มม.	ตัว	2.000	2,160.00	4,320.00	1.4054	3,035.66	6,071.32
34	4.3 ประตูน้ำใต้ดิน Ø 100 มม.	ตัว	1.000	5,880.00	5,880.00	1.4054	8,263.75	8,263.75
35	4.4 ท่อสั้นหน้าจานปลายปากระฆัง Ø 100 มม.	ตัว	12.000	1,360.00	16,320.00	1.4054	1,911.34	22,936.12
36	4.5 หีบกุญแจ Ø 100 มม.	ชุด	1.000	1,700.00	1,700.00	1.4054	2,389.18	2,389.18
37	4.6 สกรูอัดหน้าจานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม.	ตัว	13.000	2,600.00	33,800.00	1.4054	3,654.04	47,502.52
38	4.7 ข้อโค้ง 90 หน้าจาน Ø 100 มม.	ตัว	3.000	1,530.00	4,590.00	1.4054	2,150.26	6,450.78
39	4.8 ค่าตัดประสานท่อ Ø 100 มม.	จุด	1.000	1,500.00	1,500.00	1.4054	2,108.10	2,108.10
40	4.9 งานตัดพื้นผิวจราจร	เมตร	960.000	17.00	16,320.00	1.4054	23.89	22,936.12
41	4.10 งานประสานเข้ามาตรวัดน้ำ (รวมอุปกรณ์)	จุด	21.000	2,000.00	42,000.00	1.4054	2,810.80	59,026.80
42	4.11 น้ำยาหล่อลื่นแหวนยาง 1000 g	กระป๋อง	1.000	587.00	587.00	1.4054	824.96	824.96

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด (จากถนนนครศรีฯ-หัวไทร ไปทางทิศตะวันออก) ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศเหนือ) ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อแนบประปาทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๔๘๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
43	4.12 งานยกเลิกท่อจ่ายน้ำเดิม Ø 100 มม.	จุด	1.000	1,500.00	1,500.00	1.4054	2,108.10	2,108.10
44	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	64.77	64.77	1.4054	91.02	91.02
							รวมราคากลาง	2,906,523.35

สุริยะ อินทนี

02 เมษายน 2568 13:36:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด (จากถนนนครศรีฯ-หัวไทร ไปทางทิศตะวันออก) ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศเหนือ) ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อเมนประปาทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวรวม ๔๘๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนานันท์ ชูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี

02 เมษายน 2568

การแบ่งงวดงาน

แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่ 49/2567

รายการเลขที่ 1-4

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตีนเป็ด (จากถนนนครศรีฯ-หัวไทร ไปทางทิศตะวันออก)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้แบ่งงวดงาน นายสุริยะ อินทนี วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

งาน 2 งวด เวลา 120 วัน	
งวดที่	ปริมาณเงิน และ งาน
1	จ่ายเงิน ร้อยละ 50
	1.1 เมื่อก่อสร้างงานวางท่อเมนประปาแล้วเสร็จ 100%
	1.2 เมื่อก่อสร้างงานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100%
	ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน
2	จ่ายเงิน ร้อยละ 50
	เมื่อก่อสร้างงานทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ผู้แบ่งงวดงาน วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุริยะ อินทนี)