

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๗๗,๖๗๖.๕๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหหร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชาคร ไอยศูรย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ และบ่อพักน้ำขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำตามรูปแบบและรายการของเทศบาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 330.00 เมตร พีวีซี

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เม.ย. 2568 เป็นเงิน 4,477,676.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ชนานันท์ ชูทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุริยะ อินทนี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สุริยะ อินทนี
29 เมษายน 2568 09:13:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานผนังกันดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**81,634.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**81,634.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 81,634.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งาน Gabions ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 เมตร	51.000	กล่อง	820.00	41,820.00	12.00	612.00	42,432.00	
	- แผ่นใยสังเคราะห์ชนิด 200 กรัม/ตรม.	37.000	ตร.ม.	80.00	2,960.00	26.00	962.00	3,922.00	
	- หินใหญ่ 100 - 250 มม.	45.000	ลบ.ม.	430.00	19,350.00	70.00	3,150.00	22,500.00	
	- งานขุดดิน	90.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	12,780.00	12,780.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	1,330.00	64,130.00	250.00	17,504.00	81,634.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**81,634.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานบ่อพักน้ำ ขนาด 2.00 X 4.00 ม. X ลึก 3.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**239,377.49**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**239,377.49**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 239,377.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.20 X 0.20 X 5.00 ม.	7.000	ต้น	1,100.00	7,700.00	340.00	2,380.00	10,080.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซม.	1.600	ลบ.ม.	2,607.48	4,171.96	327.00	523.20	4,695.16	
	- งานทรายหยาบ	1.050	ลบ.ม.	700.93	735.97	104.00	109.20	845.17	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	17.500	ลบ.ม.	2,620.00	45,850.00	327.00	5,722.50	51,572.50	
	- งานเหล็ก DB Ø 12 มม. SD 40.	2.214	ตัน	21,046.73	46,597.46	3,600.00	7,970.40	54,567.86	
	- งานเหล็ก RB Ø 25 มม. SR 24.	.089	ตัน	23,327.10	2,076.11	3,100.00	275.90	2,352.01	
	- งานเหล็ก RB Ø 9 มม. SR 24.	.013	ตัน	20,882.81	271.47	4,400.00	57.20	328.67	
	- งานเหล็ก RB Ø 6 มม. SR 24.	.007	ตัน	22,103.97	154.72	4,400.00	30.80	185.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	70.000	กก.	50.16	3,511.20	0.00	0.00	3,511.20	
	- ไม้แบบ 50%	63.500	ตร.ม.	540.00	34,290.00	0.00	0.00	34,290.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน 30%	38.000	ตร.ม.	540.00	20,520.00	0.00	0.00	20,520.00	
	- ตะปู	1.820	ลัง (นน.สุทธิ	490.65	892.98	0.00	0.00	892.98	
	- งานท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. ชั้น 3	3.000	ท่อน	1,775.71	5,327.13	546.71	1,640.13	6,967.26	
	- งาน Water Stop ขนาด 8 นิ้ว	32.000	ม.	139.38	4,460.16	5.00	160.00	4,620.16	
	- งานดินถม	8.000	ลบ.ม.	150.00	1,200.00	112.00	896.00	2,096.00	
	- งานขุดดิน	100.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	14,200.00	14,200.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	127.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	17,653.00	17,653.00	
	- งาน Dewatering	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	98,074.92	177,759.16	27,542.71	61,618.33	239,377.49	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**239,377.49**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานราวกันตก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**6,904.55**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**6,904.55**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,904.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	7.000	ท่อน	330.50	2,313.50	189.36	1,325.52	3,639.02	
	- เหล็กแผ่น Plate 150 X 150 X 9 มม.	11.000	แผ่น	97.20	1,069.20	0.00	0.00	1,069.20	
	- พุกยึดน็อต Ø 3/8 นิ้ว	44.000	ตัว	38.00	1,672.00	5.00	220.00	1,892.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	6.500	ตร.ม.	46.82	304.33	0.00	0.00	304.33	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	512.52	5,359.03	194.36	1,545.52	6,904.55	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**6,904.55**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานขาเหล็กรับท่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**5,033.45**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**5,033.45**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,033.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานเหล็กรางน้ำ (Channel Steel) ขนาด 100X50X5X7.5 มม.	1.000	ท่อน	1,405.00	1,405.00	673.92	673.92	2,078.92	
	- เหล็กแผ่น Plate 200 X 200 X 12 มม.	8.000	แผ่น	216.00	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00	
	- พุกยึดน็อต Ø 3/8 นิ้ว	24.000	ตัว	38.00	912.00	5.00	120.00	1,032.00	
	- เหล็กยึดท่อ ยูโบลท์ ขนาด Ø 3/8 นิ้ว	3.000	ตัว	33.00	99.00	5.00	15.00	114.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	1.720	ตร.ม.	46.82	80.53	0.00	0.00	80.53	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	1,738.82	4,224.53	683.92	808.92	5,033.45	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**5,033.45**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานตะแกรงดักขยะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**151,849.28**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**151,849.28**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 151,849.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานเหล็กฉาก L-40X40 หนา 4 มม.(รวมบ่อเล็ก+บ่อใหญ่)	9.000	ท่อน	341.12	3,070.08	174.00	1,566.00	4,636.08	
	- พุกยึดน็อต Ø 3/8 นิ้ว	308.000	ตัว	38.00	11,704.00	5.00	1,540.00	13,244.00	
	- งานเหล็ก I-50X6 มม.	15.000	ท่อน	394.23	5,913.45	169.56	2,543.40	8,456.85	
	- งานท่อ PVC Ø 8 นิ้ว ชั้น 8.5	1.000	ท่อน	1,836.45	1,836.45	50.00	50.00	1,886.45	
	- งานท่อ PVC Ø 6 นิ้ว ชั้น 8.5	82.000	ท่อน	1,430.00	117,260.00	50.00	4,100.00	121,360.00	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC. 1 Kg.	3.000	กระปุก	480.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	17.640	ตร.ม.	46.82	825.90	0.00	0.00	825.90	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,566.62	142,049.88	448.56	9,799.40	151,849.28	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**151,849.28**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฝาตะแกรงเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**39,558.30**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**39,558.30**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 39,558.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานเหล็ก l-75X9 มม.	27.000	ท่อน	886.94	23,947.38	381.48	10,299.96	34,247.34	
	- งานเหล็กฉาก L-75X75 หนา 6 มม.	1.000	ท่อน	925.44	925.44	493.20	493.20	1,418.64	
	- งานซ่อมกระเบื้องเก่า ค.ส.ล. ขนาด 0.40X0.40X0.035 ม.	5.000	ตร.ม.	480.00	2,400.00	55.00	275.00	2,675.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	26.000	ตร.ม.	46.82	1,217.32	0.00	0.00	1,217.32	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,339.20	28,490.14	929.68	11,068.16	39,558.30	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**39,558.30**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานบ่อพักน้ำ ขนาด 4.00 X 6.00 ม. X ลึก 3.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**318,572.57**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**318,572.57**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 318,572.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานคอนกรีตหยาบ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซม.	3.000	ลบ.ม.	2,607.48	7,822.44	327.00	981.00	8,803.44	
	- งานทรายหยาบ	3.000	ลบ.ม.	700.93	2,102.79	104.00	312.00	2,414.79	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	31.000	ลบ.ม.	2,620.00	81,220.00	327.00	10,137.00	91,357.00	
	- งานเหล็ก DB Ø 16 มม. SD 40.	.225	ตัน	23,404.67	5,266.05	3,600.00	810.00	6,076.05	
	- งานเหล็ก DB Ø 12 มม. SD 40.	3.056	ตัน	21,046.73	64,318.80	3,600.00	11,001.60	75,320.40	
	- งานเหล็ก RB Ø 9 มม. SR 24.	.050	ตัน	20,882.81	1,044.14	4,400.00	220.00	1,264.14	
	- งานเหล็ก RB Ø 6 มม. SR 24.	.042	ตัน	22,103.97	928.36	4,400.00	184.80	1,113.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	102.000	กก.	50.16	5,116.32	0.00	0.00	5,116.32	
	- ไม้แบบ 50%	74.000	ตร.ม.	540.00	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00	
	- ไม้ค้ำยัน 30%	45.000	ตร.ม.	540.00	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	2.110	ลัง (นน.สุทธิ	490.65	1,035.27	0.00	0.00	1,035.27	
	- งานขุดดิน	220.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	31,240.00	31,240.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	148.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	20,572.00	20,572.00	
	- งานDewatering	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	94,987.40	233,114.17	27,039.00	85,458.40	318,572.57	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**318,572.57**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**181,426.69**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**181,426.69**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 181,426.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานเหล็ก Wire Meash Ø 4 มม. @ 0.20 เมตร	200.000	ตร.ม.	32.00	6,400.00	5.00	1,000.00	7,400.00	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก/ตร.ซม.	30.000	ลบ.ม.	2,800.00	84,000.00	327.00	9,810.00	93,810.00	
	- งานทรายหยาบ	33.000	ลบ.ม.	700.93	23,130.69	112.00	3,696.00	26,826.69	
	- งานหินคลุก	33.000	ลบ.ม.	250.00	8,250.00	220.00	7,260.00	15,510.00	
	- งานรื้อถนน ค.ส.ล.	200.000	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	19,400.00	19,400.00	
	- งานขุดดิน	165.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	18,480.00	18,480.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,782.93	121,780.69	873.00	59,646.00	181,426.69	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**181,426.69**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานตะแกรงดักขยะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**5,918.82**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**5,918.82**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,918.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานเหล็ก l-50X6 มม.	10.000	ท่อน	394.23	3,942.30	169.56	1,695.60	5,637.90	
	- งานทาสีน้ำมัน	6.000	ตร.ม.	46.82	280.92	0.00	0.00	280.92	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	441.05	4,223.22	169.56	1,695.60	5,918.82	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**5,918.82**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฝาตะแกรงเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**100,765.92**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**100,765.92**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 100,765.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานเหล็ก l-75X9 มม.	70.000	ท่อน	886.94	62,085.80	381.48	26,703.60	88,789.40	
	- งานเหล็กฉาก L-75X75 หนา 6 มม.	6.000	ท่อน	925.44	5,552.64	493.20	2,959.20	8,511.84	
	- งานทาสีน้ำมัน	74.000	ตร.ม.	46.82	3,464.68	0.00	0.00	3,464.68	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	1,859.20	71,103.12	874.68	29,662.80	100,765.92	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**100,765.92**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานป้าย**		**รวม**					**3,484.85**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**3,484.85**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,484.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานป้าย**								
	- เหล็กแผ่นหนา 2 มม.	1.000	แผ่น	999.00	999.00	540.00	540.00	1,539.00	
	- ท่อเหล็กขนาด Ø 2 นิ้ว 2.30 มม.	1.000	ท่อน	426.00	426.00	237.60	237.60	663.60	
	- เหล็กกล่องขนาด 1นิ้ว X 1นิ้ว หนา 2 มม.	2.000	ท่อน	184.04	368.08	97.92	195.84	563.92	
	- หินย่อย	.018	ลบ.ม.	380.00	6.84	104.00	1.87	8.71	
	- คอนกรีต 1:2:4 หรือ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซม	.108	ลบ.ม.	2,607.48	281.60	327.00	35.32	316.92	
	- งานขุดดิน	.108	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	18.14	18.14	
	- งานทาสีน้ำมัน	8.000	ตร.ม.	46.82	374.56	0.00	0.00	374.56	
	รวมค่างานป้าย	-	-	4,643.34	2,456.08	1,474.52	1,028.77	3,484.85	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**3,484.85**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายเตือนต่างๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานป้าย**		**รวม**					**8,795.34**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**8,795.34**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,795.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานป้าย								
	- งานป้ายเตือนต่างๆ	2.000	ชุด	4,397.67	8,795.34	0.00	0.00	8,795.34	
	รวมค่างานป้าย	-	-	4,397.67	8,795.34	0.00	0.00	8,795.34	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**8,795.34**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานเครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม./ช.ม. ความดันรวมไม่น้อยกว่า 36.1 เมตร กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์ พร้อมตู้ควบคุม**		**รวม**					**1,360,000.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,396,424.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม./ช.ม. ความดันรวมไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 11 กิโลวัตต์ พร้อมตู้ควบคุม**		**รวม**					**345,000.00**	
3	**งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง TR 100 KVA. 3Ph**		**รวม**					**280,000.00**	
4	**งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง TR 50 KVA. 3Ph**		**รวม**					**240,000.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,396,424.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**เสาไฟส่องสว่างชนิดเสาเหล็กสูง 5.00 เมตร พร้อมโคมไฟ LEDขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด**		**รวม**					**8,424.00**	
6	**บาน Flap Gate ชนิด HDPE ขนาด 1.00X1.00 ม.**		**รวม**					**163,000.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**2,396,424.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,396,424.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม./ช.ม. ความดันรวมไม่น้อยกว่า 36.1 เมตร กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์ พร้อมตู้ควบคุม**								
	1.1 เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า250ลบ.ม./ช.ม.ความดันรวมไม่น้อยกว่า36.1เมตรกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า45กิโลวัตต์พร้อมตู้ควบคุม	1.000	1	1,360,000.00		0.00	0.00	1,360,000.00	
	รวมค่างานเครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม./ช.ม. ความดันรวมไม่น้อยกว่า 36.1 เมตร กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์ พร้อมตู้ควบคุม	-	-	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม./ช.ม. ความดันรวมไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 11 กิโลวัตต์ พร้อมตู้ควบคุม**								
	2.1 เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า200ลบ.ม./ช.ม.ความดันรวมไม่น้อยกว่า10.00เมตรกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า11กิโลวัตต์พร้อมตู้ควบคุม	1.000	1	345,000.00		0.00	0.00	345,000.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม./ช.ม. ความดันรวมไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 11 กิโลวัตต์ พร้อมตู้ควบคุม	-	-	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	
3	**งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง TR 100 KVA. 3Ph**								
	3.1 งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงTR100KVA.3Ph	1.000	1	280,000.00		0.00	0.00	280,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง TR 100 KVA. 3Ph	-	-	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
4	**งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง TR 50 KVA. 3Ph**								
	4.1 งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงTR50KVA.3Ph	1.000	1	240,000.00		0.00	0.00	240,000.00	
	รวมค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง TR 50 KVA.	-	-	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
5	**เสาไฟส่องสว่างชนิดเสาเหล็กสูง 5.00 เมตร พร้อมโคมไฟ LEDขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด**								
	5.1 เสาไฟส่องสว่างชนิดเสาเหล็กสูง5.00เมตรพร้อมโคมไฟLEDขนาดไม่น้อยกว่า150วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	2	4,212.00		0.00	0.00	8,424.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าเสาไฟส่องสว่างชนิดเสาเหล็กสูง 5.00 เมตร พร้อมโคมไฟ LEDขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	-	4,212.00	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00	
6	**บาน Flap Gate ชนิด HDPE ขนาด 1.00X1.00 ม.**								
	6.1 บานFlapGateชนิดHDPEขนาด1.00X1.00ม.	1.000	1	163,000.00		0.00	0.00	163,000.00	
	รวมค่าบาน Flap Gate ชนิด HDPE ขนาด 1.00X1.00 ม.	-	-	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานจัดหาโดยการเช่าและติดตั้ง Sheet pile Type 3 ขนาด 400X125 มม. ความยาว 6 เมตร	39,240.000	กก	419,868.00	พร้อมรื้อถอนเมื่องานแล้วเสร็จ(รวม 2 บ่อ) ให้เข้าเคี้ยวโดยใช้ Vibro Hammerเท่านั้น ตามแบบรูปที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานกำหนด
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**419,868.00**	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ งานจัดหาโดยการเช่าและติดตั้ง Sheet pile Type 3 ขนาด 400X125 มม. ความยาว 6 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ต้องมีระบบป้องกันดินพังทลายเนื่องจากความลึกของบ่อสูบน้ำมีความลึกที่มากกว่า 2.00 เมตร

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าและติดตั้ง Sheet pile Type 3 ขนาด 400X125 มม. ความยาว 6 เมตร ให้เข้าเดี้ยว	10.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	10.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.70	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	10.70	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานผนังกันดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานผนังกันดิน**	**81,634.00**	**1.3064**	**106,646.65**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**106,646.65**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 106,646.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานผนังกันดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**106,646.65**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 106,646.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานบ่อพักน้ำ ขนาด 2.00 X 4.00 ม. X ลึก 3.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานบ่อพักน้ำ ขนาด 2.00 X 4.00 ม. X ลึก 3.00 ม.**	**239,377.49**	**1.3064**	**312,722.75**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**312,722.75**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 312,722.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานบ่อพักน้ำ ขนาด 2.00 X 4.00 ม. X ลึก 3.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**312,722.75**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 312,722.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานราวกันตก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานราวกันตก**	**6,904.55**	**1.3064**	**9,020.10**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**9,020.10**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,020.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานราวกันตก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**9,020.10**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,020.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานขาเหล็กรับท่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานขาเหล็กรับท่อ**	**5,033.45**	**1.3064**	**6,575.69**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**6,575.69**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,575.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานขาเหล็กรับท่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**6,575.69**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,575.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานตะแกรงดักขยะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานตะแกรงดักขยะ**	151,849.28	1.3064	198,375.89	
			รวมค่าก่อสร้าง	198,375.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 198,375.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานตะแกรงดักขยะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**198,375.89**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 198,375.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานฝาตะแกรงเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานฝาตะแกรงเหล็ก**	**39,558.30**	**1.3064**	**51,678.96**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**51,678.96**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,678.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานฝาตะแกรงเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**51,678.96**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,678.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานบ่อพักน้ำ ขนาด 4.00 X 6.00 ม. X ลึก 3.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานบ่อพักน้ำ ขนาด 4.00 X 6.00 ม. X ลึก 3.00 ม.**	**318,572.57**	**1.3064**	**416,183.20**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**416,183.20**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 416,183.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานบ่อพักน้ำ ขนาด 4.00 X 6.00 ม. X ลึก 3.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**416,183.20**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 416,183.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานถนน**	**181,426.69**	**1.3064**	**237,015.82**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**237,015.82**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 237,015.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**237,015.82**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 237,015.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานตะแกรงดักขยะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานตะแกรงดักขยะ**	**5,918.82**	**1.3064**	**7,732.34**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**7,732.34**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,732.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานตะแกรงดักขยะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**7,732.34**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,732.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานฝาตะแกรงเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานฝาตะแกรงเหล็ก**	**100,765.92**	**1.3064**	**131,640.59**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**131,640.59**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 131,640.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานฝาตะแกรงเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**131,640.59**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 131,640.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร**	**3,484.85**	**1.3064**	**4,552.60**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**4,552.60**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,552.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**4,552.60**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,552.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายเตือนต่างๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานป้ายเตือนต่างๆ**	**8,795.34**	**1.3064**	**11,490.23**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**11,490.23**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,490.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายเตือนต่างๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	11,490.23	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,490.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(อภิเดช สังข์ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ขนานันท์ ชูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี

29 เมษายน 2568 09:21:04

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม./ช.ม. ความดันรวมไม่น้อยกว่า 36.1 เมตร กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์ พร้อมตู้ควบคุม	1,360,000.00	95,200.00	1,455,200.00	
2	เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม./ช.ม. ความดันรวมไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร	345,000.00	24,150.00	369,150.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,824,350.00	

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 11 กิโลวัตต์ พร้อมตู้ควบคุม	345,000.00	24,150.00	369,150.00	
3	งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง TR 100 KVA. 3Ph	280,000.00	19,600.00	299,600.00	
4	งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง TR 50 KVA. 3Ph	240,000.00	16,800.00	256,800.00	
5	เสาไฟส่องสว่างชนิดเสาเหล็กสูง 5.00 เมตร พร้อมโคมไฟ LEDขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8,424.00	589.68	9,013.68	
6	บาน Flap Gate ชนิด HDPE ขนาด 1.00X1.00 ม.	163,000.00	11,410.00	174,410.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	2,564,173.68	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(อภิเดช สังข์ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนานันท์ ชูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี

29 เมษายน 2568 09:21:04

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 14 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานผนังกันดิน จำนวน 1 หลังละ 106,646.65 บาท	106,646.65	
2	งานบ่อพักน้ำ ขนาด 2.00 X 4.00 ม. X ลึก 3.00 ม. จำนวน 1 หลังละ 312,722.75 บาท	312,722.75	
3	งานราวกันตก จำนวน 1 หลังละ 9,020.10 บาท	9,020.10	
4	งานขาเหล็กรับท่อ จำนวน 1 หลังละ 6,575.69 บาท	6,575.69	
5	งานตะแกรงดักขยะ จำนวน 1 หลังละ 198,375.89 บาท	198,375.89	
6	งานฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 หลังละ 51,678.96 บาท	51,678.96	
7	งานบ่อพักน้ำ ขนาด 4.00 X 6.00 ม. X ลึก 3.00 ม. จำนวน 1 หลังละ 416,183.20 บาท	416,183.20	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 14 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	งานถนน จำนวน 1 หลังละ 237,015.82 บาท	237,015.82	
9	งานตะแกรงดักขยะ จำนวน 1 หลังละ 7,732.34 บาท	7,732.34	
10	งานฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 หลังละ 131,640.59 บาท	131,640.59	
11	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1.000 หลังละ 4,552.60 บาท	4,552.60	
12	งานป้ายเตือนต่างๆ จำนวน 1 หลังละ 11,490.23 บาท	11,490.23	
13	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,564,173.68	
14	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	419,868.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 14 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

สรุป	**ราคากลาง**	**4,477,676.50**	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์ .....)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 52/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(อภิเดช สังข์ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ขนานันท์ ชูทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี

29 เมษายน 2568 09:21:54