

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดทอง ๓ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดทอง ๓ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๓๔,๐๒๘.๓๑ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันยี่สิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดทอง ๓
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดทอง ๓ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ทางสัญจรไปมา

๒. วัตถุประสงค์

ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดทอง ๓ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ทางสัญจรไปมา

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ นิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้าง

๓.๒ ผู้เข้ายื่นเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทางที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานของผู้ยื่นโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ พร้อมยื่นสำเนาสัญญาของผลงานที่ยื่น

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑ คน ดังนี้

(๑) วิศวกรโยธา จำนวนอย่างน้อย ๑ คน

(๒) ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง จำนวนอย่างน้อย ๑ คน

โดยผู้รับจ้างจะต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาและหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ ในสาขาวิศวกรรมที่กำหนด ก่อนเข้าดำเนินการ

๓.๔ ผู้เข้ายื่นเสนอราคาต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นเสนอ โดยต้องยื่นเอกสารมาพร้อมในวันเสนอราคาประกอบด้วย

๓.๔.๑ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ (ต้องแสดงวันที่เริ่มประกอบกิจการโรงงานและวันสิ้นสุด) ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๔.๒ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๓.๔.๓ ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ระยะทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง ต้องมีระยะทางไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตได้ตามที่กำหนด โดยจะเป็นโรงงานผสมแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเนื่อง (Continuous Type) ก็ได้ แต่ต้องสามารถผลิตส่วนผลมแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อนป้อนเครื่องปู (Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน มีอุณหภูมิที่ถูกต้องตามข้อกำหนด (โดยจะต้องระบุเส้นทางอย่างชัดเจน)

/๓.๕ กรณีผู้เข้ายื่น...

๓.๕ กรณีผู้เข้ายื่นเอกสารเสนอราคาใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile asphalt Concrete Plant) จะต้องมีเอกสารประกอบตามข้อ ๓.๔.๑, ๓.๔.๒, ๓.๔.๓

๓.๖ คู่สัญญา (ฝ่ายผู้รับจ้าง) กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญาตามแบบที่กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดจ้าง

ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดทอง ๓ ถนน หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๙๐ - ๙.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดทอง ๓ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒,๔๓๔,๐๒๘.๓๑ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันยี่สิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

๘. งวดงานและการเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่าย ๒ งวด

งวดที่ ๑ ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน จ่ายเงินร้อยละ ๕๐

- เมื่อปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร

งวดที่ ๒ ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน จ่ายเงินร้อยละ ๕๐

- เมื่อปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร และทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) ของงานราคางานจ้าง

/๑๐. การรรับประกัน...

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอภิเดช สังข์ทอง)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรณภัทร พิทักษ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดทอง ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดทอง ๓

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,400,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดทอง 3 ถนนหนา 0.05 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ -7 ก.ค. 2568 เป็นเงิน 2,434,028.31 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

   7.2 รณภัทร พิทักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

   7.3 อดิศักดิ์ เหมทานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

อดิศักดิ์ เหมทานนท์
07 กรกฎาคม 2568 13:37:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดทอง ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
	1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
1	1.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	4,953.000	313.27	1,551,626.31	1.4054	440.26	2,180,655.61
	1.1.2 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	1.1.2.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	4,953.000	16.59	82,170.27	1.4054	23.31	115,482.09
	1.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
3	1.2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	437.660	221.00	96,722.86	1.4054	310.59	135,934.30
	2. งานยกระดับฝาบ่อพัก							

กรมบัญชีกลาง

อดิศักดิ์ เหมทานนท์

07 กรกฎาคม 2568 13:37:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดทอง ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1 เหล็กแผ่น ขนาด 50 x 9 mm.	ท่อน	2.000	696.00	1,392.00	1.4054	978.15	1,956.31
							รวมราคากลาง	2,434,028.31

กรมบัญชีกลาง

อดิศักดิ์ เหมทานนท์

07 กรกฎาคม 2568 13:37:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดทอง ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(รณภัทร พิทักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อดิศักดิ์ เหมทานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

อดิศักดิ์ เหมทานนท์
07 กรกฎาคม 2568

การแบ่งงวดงาน

แผ่นที่

โครงการ ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดทอง 3 แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ซอยทวดทอง 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้แบ่งงวดงาน นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่

งาน 1 งวด เวลา 90 วัน	
งวดที่	**ปริมาณเงิน และ งาน**
1	**จ่ายเงิน ร้อยละ 50 งานแล้วเสร็จ 65 เปอร์เซ็นต์**
	เมื่อปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
2	**จ่ายเงิน ร้อยละ 50 งานแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์**
	เมื่อปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

(นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายรณภัทร พิทักษ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน