

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีคัดเลือก ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๓,๗๑๓.๘๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป จ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ก.ค. 2568 เป็นเงิน 1,343,713.84 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

   6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

   6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

   6.6 รายงาน ปร.6

   6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

   7.2 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

   7.3 อดิศักดิ์ เหมทานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

อดิศักดิ์ เหมทานนท์

18 กรกฎาคม 2568 10:19:26

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ

แบบเลขที่ 35/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 8 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบ่อพัก 1.20 x ยาว 2.60 x ลึก 2.0 เมตร จำนวน 1 บ่อ จำนวน 1.000 หลังละ 171,940.67 บาท	171,940.67	
2	งานบ่อพัก 1.0 x ยาว 1.0 x ลึก 1.70 เมตร จำนวน 1 บ่อ จำนวน 1 หลังละ 103,270.94 บาท	103,270.94	
3	งานบ่อพัก กว้าง 0.40 x ยาว 0.40 จำนวน 8 บ่อ จำนวน 1 หลังละ 91,977.20 บาท	91,977.20	
4	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 57,916.12 บาท	57,916.12	
5	งานวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 197,282.12 บาท	197,282.12	

อดิศักดิ์ เหมทานนท์

18 กรกฎาคม 2568 10:34:27

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ

แบบเลขที่ 35/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 8 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	**เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำท่อดูด - ส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว จำนวน 1.000 หลังละ 62,384.79 บาท**	**62,384.79**	
7	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**455,000.00**	
8	**งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	**203,942.00**	

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ

แบบเลขที่ 35/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 8 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป				
		ราคากลาง	1,343,713.84	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์ .....)			

กรมบัญชีกลาง

อดิศักดิ์ เหมทานนท์

18 กรกฎาคม 2568 10:34:27

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ตำบล ไชยเสดีจ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 35/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(โชคดี ชูราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อดิศักดิ์ เหมทานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อดิศักดิ์ เหมทานนท์
18 กรกฎาคม 2568 10:34:27

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 35/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำท่อดูด - ส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	455,000.00	0.00	455,000.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	455,000.00	

อดิศักดิ์ เหมทานนท์

18 กรกฎาคม 2568 10:34:07

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 35/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(โชคดี ชูราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อดิศักดิ์ เหมทานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

อดิศักดิ์ เหมทานนท์
18 กรกฎาคม 2568 10:34:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานบ่อพัก 1.20 x ยาว 2.60 x ลึก 2.0 เมตร จำนวน 1 บ่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช และท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด แบบเลขที่ 35/2567

โดยวิธีคัดเลือก / กอสร้างบอพักพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและทอสงน้ำหลังวัดหัวอิฐ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**102,269.94**	
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**29,092.79**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**131,362.73**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 131,362.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

อดิศักดิ์ เหมทานนท์

18 กรกฎาคม 2568 10:20:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ดินขุด	19.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,698.00	2,698.00	
	- ทรายหยาบ	.800	ลบ.ม.	700.93	560.74	104.00	83.20	643.94	
	- คอนกรีตหยาบ	.400	ลบ.ม.	2,607.48	1,042.99	426.00	170.40	1,213.39	
	- คอนกรีต 240 (CU)	3.300	ลบ.ม.	2,620.00	8,646.00	466.00	1,537.80	10,183.80	
	- เหล็ก RB 9	.293	ตัน	21,444.68	6,283.29	4,400.00	1,289.20	7,572.49	
	- เหล็ก DB 12	.316	ตัน	21,046.73	6,650.76	3,600.00	1,137.60	7,788.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	11.000	กก.	50.16	551.76	0.00	0.00	551.76	
	- งานไม้แบบ	32.000	ตร.ม.	540.00	17,280.00	139.00	4,448.00	21,728.00	
	- ตะปูตอกไม้คละขนาด	6.000	กก.	25.70	154.20	0.00	0.00	154.20	
	- เข็มสี่เหลี่ยม ขนาด 0.15x0.15 เมตร ยาว 5 เมตร	12.000	ต้น	779.00	9,348.00	0.00	0.00	9,348.00	
	- งานเหมากดเข็ม	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อตัดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	4.000	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	388.00	388.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	49,814.68	50,517.74	49,374.00	51,752.20	102,269.94	
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานฝาบ่อพัก 1.20x2.60x2.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมตะแกรงดักขยะ								
	- เหล็ก L 40x40x4.00 mm.	1.000	ท่อน	345.79	345.79	145.00	145.00	490.79	
	- เหล็กแบน 50 x 6 มม.	5.000	ท่อน	162.00	810.00	140.00	700.00	1,510.00	
	- บู๊ทเหล็ก ขนาด 1.00 นิ้ว	9.000	ชุด	35.00	315.00	25.00	225.00	540.00	
	- เหล็ก L 75x75x9.00 mm.	4.000	ท่อน	1,985.00	7,940.00	598.00	2,392.00	10,332.00	
	- เหล็ก I 75x9.00 mm.	12.000	ท่อน	725.00	8,700.00	310.00	3,720.00	12,420.00	
	- งานทาสีกันสนิม	40.000	ตร.ม.	60.00	2,400.00	35.00	1,400.00	3,800.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,312.79	20,510.79	1,253.00	8,582.00	29,092.79	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**131,362.73**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานบ่อพัก 1.0 x ยาว 1.0 x ลึก 1.70 เมตร จำนวน 1 บ่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช และท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด แบบเลขที่ 35/2567

โดยวิธีคัดเลือก / กอสร้างบอพักพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและทอสงน้ำหลังวัดหัวอิฐ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**63,298.03**	
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**15,601.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**78,899.03**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 78,899.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

อดิศักดิ์ เหมทานนท์

18 กรกฎาคม 2568 10:20:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ดินขุด	7.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,050.80	1,050.80	
	- ทรายหยาบ	.300	ลบ.ม.	700.93	210.27	104.00	31.20	241.47	
	- คอนกรีตหยาบ	.120	ลบ.ม.	2,607.48	312.89	466.00	55.92	368.81	
	- คอนกรีต 240 (CU)	1.400	ลบ.ม.	2,620.00	3,668.00	466.00	652.40	4,320.40	
	- เหล็ก RB 9	.282	ตัน	21,444.68	6,047.39	4,400.00	1,240.80	7,288.19	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.000	กก.	50.16	300.96	0.00	0.00	300.96	
	- ไม้แบบ	68.000	ตร.ม.	540.00	36,720.00	139.00	9,452.00	46,172.00	
	- ตะปูตอกไม้คละขนาด	2.000	กก.	25.70	51.40	0.00	0.00	51.40	
	- เข็มสี่เหลี่ยม ขนาด 0.15x0.15 เมตร ยาว 5 เมตร	4.000	ต้น	779.00	3,116.00	0.00	0.00	3,116.00	
	- งานรื้อตัดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	4.000	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	388.00	388.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	28,767.95	50,426.91	5,814.00	12,871.12	63,298.03	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานฝาบ่อพัก 1.00x1.00x1.70 เมตร จำนวน 1 บ่อ								
	- บู๊ทเหล็ก ขนาด 1.00 นิ้ว	9.000	ชุด	35.00	315.00	25.00	225.00	540.00	
	- เหล็ก L 75x75x9.00 mm.	2.000	ท่อน	1,985.00	3,970.00	598.00	1,196.00	5,166.00	
	- เหล็ก I 75x9.00 mm.	8.000	ท่อน	725.00	5,800.00	310.00	2,480.00	8,280.00	
	- งานทาสีกันสนิม	17.000	ตร.ม.	60.00	1,020.00	35.00	595.00	1,615.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,805.00	11,105.00	968.00	4,496.00	15,601.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**78,899.03**	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานบ่อพัก กว้าง 0.40 x ยาว 0.40 จำนวน 8 บ่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 35/2567

โดยวิธีคัดเลือก / กอสร้างบอพักพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**40,218.61**	
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**30,052.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**70,270.61**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 70,270.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

อดิศักดิ์ เหมทานนท์

18 กรกฎาคม 2568 10:20:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ดินขุด	18.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,556.00	2,556.00	
	- ทรายหยาบ	1.000	ลบ.ม.	700.93	700.93	142.00	142.00	842.93	
	- คอนกรีตหยาบ	.400	ลบ.ม.	2,607.48	1,042.99	466.00	186.40	1,229.39	
	- คอนกรีต 240 (CU)	4.300	ลบ.ม.	2,620.00	11,266.00	466.00	2,003.80	13,269.80	
	- เหล็ก RB 9	.167	ตัน	21,444.68	3,581.26	4,400.00	734.80	4,316.06	
	- เหล็ก RB 6	.048	ตัน	22,314.49	1,071.09	4,400.00	211.20	1,282.29	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.000	กก.	50.16	200.64	0.00	0.00	200.64	
	- ไม้แบบ	23.000	ตร.ม.	540.00	12,420.00	139.00	3,197.00	15,617.00	
	- ตะปูตอกไม้คละขนาด	5.000	กก.	25.70	128.50	0.00	0.00	128.50	
	- งานรื้อตัดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	8.000	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	776.00	776.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	50,303.44	30,411.41	10,252.00	9,807.20	40,218.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานฝาบ่อพัก 0.40x0.40x1.00 เมตร จำนวน 8 บ่อ								
	- บู๊ทเหล็ก ขนาด 1.00 นิ้ว	24.000	ชุด	35.00	840.00	25.00	600.00	1,440.00	
	- เหล็ก L 75x75x9.00 mm.	4.000	ท่อน	1,985.00	7,940.00	598.00	2,392.00	10,332.00	
	- เหล็ก I 75x9.00 mm.	15.000	ท่อน	725.00	10,875.00	310.00	4,650.00	15,525.00	
	- งานทาสีกันสนิม	29.000	ตร.ม.	60.00	1,740.00	35.00	1,015.00	2,755.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,805.00	21,395.00	968.00	8,657.00	30,052.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**70,270.61**	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 35/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก / กอสร้างบอพักพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		รวม					**44,247.94**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**44,247.94**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 44,247.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

อดิศักดิ์ เหมทานนท์

18 กรกฎาคม 2568 10:20:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- เหล็ก RB 6	.032	ตัน	22,314.49	714.06	4,400.00	140.80	854.86	
	- เหล็ก RB 9	.032	ตัน	21,444.68	686.22	4,400.00	140.80	827.02	
	- ทรายหยาบ	32.000	ลบ.ม.	700.93	22,429.76	104.00	3,328.00	25,757.76	
	- คอนกรีต 320 (CU)	4.300	ลบ.ม.	2,800.00	12,040.00	466.00	2,003.80	14,043.80	
	- งานรื้อตัดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	28.500	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	2,764.50	2,764.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	47,260.10	35,870.04	9,467.00	8,377.90	44,247.94	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**44,247.94**	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานวางท่อระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 35/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก / กอสร้างบอพักพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและทอสงน้ำหลังวัดหัวอิฐ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		รวม					**150,723.60**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**150,723.60**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 150,723.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

อดิศักดิ์ เหมทานนท์

18 กรกฎาคม 2568 10:20:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานรื้อตัดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	10,670.00	10,670.00	
	- งานขุดวางท่อ	110.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	15,620.00	15,620.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร สีฟ้า	28.000	ท่อน	1,249.53	34,986.84	350.00	9,800.00	44,786.84	
	- ทรายหยาบ	32.000	ลบ.ม.	700.93	22,429.76	104.00	3,328.00	25,757.76	
	- คอนกรีต 320 (CU)	16.500	ลบ.ม.	2,800.00	46,200.00	466.00	7,689.00	53,889.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,750.46	103,616.60	1,159.00	47,107.00	150,723.60	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**150,723.60**	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำท่อดูด - ส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด แบบเลขที่ 35/2567

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำหลังวัดหัวอิฐ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		รวม					**47,662.00**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**47,662.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 47,662.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อดิศักดิ์ เหมทานนท์

18 กรกฎาคม 2568 10:20:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- โคมไฟส่องสว่าง LED ขนาด 50 watt.	1.000	ชุด	1,648.00	1,648.00	180.00	180.00	1,828.00	
	- เสาไฟฟ้า	2.000	ต้น	1,667.00	3,334.00	1,250.00	2,500.00	5,834.00	
	- งานพาดสายไฟ THW 35 Sq.mm. (ทองแดง)	200.000	เมตร	170.00	34,000.00	30.00	6,000.00	40,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,485.00	38,982.00	1,460.00	8,680.00	47,662.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**47,662.00**	

กรมบัญชีกลาง