

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๗๖,๒๔๖.๒๑ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ก.ค. 2568 เป็นเงิน 14,576,246.21 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

   6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

   6.5 รายงาน ปร.6

   6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ธีรนันต์ เมืองดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

   7.2 ยงยุทธ แก้วคุ้มภัย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

   7.3 รณภัทร พิทักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รณภัทร พิทักษ์

21 กรกฎาคม 2568 14:55:29

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนภายใน กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 248.00 เมตร จำนวน 1 หลังละ 152,974.67 บาท	152,974.67	
2	งานปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ พื้นที่ประมาณ 8,000 ตร.ม. ลึกถึงระดับท้องบ่อประมาณ 2.50 ม. จำนวน 1 หลังละ 11,691,554.13 บาท	11,691,554.13	
3	งานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5 บ่อ จำนวน 1 หลังละ 2,162,885.89 บาท	2,162,885.89	
4	งานก่อสร้างคันดินด้านทิศตะวันออก จำนวน 1 หลังละ 216,972.75 บาท	216,972.75	
5	งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 58,687.20 บาท	58,687.20	
6	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล สำเร็จรูป จำนวน 1 หลังละ 239,671.57 บาท	239,671.57	

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**53,500.00**	
สรุป	**ราคากลาง**	**14,576,246.21**	
	ราคากลาง (..... สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ .....)		

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ธีรนันต์ เมืองดิษฐ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ยงยุทธ แก้วคุ้มภัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(รณภัทร พิทักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รณภัทร พิทักษ์
21 กรกฎาคม 2568 14:59:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ครุภัณฑ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม**		รวม					50,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							50,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 50,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รณภัทร พิทักษ์

21 กรกฎาคม 2568 14:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ครุภัณฑ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม**								
	1.1 ปั๊มน้ำแบบจุ่มขนาดท่อ3นิ้ว2แรงม้า380V1500Wพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	เครื่อง	15,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
	1.2 ติดตั้งตู้ควบคุมระบบปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	10,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม	-	-	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างถนนภายใน กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 248.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างถนนภายใน กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 248.00 เมตร**	118,861.44	1.2870	**152,974.67**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**152,974.67**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 152,974.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างถนนภายใน กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 248.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**152,974.67**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 152,974.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ พื้นที่ประมาณ 8,000 ตร.ม. ลึกถึงระดับท้องบ่อประมาณ 2.50 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ พื้นที่ประมาณ 8,000 ตร.ม. ลึกถึงระดับท้องบ่อประมาณ 2.50 ม.**	9,084,346.65	1.2870	**11,691,554.13**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**11,691,554.13**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,691,554.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ พื้นที่ประมาณ 8,000 ตร.ม. ลึกถึงระดับท้องบ่อประมาณ 2.50 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**11,691,554.13**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,691,554.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5 บ่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5 บ่อ**	1,680,564.02	1.2870	**2,162,885.89**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,162,885.89**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,162,885.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5 บ่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,162,885.89**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,162,885.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างคันดินด้านทิศตะวันออก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างคันดินด้านทิศตะวันออก**	168,588.00	1.2870	**216,972.75**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**216,972.75**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 216,972.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างคันดินด้านทิศตะวันออก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**216,972.75**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 216,972.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรมบัญชีกลาง

รณภัทร พิทักษ์

21 กรกฎาคม 2568 14:59:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบไฟฟ้า**	45,600.00	1.2870	**58,687.20**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**58,687.20**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 58,687.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**58,687.20**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 58,687.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล สำเร็จรูป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล สำเร็จรูป**	186,225.00	1.2870	**239,671.57**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**239,671.57**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 239,671.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงาน/งาน งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล สำเร็จรูป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**239,671.57**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 239,671.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรมบัญชีกลาง

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ธีรนันต์ เมืองดิษฐ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ยงยุทธ แก้วคุ้มภัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(รณภัทร พิทักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

รณภัทร พิทักษ์
21 กรกฎาคม 2568 14:59:16

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม	50,000.00	3,500.00	53,500.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	53,500.00	

กรมบัญชีกลาง

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ธีรนันต์ เมืองดิษฐ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ยงยุทธ แก้วคุ้มภัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(รณภัทร พิทักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

รณภัทร พิทักษ์
21 กรกฎาคม 2568 14:59:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างถนนภายใน กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 248.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างถนนภายใน กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 248.00 เมตร**		**รวม**					**118,861.44**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**118,861.44**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 118,861.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

รณภัทร พิทักษ์

21 กรกฎาคม 2568 14:57:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างถนนภายใน กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 248.00 เมตร**								
	- งานปรับพื้นทางเดิม	1,240.000	ตร.ม.	3.87	4,798.80	0.00	0.00	4,798.80	
	- งานดินลูกรัง	248.000	ลบ.ม.	459.93	114,062.64	0.00	0.00	114,062.64	
	รวมค่างานก่อสร้างถนนภายใน กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 248.00 เมตร	-	-	463.80	118,861.44	0.00	0.00	118,861.44	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**118,861.44**	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ พื้นที่ประมาณ 8,000 ตร.ม. ลึกถึงระดับท้องบ่อประมาณ 2.50 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่**		**รวม**					**376,204.20**	
2	**งานก่อสร้างทางขึ้น-ลง เพื่อทิ้งขยะ**		**รวม**					**179,138.53**	
3	**งานปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย**		**รวม**					**7,719,423.14**	
4	**งานวางระบบท่อระบายก๊าซและระบายน้ำ**		**รวม**					**753,644.10**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,084,346.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

รณภัทร พิทักษ์

21 กรกฎาคม 2568 14:57:05

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ พื้นที่ประมาณ 8,000 ตร.ม. ลึกถึงระดับท้องบ่อประมาณ 2.50 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 1.50 x 4.00 ม. (จำนวน 1 บ่อ)**		**รวม**					**55,936.68**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**9,084,346.65**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,084,346.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

รณภัทร พิทักษ์

21 กรกฎาคม 2568 14:57:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่**								
	- งานปรับระดับท้องบ่อ	11,700.000	ลบ.ม.	29.46	344,682.00	0.00	0.00	344,682.00	
	- งานขุดด้วยรถขุด ปรับแต่งขอบบ่อ	1,070.000	ลบ.ม.	29.46	31,522.20	0.00	0.00	31,522.20	
	รวมค่างานปรับพื้นที่	-	-	58.92	376,204.20	0.00	0.00	376,204.20	
2	**งานก่อสร้างทางขึ้น-ลง เพื่อทิ้งขยะ**								
	- งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	317.000	ลบ.ม.	459.93	145,797.81	0.00	0.00	145,797.81	
	- หินคลุก	58.000	ลบ.ม.	574.84	33,340.72	0.00	0.00	33,340.72	
	รวมค่างานก่อสร้างทางขึ้น-ลง เพื่อทิ้งขยะ	-	-	1,034.77	179,138.53	0.00	0.00	179,138.53	
3	**งานปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย**								
	- ชั้นดินเหนียวบดอัดแน่น (ถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร)	2,944.000	ลบ.ม.	431.20	1,269,452.80	0.00	0.00	1,269,452.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชั้นทรายบดอัดแน่น (ถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร)	4,718.000	ลบ.ม.	759.93	3,585,349.74	0.00	0.00	3,585,349.74	
	- งานดินขุด ลึก 1.10 ม. เพื่อวางแนวท่อ HDPE ระบายน้ำ ยาว 337 ม.	408.000	ลบ.ม.	19.45	7,935.60	0.00	0.00	7,935.60	
	- แผ่น HDPE หนา 1.5 มม. (รวมค่าติดตั้ง)	10,470.000	ตร.ม.	180.00	1,884,600.00	0.00	0.00	1,884,600.00	
	- แผ่น GEOTEXTILE 500g (รวมค่าติดตั้ง)	8,044.000	ตร.ม.	115.00	925,060.00	0.00	0.00	925,060.00	
	- แผ่น GEOTEXTILE 200g (รวมค่าติดตั้ง)	495.000	ตร.ม.	95.00	47,025.00	0.00	0.00	47,025.00	
	รวมค่างานปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย	-	-	1,600.58	7,719,423.14	0.00	0.00	7,719,423.14	
4	**งานวางระบบท่อระบายก๊าซและระบายน้ำ**								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	10.500	ลบ.ม.	2,680.00	28,140.00	466.00	4,893.00	33,033.00	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	261.970	กก.	21.07	5,519.70	4.40	1,152.67	6,672.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.850	กก.	50.16	393.75	0.00	0.00	393.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ HDPE Ø 160 mm. PN6	397.000	ม.	394.00	156,418.00	250.00	99,250.00	255,668.00	
	- ท่อเหล็กแผ่นดำ Ø 0.58 m. หนา 1/8" เจาะรู Ø 15 mm.โดยรอบ ทาสีกันสนิม	7.000	ท่อน	47,500.00	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	76.440	ตร.ม.	70.97	5,424.94	38.00	2,904.72	8,329.66	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ HDPE	1.000	เหมาจ่าย	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- กรวด(บรรจุท่อระบายกาซ)	10.000	ลบ.ม.	250.00	2,500.00	104.00	1,040.00	3,540.00	
	- หินขนาด 2"	142.000	ลบ.ม.	547.46	77,739.32	104.00	14,768.00	92,507.32	
	- ชุดปิดหัว CLEAN OUT	3.000	ชุด	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่างานวางระบบท่อระบายก๊าซและระบายน้ำ	-	-	68,513.66	629,635.71	966.40	124,008.39	753,644.10	
5	**บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 1.50 x 4.00 ม. (จำนวน 1 บ่อ)**								
	- งานขุดดิน	38.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,396.00	5,396.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	4.000	ลบ.ม.	2,680.00	10,720.00	466.00	1,864.00	12,584.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm	71.920	กก.	22.31	1,604.53	4.40	316.45	1,920.98	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm	196.640	กก.	21.07	4,143.20	4.40	865.22	5,008.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.500	กก.	50.16	426.36	0.00	0.00	426.36	
	- แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปท้องเรียบ (LL 200 กก./ตร.ม.)	2.250	ตร.ม.	250.00	562.50	25.00	56.25	618.75	
	- ทรายหยาบ	.100	ลบ.ม.	700.93	70.09	104.00	10.40	80.49	
	- บันไดสแตนเลส	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่ายึดแบบ (ใช้ 80 %)	48.000	ตร.ม.	350.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	60.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	8,340.00	8,340.00	
	- ตะปู	12.000	กก.	37.39	448.68	0.00	0.00	448.68	
	- เหล็กฉาก L-75x75x9 mm. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	1,313.00	1,313.00	0.00	0.00	1,313.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 1.50 x 4.00 ม. (จำนวน 1 บ่อ)	-	-	8,424.86	39,088.36	884.80	16,848.32	55,936.68	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5 บ่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 1 ขนาด 27.00 x 33.00 ม. ลึก 2.50 ม.**		**รวม**					**332,361.45**	
2	**บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 2 ขนาด 27.00 x 36.50 ม. ลึก 3.00 ม.**		**รวม**					**368,721.06**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,680,564.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

รณภัทร พิทักษ์

21 กรกฎาคม 2568 14:57:06

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5 บ่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 3 ขนาด 27.00 x 29.00 ม. ลึก 3.50 ม.		รวม					307,756.98	
4	บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 4 ขนาด 27.00 ม. x 31.00 ม. ลึก 4.00 ม.		รวม					335,797.35	
5	บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 5 ขนาด 27.00 ม. x 29.00 ม. ลึก 4.50 ม.		รวม					302,895.06	
6	งานก่อสร้างถนนเข้า-ออกจุดสูบน้ำและโครงเหล็กสำหรับยึดท่อส่งน้ำ		รวม					33,032.12	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,680,564.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,680,564.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

รณภัทร พิทักษ์

21 กรกฎาคม 2568 14:57:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 1 ขนาด 27.00 x 33.00 ม. ลึก 2.50 ม.**								
	- งานดินขุด ปรับระดับดินท้องบ่อ	61.600	บาท/ลบ.ม.	29.46	1,814.73	0.00	0.00	1,814.73	
	- งานดินขุด งานปรับแต่งขอบบ่อ	192.000	บาท/ลบ.ม.	29.46	5,656.32	0.00	0.00	5,656.32	
	- ชั้นดินเหนียวบดอัดแน่น (ถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร)	240.000	ลบ.ม.	441.36	105,926.40	0.00	0.00	105,926.40	
	- แผ่น HDPE หนา 1.5 มม. (รวมค่าติดตั้ง)	1,136.000	ตร.ม.	180.00	204,480.00	0.00	0.00	204,480.00	
	- งานท่อ PVC 8 นิ้ว	18.000	ม.	478.00	8,604.00	200.00	3,600.00	12,204.00	
	- ข้อต่อตรง PVC 8 นิ้ว	4.000	อัน	570.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	รวมค่าบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 1 ขนาด 27.00 x 33.00 ม. ลึก 2.50 ม.	-	-	1,728.28	328,761.45	200.00	3,600.00	332,361.45	
2	**บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 2 ขนาด 27.00 x 36.50 ม. ลึก 3.00 ม.**								

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานดินขุด ปรับระดับดินท้องบ่อ	192.000	ลบ.ม.	29.46	5,656.32	0.00	0.00	5,656.32	
	- งานดินขุด งานปรับแต่งขอบบ่อ	269.000	ลบ.ม.	29.46	7,924.74	0.00	0.00	7,924.74	
	- ชั้นดินเหนียวบดอัดแน่น (ถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร)	250.000	ลบ.ม.	441.36	110,340.00	0.00	0.00	110,340.00	
	- แผ่น HDPE หนา 1.5 มม. (รวมค่าติดตั้ง)	1,272.000	ตร.ม.	180.00	228,960.00	0.00	0.00	228,960.00	
	- งานท่อ PVC 8 นิ้ว	20.000	ม.	478.00	9,560.00	200.00	4,000.00	13,560.00	
	- ข้อต่อตรง PVC 8 นิ้ว	4.000	อัน	570.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	รวมค่าบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 2 ขนาด 27.00 x 36.50 ม. ลึก 3.00 ม.	-	-	1,728.28	364,721.06	200.00	4,000.00	368,721.06	
3	**บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 3 ขนาด 27.00 x 29.00 ม. ลึก 3.50 ม.**								
	- งานดินขุด ปรับระดับดินท้องบ่อ	484.000	ลบ.ม.	29.46	14,258.64	0.00	0.00	14,258.64	
	- งานดินขุด งานปรับแต่งขอบบ่อ	277.000	ลบ.ม.	29.46	8,160.42	0.00	0.00	8,160.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชั้นดินเหนียวบดอัดแน่น (ถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร)	172.000	ลบ.ม.	441.36	75,913.92	0.00	0.00	75,913.92	
	- แผ่น HDPE หนา 1.5 มม. (รวมค่าติดตั้ง)	1,083.000	ตร.ม.	180.00	194,940.00	0.00	0.00	194,940.00	
	- งานท่อ PVC 8 นิ้ว	18.000	ม.	478.00	8,604.00	200.00	3,600.00	12,204.00	
	- ข้อต่อตรง PVC 8 นิ้ว	4.000	อัน	570.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	รวมค่าบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 3 ขนาด 27.00 x 29.00 ม. ลึก 3.50 ม.	-	-	1,728.28	304,156.98	200.00	3,600.00	307,756.98	
4	**บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 4 ขนาด 27.00 ม. x 31.00 ม. ลึก 4.00 ม.**								
	- งานดินขุด ปรับระดับดินท้องบ่อ	699.000	ลบ.ม.	29.46	20,592.54	0.00	0.00	20,592.54	
	- งานดินขุด งานปรับแต่งขอบบ่อ	328.500	ลบ.ม.	29.46	9,677.61	0.00	0.00	9,677.61	
	- ชั้นดินเหนียวบดอัดแน่น (ถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร)	170.000	ลบ.ม.	441.36	75,031.20	0.00	0.00	75,031.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่น HDPE หนา 1.5 มม. (รวมค่าติดตั้ง)	1,185.000	ตร.ม.	180.00	213,300.00	0.00	0.00	213,300.00	
	- งานท่อ PVC 8 นิ้ว	22.000	ม.	478.00	10,516.00	200.00	4,400.00	14,916.00	
	- ข้อต่อตรง PVC 8 นิ้ว	4.000	อัน	570.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	รวมค่าบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 4 ขนาด 27.00 ม. x 31.00 ม. ลึก 4.00 ม.	-	-	1,728.28	331,397.35	200.00	4,400.00	335,797.35	
5	**บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 5 ขนาด 27.00 ม. x 29.00 ม. ลึก 4.50 ม.**								
	- งานดินขุด ปรับระดับดินท้องบ่อ	756.000	ลบ.ม.	29.46	22,271.76	0.00	0.00	22,271.76	
	- งานดินขุด งานปรับแต่งขอบบ่อ	365.000	ลบ.ม.	29.46	10,752.90	0.00	0.00	10,752.90	
	- ชั้นดินเหนียวบดอัดแน่น (ถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร)	140.000	ลบ.ม.	441.36	61,790.40	0.00	0.00	61,790.40	
	- แผ่น HDPE หนา 1.5 มม. (รวมค่าติดตั้ง)	1,156.000	ตร.ม.	180.00	208,080.00	0.00	0.00	208,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 5 ขนาด 27.00 ม. x 29.00 ม. ลึก 4.50 ม.	-	-	680.28	302,895.06	0.00	0.00	302,895.06	
6	**งานก่อสร้างถนนเข้า-ออกจุดสูบน้ำและโครงเหล็กสำหรับยึดท่อส่งน้ำ**								
	- ดินลูกรัง	36.000	ลบ.ม.	459.93	16,557.48	0.00	0.00	16,557.48	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก.	1.000	ลบ.ม.	2,680.00	2,680.00	466.00	466.00	3,146.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.050	ลบ.ม.	2,526.17	126.30	426.00	21.30	147.60	
	- ทรายหยาบ	.050	ลบ.ม.	700.93	35.04	426.00	21.30	56.34	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	2.130	กก.	22.31	47.52	4.40	9.37	56.89	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	1.990	กก.	21.07	41.92	4.40	8.76	50.68	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm.	45.820	กก.	20.52	940.22	3.60	164.95	1,105.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.500	กก.	50.16	75.24	0.00	0.00	75.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ+ไม้เคร่ายึดแบบ	4.000	ตร.ม.	350.00	1,400.00	139.00	556.00	1,956.00	
	- ตะปู	1.000	กก.	37.39	37.39	0.00	0.00	37.39	
	- เพลทเหล็กพร้อมอุปกรณ์ยึดฐานเสา	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ท่อเหล็กกลม dia.2" หนา 3.2 มม.	3.000	ท่อน	554.00	1,662.00	0.00	0.00	1,662.00	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 1-1/2" หนา 3.2 มม.	4.000	ท่อน	446.50	1,786.00	0.00	0.00	1,786.00	
	- ท่อเหล็กกลม dia.1" หนา 3.2 มม.	2.000	ท่อน	316.00	632.00	0.00	0.00	632.00	
	- ทาสีเหล็ก	7.910	ตร.ม.	70.97	561.37	0.00	0.00	561.37	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงเหล็ก (งานเชื่อมเหล็กรวมลวดเชื่อม)	178.140	กก.	0.00	0.00	10.00	1,781.40	1,781.40	
	- งานท่อ PVC 3 นิ้ว	4.000	ท่อน	355.14	1,420.56	75.00	300.00	1,720.56	
	- ข่อต่อท่อ PVC (เหมาจ่าย)	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	รวมค่างานก่อสร้างถนนเข้า-ออกจุดสูบน้ำและโครงเหล็กสำหรับยึดท่อส่งน้ำ	-	-	9,711.09	29,703.04	1,554.40	3,329.08	33,032.12	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,680,564.02**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างคันดินด้านทิศตะวันออก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างคันดิน**		**รวม**					**168,588.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**168,588.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 168,588.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รณภัทร พิทักษ์

21 กรกฎาคม 2568 14:57:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างคันดิน**								
	- งานก่อสร้างคันดิน ยาว 120.00 ม. สูงไม่น้อยกว่า 2.50 ม.ฐานบนกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร	1,350.000	ลบ.ม.	124.88	168,588.00	0.00	0.00	168,588.00	
	รวมค่างานก่อสร้างคันดิน	-	-	124.88	168,588.00	0.00	0.00	168,588.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**168,588.00**	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**45,600.00**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**45,600.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 45,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รณภัทร พิทักษ์

21 กรกฎาคม 2568 14:57:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- เสาไฟฟ้า ค.อ.ร. โคน 20x20 ซม.ปลาย 12x12 ซม.ยาว 8.00 ม.(พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวมค่าแรงติดตั้ง)	12.000	ต้น	2,800.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	
	- สายไฟฟ้า 3 เฟส (เหมาจ่าย)	1.000	งาน	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-		14,800.00	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**45,600.00**	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล สำเร็จรูป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล สำเร็จรูป**		**รวม**					**186,225.00**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**186,225.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 186,225.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รณภัทร พิทักษ์

21 กรกฎาคม 2568 14:57:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล สำเร็จรูป**								
	- รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดภายในกว้าง 0.40 ม.	150.000	ม.	1,222.00	183,300.00	0.00	0.00	183,300.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	1.000	บ่อ	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	
	รวมค่างานรางระบายน้ำ ค.ส.ล สำเร็จรูป	-	-	4,147.00	186,225.00	0.00	0.00	186,225.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**186,225.00**	

กรมบัญชีกลาง

การแบ่งงวดงาน

แผ่นที่ 1/1

โครงการปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล จำนวน 1.00 บ่อ และบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5.00 บ่อ
แบบเลขที่ 36/2567

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ่อขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายการเลขที่

ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งาน 5 งวด เวลา 210 วัน				
งวดที่	ปริมาณงาน			
1	จ่ายเงิน ร้อยละ 10			
	เมื่อก่อสร้างงาน			
	- งานปรับระดับท้องบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย			
	- งานปรับแต่งขอบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย			
	- งานชั้นดินเหนียวบดอัดแน่นท้องบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย			
	แล้วเสร็จ	เวลา	60	วัน
2	จ่ายเงิน ร้อยละ 20			
	เมื่อก่อสร้างงาน			
	- งานชั้นทรายบดอัดแน่นท้องบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย			
	- งานปูแผ่น GEOTEXTILE 500g			
	แล้วเสร็จ	เวลา	30	วัน
3	จ่ายเงิน ร้อยละ 15			
	เมื่อก่อสร้างงาน			
	- งานติดตั้งแผ่น HDPE หนา 1.5 มม. บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย			
	- งานวางระบบท่อระบายก๊าซและระบายน้ำบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย			
	- งานก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 1.50 x 4.00 ม.			
	แล้วเสร็จ	เวลา	30	วัน
4	จ่ายเงิน ร้อยละ 10			
	เมื่อก่อสร้างงาน			
	- งานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 1 ขนาด 27.00 x 33.00 ม. ลึก 2.50 ม.			
	- งานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 2 ขนาด 27.00 x 36.50 ม. ลึก 3.00 ม.			
	- งานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 3 ขนาด 27.00 x 29.00 ม. ลึก 3.50 ม.			
	- งานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 4 ขนาด 27.00 x 31.00 ม. ลึก 4.00 ม.			
	- งานปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 5 ขนาด 27.00 x 29.00 ม. ลึก 4.50 ม.			
	แล้วเสร็จ	เวลา	60	วัน
5	จ่ายเงิน ร้อยละ 45			
	เมื่อก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามแบบเลขที่ 36/2567			
	แล้วเสร็จ	เวลา	30	วัน
หมายเหตุ : ผู้รับจ้างสามารถสลับงวดงานได้ตามขั้นตอนปฏิบัติและสภาพหน้างานจริง โดยนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณา				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ.....หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
(นายธีรนันต์ เมืองดิษฐ์)

กรรมการ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ
(นายยงยุทธ แก้วคุ้มภัย)

กรรมการ.....นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายรณภัทร พิทักษ์)