

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อประปาประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนราชนิคม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อประปาประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนราชนิคมรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๔๒,๕๑๓.๖๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อประปาประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนราชนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อประปาประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนราชนิคม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,585,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อประปาประสานเข้ามาตรเดิม ถนนราชนิคม ถนนหนา 0.05 เมตร กว้าง 7.00 - 22.00 เมตร ยาว 1,186.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,242.00 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 233.00 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมวางท่อประปาประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 233.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 1 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 8,142,513.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โชคดี ชูราษฎร์
01 สิงหาคม 2568 08:21:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อประปาประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนราชนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	12,242.000	1.82	22,280.44	1.3971	2.54	31,128.00
	1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	1.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	12,242.000	16.20	198,320.40	1.3971	22.63	277,073.43
	1.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
3	1.2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	12,242.000	310.40	3,799,916.80	1.3971	433.65	5,308,863.76
4	1.3 งานทาสี Thermoplastic สีเหลือง	ตร.ม.	137.320	256.40	35,208.84	1.3971	358.21	49,190.27

กรมบัญชีกลาง

โชคดี ชูราษฎร์

01 สิงหาคม 2568 08:21:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อประปาประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนราชนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.4 งานทาสี Thermoplastic สีขาว	ตร.ม.	331.200	256.40	84,919.68	1.3971	358.21	118,641.28
	2. งานฝาบ่อพัก							
	2.1 ทิศเหนือ							
6	2.1.1 งานปิดฝาบ่อพัก ขนาด 1.30 x 1.30 เมตร	บ่อ	6.000	3,583.95	21,503.70	1.3971	5,007.13	30,042.81
7	2.1.2 งานยกระดับฝาบ่อพัก ขนาด 1.30 x 1.30 เมตร	บ่อ	21.000	1,220.68	25,634.28	1.3971	1,705.41	35,813.65
8	2.1.3 งานยกระดับฝาบ่อพัก ขนาด 1.20 x 0.95 เมตร	บ่อ	47.000	877.60	41,247.20	1.3971	1,226.09	57,626.46
9	2.1.4 งานปิดฝาบ่อพัก ขนาด 1.20 x 0.95 เมตร	บ่อ	20.000	2,652.92	53,058.40	1.3971	3,706.39	74,127.89
	2.2 ทิศใต้							
10	2.2.1 งานยกระดับฝาบ่อพัก ขนาด 1.30 x 1.30 เมตร	บ่อ	66.000	1,220.68	80,564.88	1.3971	1,705.41	112,557.19
	3. งานวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.							
	3.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อประปาประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนราชนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	209.000	3,685.48	770,265.32	1.3971	5,148.98	1,076,137.67
12	3.2 บ่อพัก ค.ส.ล.	บ่อ	24.000	21,738.83	521,731.92	1.3971	30,371.31	728,911.66
	4. งานวางท่อเมนประปาพร้อมประสานเข้ามาตรวัดเดิม ถนนราชนิคม ทิศเหนือ ระยะทาง 233 เมตร							
	4.1 ท่อเมนหลัก							
13	4.1.1 ท่อ PVC ชั้น 8.5 (ชนิดต่อด้วยแหวนยาง) Ø 150 มม.	เมตร	233.000	352.00	82,016.00	1.3971	491.77	114,584.55
14	4.1.2 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ความยาวท่อนละ 4 เมตร Ø 100 มม.	เส้น	10.000	370.00	3,700.00	1.3971	516.92	5,169.27
15	4.1.3 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ความยาวท่อนละ 4 เมตร Ø 50 มม.	เส้น	10.000	144.00	1,440.00	1.3971	201.18	2,011.82
16	4.1.4 สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน Ø 300x150x300 มม.	ตัว	1.000	7,740.00	7,740.00	1.3971	10,813.55	10,813.55
17	4.1.5 ท่อสั้นหน้าจานปลายปากระฆัง Ø 150 มม.	ตัว	3.000	1,605.00	4,815.00	1.3971	2,242.34	6,727.03

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อประปาประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนราชนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	4.1.6 ประตูน้ำใต้ดินเหล็กหล่อ Ø 150 มม.	ตัว	1.000	6,940.00	6,940.00	1.3971	9,695.87	9,695.87
19	4.1.7 สกรูอัดหน้าจานพร้อมพร้อมประเก็นยาง Ø 150 มม.	ชุด	4.000	380.00	1,520.00	1.3971	530.89	2,123.59
20	4.1.8 ยี่โบล์ว Ø 150 มม.	ตัว	2.000	740.00	1,480.00	1.3971	1,033.85	2,067.70
21	4.1.9 ฝาอุดปลายท่อเดิม Ø 150 มม.	ตัว	1.000	220.00	220.00	1.3971	307.36	307.36
22	4.1.10 หีบกุญแจ Ø 150 มม.	ชุด	1.000	1,500.00	1,500.00	1.3971	2,095.65	2,095.65
	4.2 ประสานเข้าแต่ละซอย							
23	4.2.1 สามทาง PVC Ø 6"x4"	ตัว	5.000	620.00	3,100.00	1.3971	866.20	4,331.01
24	4.2.2 ยี่โบล์ว Ø 150 มม.	ตัว	10.000	740.00	7,400.00	1.3971	1,033.85	10,338.54
25	4.2.3 ยี่โบล์ว Ø 100 มม.	ตัว	5.000	460.00	2,300.00	1.3971	642.66	3,213.33
26	4.2.4 ข้อโค้ง PVC Ø 100 มม.	ตัว	12.000	273.00	3,276.00	1.3971	381.40	4,576.89
	4.3 ประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม							
27	4.3.1 งานประสานเข้ามาตรวัดน้ำ (รวมอุปกรณ์)	จุด	23.000	2,000.00	46,000.00	1.3971	2,794.20	64,266.60

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อประปาประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนราชนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	54.95	54.95	1.3971	76.77	76.77
							รวมราคากลาง	8,142,513.60

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อประปาประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนราชนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพงษ์ เมตตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชคดี ชูราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

โชคดี ชูราษฎร์
01 สิงหาคม 2568

การแบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อประปาประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนราชนิคม

สถานที่ก่อสร้าง ถนนราชนิคม ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้แบ่งงวดงาน นายนายโชคดี ชูราษฎร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

งาน 3 งวด เวลา 120 วัน		
งวดที่	**ปริมาณเงิน และ งาน**	
1	**จ่ายเงิน ร้อยละ 25**	
	เมื่อก่อสร้างงานฝาบ่อพักและงานวางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
2	**จ่ายเงิน ร้อยละ 35**	
	เมื่อก่อสร้างงานลาดแอสฟัลต์แทคโค๊ดแล้วเสร็จ และงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ 50 เปอร์เซ็นต์	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
3	**จ่ายเงิน ร้อยละ 40**	
	เมื่อก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และงานเส้นจราจรแล้วเสร็จทั้งหมด	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
	พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง	

คณะกรรมการกำกนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิเดช สังข์ทอง)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐพงษ์ เมตตา)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายโชคดี ชูราษฎร์)