

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม (ฝั่งทิศเหนือ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างขยายผิวถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม (ฝั่งทิศเหนือ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม (ฝั่งทิศเหนือ)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 655,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขยายผิวถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม (ฝั่งทิศเหนือ) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๓๐ ตารางเมตร และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 522,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   - 6.1 ปร.4
   - 6.2 ปร.5
   - 6.3 ปร.6 และการแบ่งงวดงาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   - 7.1 นายอภิเดช สังข์ทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง ประธานกรรมการ
   - 7.2 นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
   - 7.3 นายวนชัย จิระพิบูลย์พันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม (ฝั่งทิศเหนือ)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสันติธรรม อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที ๒๗/๒๕๖๘

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. ๔ และ แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ ชุด

ประมาณราคาวันที่ 6 ส.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร	**๕๒๒,๐๐๐.๐๐**	
	ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๓๐ ตารางเมตร และ		
	ยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร		
	รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร		
	นครศรีธรรมราชกำหนด		
	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	**๕๒๒,๐๐๐.๐๐**	
	ห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ..... หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

(นายอภิเดช สังข์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวนชัย จิระพิบูลย์พันธ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม (ฝั่งทิศเหนือ)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสันติธรรม อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. ๔ ที่แนบ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคา - 6 ส.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๓๗๑,๗๕๐.๔๙	๑.๔๐๕๔	๕๒๒,๔๕๘.๑๔	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ประเภทงานครุภัณฑ์ (VAT ๗%)				
๖	งานย้ายระบบสาธารณูปโภค				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๒๒,๔๕๘.๑๔	
			คิดเพียง	**๕๒๒,๐๐๐.๐๐**	
	ห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน				

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

(นายอภิเดช สังข์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง.....วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวนชัย จิระพิบูลย์พันธ์)

แบบ ปร.๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ : ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม (ฝั่งทิศเหนือ) แบบเลขที่ ๒๗/๒๕๖๗

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสันติธรรม อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๓๐ ตารางเมตร และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้ประมาณการ นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2568

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ			ราคา	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม		
๑	งานก่อสร้างทาง							
๑.๑	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซิเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เม	๒๗	ลบ.ม.	๒,๖๒๐.๐๐	๓๒๗.๐๐	๒,๙๔๗.๐๐	๗๙,๕๖๙.๐๐	
๑.๒	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	๘	ม.	๙๕.๐๐	๖๐.๐๐	๑๕๕.๐๐	๑,๑๖๒.๕๐	
๑.๓	เจาะยึดฝังเหล็ก DB ๑๒ หยอดอีพ๊อกซี่	๒๗๑	ม.	๕๐.๐๐	๔๕.๐๐	๙๕.๐๐	๒๕,๗๔๕.๐๐	
๑.๔	รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (Expansion Joint)	๑.๐๐	ม.	๙๕.๐๐	๖๐.๐๐	๑๕๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	
๑.๕	หินคลุกไหล่ทาง	๒๐.๒๕	ลบ.ม.	๓๗๘.๐๐	๒๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๘,๐๕๙.๕๐	
๑.๖	ทรายหยาบรองพื้นทาง	๙.๑๐	ลบ.ม.	๘๐๕.๐๐	๒๐.๐๐	๘๒๕.๐๐	๗,๕๐๗.๕๐	
๒	งานยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล					-	-	
๒.๑	งานรื้อผนังระบายน้ำเดิม พร้อมทำความสะอาด	๒๗๐.๐๐	ม.		๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๒,๔๐๐.๐๐	ขนทิ้ง
๒.๒	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๔๔.๘๐	ลบ.ม.	๒,๖๒๐.๐๐	๓๒๗.๐๐	๒,๙๔๗.๐๐	๑๓๒,๐๒๕.๖๐	
๒.๓	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๖ ม	๐.๔๐	กก.	๒๖,๗๑๔.๐๐	๔.๔๐	๒๖,๗๑๘.๔๐	๑๐,๕๕๓.๗๗	
๒.๔	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๙ ม	๐.๘๙	กก.	๒๕,๘๔๔.๐๐	๔.๔๐	๒๕,๘๔๘.๔๐	๒๓,๐๘๒.๖๒	

แบบ ปร.๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ : ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม (ฝั่งทิศเหนือ) แบบเลขที่ ๒๗/๒๕๖๗

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสันติธรรม อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๓๐ ตารางเมตร และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้ประมาณการ นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2568

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ			ราคา	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม		
๒.๕	ไม้แบบ	๘๑.๐๐	ลบ.ม.	๕๔๐.๐๐	๗๐.๐๐	๖๑๐.๐๐	๔๙,๔๑๐.๐๐	
๒.๖	ท่อพีวีซีแข็ง ชั้น ๘.๕ ยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔	๘.๐๐	ท่อน	๑๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง						**๓๗๑,๗๕๐.๔๙**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

(นายอภิเดช สังข์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง.....วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวนชัย จิระพิบูลย์พันธ์)

การแบ่งงวดงาน แผ่นที่ 1/1

โครงการ ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม (ฝั่งทิศเหนือ) แบบเลขที่ 27/2568

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสันติธรรม อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้แบ่งงวดงาน นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ - 6 ส.ค. 2568

งาน 1 งวด เวลา 90 วัน

งวดที่	ปริมาณเงิน และ งาน
1	**จ่ายเงิน ร้อยละ 100**
	เมื่อก่อสร้างงานทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ผู้แบ่งงวดงาน .....วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายอดิศักดิ์ เหมทานนท์