

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาจัดการขยะประจำวัน โดยการเกลี่ยและฝังกลบบ่อขยะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด)

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างเหมาจัดการขยะประจำวัน โดยการเกลี่ยและฝังกลบบ่อขยะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๔๓,๗๔๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดการขยะประจำวัน โดยการเกลี่ยและฝังกลบบ่อขยะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งรองรับขยะจากในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตามประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรื่อง การบริหารจัดการขยะภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเทศบาลต้องระงับการรับขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ยกเว้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนและองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,743,740.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ - 7 พ.ย. 2568

เป็นเงิน 2,743,740.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

ลำดับ	รายการพัสดุที่จะจ้าง	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1.	จ้างเหมาจัดการขยะประจำวัน โดยการเกลี่ยและฝังกลบ	18,000 ตัน	152.43	2,743,740.-
	บ่อขยะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)			
	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569			
	- ปริมาณขยะโดยเฉลี่ยต่อวัน จำนวน 150 ตัน			
	- จำนวน 120 วัน			
(สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,743,740.-

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง)

5.1 จากการคำนวณของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายธีรนันต์ เมืองดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค ประธานกรรมการ

6.2 นายยงยุทธ แก้วคุ้มภัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

6.3 นางสุพัตรา คงพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน กรรมการ

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาจัดการขยะประจำวันโดยการเกลี่ยและฝังกลบบ่อขยะ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

1. การจัดหาคนงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ

1.1 การจัดหาคนงาน ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาพนักงาน จำนวน 4 คน โดยเป็นพนักงานชี้จุดทิ้งขยะและพนักงานจัดการคิวรถขยะที่เข้ามาในบ่อขยะ โดยคนงานทั้งหมดต้องประจำอยู่ในพื้นที่ในช่วงเวลาที่เทศบาลฯนำขยะไปกำจัดทิ้ง

1.2 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

2. รายละเอียดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขที่กำหนด

- เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะจ่ายค่าจัดการขยะตามน้ำหนักขยะที่เกิดขึ้นจริงในราคาตันละ 152.43 บาท

<u>เงื่อนไขการดำเนินงาน</u>

1. ผู้ว่าจ้างจะรับผิดชอบ ในกรณีเทศบาลฯ ไม่สามารถนำขยะเข้าทิ้งเนื่องจากมีการต่อต้านหรือคัดค้านจากชาวบ้าน (มวลชน ประชาชน) และเงื่อนไขอื่นใดที่เทศบาลฯ ไม่สามารถนำขยะไปกำจัดในพื้นที่ได้ โดยให้ถือว่าเหตุดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ และถือว่าเหตุดังกล่าวเป็นเงื่อนไขให้เทศบาลฯ บอกเลิกสัญญาได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆจากผู้ว่าจ้าง

2. ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในการปรับเกลี่ยและขนย้ายขยะมูลฝอย พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง

3. ผู้รับจ้างจะจัดให้มีความสะดวกในทุกๆด้าน ในการที่เทศบาลฯ จะนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยไปทิ้งในพื้นที่ดังกล่าว

4. ขยะมูลฝอยที่เก็บได้ภายในเขตเทศบาลฯ และอปท.ข้างเคียงที่มาใช้พื้นที่กำจัดขยะของเทศบาลนครฯ มีปริมาณเฉลี่ยประมาณวันละ 150 ตัน โดยผู้รับจ้างต้องเตรียมสถานที่ทิ้งขยะให้เพียงพอกับจำนวนขยะที่เก็บได้ในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนและสภาพแวดล้อมในบริเวณข้างเคียง

5. ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องจักรกลอย่างน้อย 3 คัน (ใช้ในการทำงานจำนวน 2 คันและสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือเครื่องจักรกลอีก 1 คันไม่สามารถใช้งานได้)

6. ผู้รับจ้างต้องต่อภาษีประจำปีของเครื่องจักรกลและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลที่นำมาใช้งานในโครงการ (เครื่องจักรกลต้องจดทะเบียนในนามของผู้รับจ้าง)

7. ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกร สิ่งแวดล้อม/โยธา อย่างใดอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการในโครงการ

8. ผู้รับจ้างต้องมีนายช่างโยธาระดับปวส.ขึ้นไปจำนวน 1 คน ในการควบคุมงาน

9. พนักงานขับเครื่องจักรกล จะต้องมีใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

(นายธีรนันต์ เมืองดิษฐ์)	(นายยงยุทธ แก้วคุ้มภัย)	(นางสุพัตรา คงพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค	วิศวกรโยธาชำนาญการ	เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

/10. เครื่องจักร...

10. เครื่องจักรที่ใช้ควรเป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า (บูมยาว) อย่างน้อย 2 คัน

11. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้ยื่นถือกรรมสิทธิ์ของเครื่องจักรกล โดยใช้ดำเนินการ จำนวน 2 คัน และเครื่องจักรสำรอง จำนวน 1 คัน และเครื่องจักรสำรองต้องพร้อมเข้ามาทำงานทดแทนได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยเครื่องจักรทุกตัวต้องจดทะเบียนและเสียภาษีอย่างถูกต้อง

12. ผู้รับจ้างต้องมีผลงานในการเกลี่ย ปรับแต่ง ขุด ตัก หรือถมปิดขยะ

13. การดำเนินการปิดทับขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อรถเก็บมูลฝอยลงสู่พื้นที่ฝังกลบแล้ว รถขุดไฮดรอลิกจะทำการเกลี่ยมูลฝอยให้เป็นชั้นบางๆ ให้ทั่วพื้นที่ที่กำหนดให้ฝังกลบในแต่ละวันแล้วทำการย่ำให้มูลฝอยที่มีขนาดใหญ่แตกหักยุบตัวลง แล้วทำการบดอัดโดยวิ่งทับมูลฝอยไปมาจนทั่ว เพื่อให้การยุบตัวของขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 2 นำมูลฝอยที่เทกองไว้แต่ยังไม่ได้เกลี่ยมาทำการเกลี่ยเป็นชั้นบางๆ เหนือชั้นขยะมูลฝอยที่บดอัดไปแล้ว ให้ทั่วพื้นและทำการบดอัดในลักษณะเดียวกัน จะได้มูลฝอยชั้นที่ 2 จากนั้นทำการบดอัดในลักษณะเดียวกันทีละชั้นตามขั้นตอนเดิม

14. รายงานประกอบการเบิกงวด

ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการขอเบิกงวดซึ่งจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในแต่ละวัน
2. รายงานจำนวนบุคลากร และเครื่องมือ เครื่องจักร
3. รูปถ่ายแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายธีรนันต์ เมืองดิษฐ์)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายยงยุทธ แก้วคุ้มภัย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสุพัตรา คงพันธ์)
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
งานจ้างเหมาจัดการขยะประจำวัน โดยการเกลี่ยและฝังกลบบ่อขยะ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

1. ความเป็นมา

- ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ตั้งงบประมาณงานจ้างเหมาจัดการขยะประจำวัน โดยการเกลี่ยและฝังกลบบ่อขยะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งรองรับขยะจากในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตามประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรื่อง การบริหารจัดการขยะภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเทศบาลต้องระงับการรับขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ยกเว้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนและองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้าง

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดจ้าง

- จ้างเหมาจัดการขยะประจำวัน โดยการเกลี่ยและฝังกลบบ่อขยะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 จำนวน 18,000 ตัน
  - ปริมาณขยะโดยเฉลี่ยต่อวัน จำนวน 150 ตัน
  - จำนวน 120 วัน

5. กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง

- ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ

- โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาจัดการขยะประจำวัน โดยการเกลี่ยและฝังกลบบ่อขยะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) และการจ้างเหมาดำเนินการต่างๆ ภายในบ่อขยะ ฯลฯ (สำนักช่าง) งบประมาณตั้งไว้ 16,000,000.- บาท

/8. งวดงานและ...

8. งวดงานและการเบิกจ่ายเงิน

- กำหนดเบิกจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ทุกสิ้นเดือน
  - งวดที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2569 (31 วัน)
  - งวดที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 (28 วัน)
  - งวดที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2569 (31 วัน)
  - งวดที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2569 (30 วัน)

จำนวน 120 วัน รวมเป็นเงิน 2,743,740.- บาท

9. อัตราค่าปรับ

- ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของงานที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายธีรนันต์ เมืองดิษฐ์)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายยงยุทธ แก้วคุ้มภัย)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสุพัตรา คงพันธ์)
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน