

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประตูลอด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประตูลอด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๓,๐๔๙.๘๘ บาท (ห้าล้านสี่แสนสามพันสี่สิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประตูลอด ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๑๑.๒๐ - ๑๑.๖๐ เมตร ยาว ๗๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๒๔.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานถนน							
	1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
1	1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	12,048.000	15.54	187,225.92	1.4054	21.83	263,127.30
	1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2	1.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	8,924.000	284.64	2,540,127.36	1.4054	400.03	3,569,894.99
3	1.1.2.2 งานปรับประดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแทคโค้ต)	ตัน	375.000	2,397.78	899,167.50	1.4054	3,369.84	1,263,690.00
	1.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

สุริยะ อินทนี

19 ธันวาคม 2568 14:09:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประตูลอด ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๑๑.๒๐ - ๑๑.๖๐ เมตร ยาว ๗๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๒๔.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 1.2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	447.350	287.78	128,738.38	1.4054	404.44	180,928.91
5	1.2.1.2 ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS)	ตร.ม.	70.000	46.00	3,220.00	1.4054	64.64	4,525.38
6	1.3 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 1.3.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ	ชุด	2.000	1,650.00	3,300.00	1.4054	2,318.91	4,637.82
7	1.4 Cold Plastic Paint	ตร.ม.	78.900	1,000.00	78,900.00	1.4054	1,405.40	110,886.06
8	2. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 2.1 เหล็กแผ่นหนา 2 มม.	แผ่น	1.000	1,451.21	1,451.21	1.4054	2,039.53	2,039.53
9	2.2 ท่อเหล็กขนาด Ø 2 นิ้ว 2.30 มม.	ท่อน	1.000	748.00	748.00	1.4054	1,051.23	1,051.23
10	2.3 เหล็กกล่องขนาด 1นิ้ว X 1นิ้ว หนา 2 มม.	ท่อน	2.000	265.68	531.36	1.4054	373.38	746.77

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประตูลอด ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๑๑.๒๐ - ๑๑.๖๐ เมตร ยาว ๗๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๒๔.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	2.4 งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	8.000	93.00	744.00	1.4054	130.70	1,045.61
12	2.5 หินย่อย	ลบ.ม.	.018	484.00	8.71	1.4054	680.21	12.24
13	2.6 คอนกรีต 1:2:4 หรือ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซม	ลบ.ม.	.108	2,936.48	317.13	1.4054	4,126.92	445.69
14	2.7 งานดินขุด	ลบ.ม.	.108	121.00	13.06	1.4054	170.05	18.35
							รวมราคากลาง	5,403,049.88

สุริยะ อินทนี

19 ธันวาคม 2568 14:09:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประตูลอด ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๑๑.๒๐ - ๑๑.๖๐ เมตร ยาว ๗๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๒๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพงษ์ เมตตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี

19 ธันวาคม 2568

การแบ่งงวดงาน

แผ่นที่ 1/1
แบบเลขที่ 62/2568
รายการเลขที่ 1-2

โครงการงานก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประตูลอด
สถานที่ก่อสร้าง ถนนประตูลอด
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผู้แบ่งงวดงาน นายสุริยะ อินทนี วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

งาน 2 งวด เวลา 60 วัน

งวดที่	ปริมาณเงิน และ งาน
1	เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน การเตรียมงาน สำรวจวางแผนเส้นทาง เคลียร์พื้นที่ รื้อถอนสิ่งขีดขวาง และก่อสร้างงานปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต (Asphalt Concrete Levelling) แล้วเสร็จ ระยะเวลา 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง เบิกจ่ายร้อยละ 23%
2	เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างงานปูยางแอสฟัลท์ติก (งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) งานตีเส้นจราจร งานทาสีขอบคันหิน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร แล้วเสร็จ ระยะเวลา 40 วัน เบิกจ่ายร้อยละ 77%

ผู้แบ่งงวดงาน วิศวกรโยธาชำนาญการ
(นายสุริยะ อินทนี)