ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคูระบายน้ำ สายนายพราหมณ์ – ใสมูล , สายวังยาง – ในไร่ – หัวแพ สายบ้านใหม่ – นายแคว๊ด , สายบ้านนางลาภ – กำแพงถม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๕๒๐,๗๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกคูระบายน้ำ สายนายพราหมณ์ – ใสมูล , สายวังยาง – ในไร่ – หัวแพ สายบ้านใหม่ – นายแคว๊ด , สายบ้านนางลาภ – กำแพงถม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๔๙๒,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๒ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสันติภาพ ระหังภัย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคูระบายน้ำ สายนาพราหมณ์ - ใสมูล, สายวังยาง - ในไร่ - หัวแพ
สายบ้านใหม่ - นายแคว๊ด, สายบ้านนางลาภ - กำแพงถม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,6 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	365,677	1.3472	492,640	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			492,640	
	คิดเป็นเงินประมาณ			492,000	
	ตัวอักษร **(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ
นายสันติภาพ ระหังภัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ
นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ

ลงชื่อ
นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ
นายวรวุธ โกษาพงศ์ กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี

ลงชื่อ ส.อ.
สมบัติ นิสรา กรรมการ
นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายนาพราหมณ์ - ใสมูล, สายวังยาง - ในไร่ - หัวแพ, สายบ้านใหม่ - นายแคว๊ด, สายบ้านนางลาภ - กำแพงถม									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,6 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายนายพราหมณ์ - ใสมูล ระยะทาง 625 เมตร								
1	งานดินขุด	1,700	ลบ.ม.			25.22	42,874	42,874	
	สายวังยาง - ในไร่ - หัวแพ ระยะทาง 1,780 เมตร								
1	งานดินขุด	4,600	ลบ.ม.			25.22	116,012	116,012	
2	งานขนย้าย (ระยะทาง 5 กิโลเมตร)	4,000	ลบ.ม.			19.37	77,480	77,480	
	สายบ้านใหม่ - นายแคว๊ด ระยะทาง 430 เมตร								
1	งานดินขุด	1,200	ลบ.ม.			25.22	30,264	30,264	
2	งานขนย้าย (ระยะทาง 5 กิโลเมตร)	1,200	ลบ.ม.			19.37	23,244	23,244	
	สายบ้านนางลาภ - กำแพงถม ระยะทาง 640 เมตร								
1	งานดินขุด	1,700	ลบ.ม.			25.22	42,874	42,874	
2	งานขนย้าย (ระยะทาง 5 กิโลเมตร)	1,700	ลบ.ม.			19.37	32,929	32,929	
	รวมทั้งสิ้น							365,677	