ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างประตูกั้นน้ำ ประตูหน้า ประตูกลาง และทางลาดโพธิ์ยายรด จำนวน ๑ รายการ
(หน่วยงานเจ้าของโครงการ) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างประตูกั้นน้ำ ประตูหน้า ประตูกลาง และทางลาดโพธิ์ยายรด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๔.๑ หนังสือมาตรฐานต่อหน่วย ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

๔.๒ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

๔.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

๔.๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

๔.๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๔.๖ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจ้างก่อสร้างประตูกั้นน้ำ ประตูหน้า ประตูกลาง และทางลาดโพธิ์ยายรด จำนวน ๑ รายการ

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑ นายกฤษณะ อักษรนิตย์ นายแพทย์ชำนาญการ

๕.๒ นายกอเสม จิตรบรรทัด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

๕.๓ นายชนภัทร หมวดทอง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

[] ประเภทงาน งานก่อสร้างประตูกันน้ำ(ทางเข้า-ออก โรงพยาบาล)

[] สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

[] ผู้ออกแบบแปลนและรายละเอียด ศูนย์ซ่อมบำรุง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

[] แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ พื้นที่อาคาร

[] ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน แผ่น จำนวนชั้น ชั้น

[] ประมาณราคาเมื่อ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์คำนวนราคากลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554

FACTOR-F งานอาคาร เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย = 0%, -เงินประกันผลงานหัก = 0% , -ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 = %

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
			รวมเงิน	
1	**ค่างานส่วนที่ 1** ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		91,826.50	ใช้ราคามาตรฐานกองแบบ
	ค่า FACTOR.F.1.3074		120,053.97	แผน กรมสนับสนุนบริการ
2	**ค่างานส่วนที่ 2** หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		-	สุขภาพ
	ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		-	
3	**ค่างานส่วนที่ 3** ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			120,053.97	
คิดเป็นเงินโดยประมาณ หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน			**120,000.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกฤษณะ อักษรนิตย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกอเสม จิตรบรรทัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชนภัทร หมวดทอง)

แบบสรุปค่าก่อสร้างประตูกันน้ำโรงพยาบาลมหาราช

โครงการก่อสร้าง งานก่อสร้างประตูกันน้ำ(ทางเข้า-ออก ด้านหน้า)	แบบเลขที่	-	
สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช	เอกสารเลขที่	-	

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
			รวมเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	**กลุ่มงานที่ 1**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,ดอกเบี้ย,กำไร และภาษี)			
	1. งานติดตั้งประตูกันน้ำเข้าโรงพยาบาล		91,826.50	
	รวมราคากลุ่มงานที่ 1		91,826.50	
2	**กลุ่มงานที่ 2**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,ดอกเบี้ย,กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
	2.2 งานระบบลิฟท์			
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ			
	2.3.1 งานระบบสัญญณแจ้งเพลิงไหม้			
	2.3.2 งานระบบโทรศัพท์			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			
3	**กลุ่มงานที่ 3**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,ดอกเบี้ย,กำไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร			
	3.1.1 งานครุภัณฑ์หล่อกับที่			
	3.1.2 งานครุภัณฑ์จัดหา			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
4	**กลุ่มงานที่ 4**			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,ดอกเบี้ย,กำไร และภาษี)			
	4.1 งานดินถมปรับบริเวณ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		91,826.50	

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
			รวมเงิน	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ			
	2.2 งานระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์			
	2.3 งานระบบเสียง			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษคามข้อกำหนด(ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง งานติดตั้งประตูกันน้ำ (บริเวณป้อมยามด้านหน้า)	แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช	เอกสารเลขที่	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง							
	กลุ่มงานที่ 1							
	งานโครงสร้าง							
1	**งานติดตั้งประตูกันน้ำ หน้าโรงพยาบาล (ประตูซ้าย-ขวา)**							
	1.1 เหล็กแผ่นหนา 1/8"	แผ่น	4	1,779.00	7,116.00			7,116.00
	1.2 เหล็กแป๊บ 21/2" (คาดน้ำเงิน)	ท่อน	7	1,102.00	7,714.00			7,714.00
	1.3 งานผ่าสกัดพื้น ขุดดิน พร้อมหล่อคาน คสล. ขนาด 0.20x	ม.	22.60	380.00	8,588.00	430.00	9,718.00	18,306.00
	0.40 ม. เสริมเหล็ก 16 มม.ปลอก 6 มม. พร้อมฝังปลอกเหล็ก							
	แป๊บ (รายละเอียดตามแบบ)							
	1.4 เหล็กราง ตัว U	ท่อน	0.50	540.00	270.00		-	270.00
	1.5 ค่าแรงตัดและเชื่อมเหล็กพร้อมทาสี	เหมา	1			12,000.00	12,000.00	12,000.00
	1.6 วัสดุสิ้นเปลือง	เหมา	1	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00
	1.7 เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 3.2 มม.	ท่อน	13	743.00	9,659.00			9,659.00
	รวมราคาติดตั้งประตูกันน้ำ หน้าโรงพยาบาล(ประตูซ้าย-ขวา)							56,065.00
2	**งานติดตั้งประตูกันน้ำ หน้าโรงพยาบาล (ประตูกลาง)**							
	2.1 เหล็กแผ่นหนา 1/8"	แผ่น	1.00	1,779.00	1,779.00		-	1,779.00
	2.2 เหล็กราง ตัว U	ท่อน	0.50	540.00	270.00		-	270.00
	2.3 เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 3.2 มม.	ท่อน	2	743.00	1,486.00		-	1,486.00
	2.4 ค่าแรงตัดและเชื่อมเหล็กพร้อมทาสี	เหมา	1			3,000	3,000.00	3,000.00
	2.5 วัสดุสิ้นเปลือง	เหมา	1	500.00	500.00		-	500.00
	รวมราคาติดตั้งประตูกันน้ำ หน้าโรงพยาบาล (ประตูกลาง)							7,035.00
3	งานปรับพื้นที่ ถมทรายปรับระดับ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	52.23	400.00	20,892.00	150	7,834.50	28,726.50
	ตะแกรงวายเมท หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. + ตีเส้น							
	รวมราคาปรับพื้นที่ พร้อมเทคอนกรีต							28,726.50
	รวม.ราคางานติดตั้งประตูกันน้ำ							91,826.50