ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขุดลอกคลองให้ได้ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๒เมตร แต่งมูลดินเรียบ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๑,๕๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบ ปร.๔
- ๕.๒ แบบ ปร.๕
- ๕.๓ .....
- ๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นางสาวจินตนา ราชูภิมล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายปรีชา จินดานุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
- ๖.๓ นายวีรศักดิ์ จินดานุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
- ๖.๔ .....
- ๖.๕ .....
- ๖.๖ .....
- ๖.๗ .....
- ๖.๘ .....
- ๖.๙ .....

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการสายทาง คลองทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง **หน่วยงาน** กองช่าง

ประเภท ชลประทาน **คำสั่งราคากลางเลขที่ 440/2560 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า F_N	ราคาต่อหน่วย x ค่า F_N	ราคากลาง
1	ค่าเครื่องจักรไป - กลับ	หน่วย	1	3,000.00	3,000.00	1.2509	3,752.70	3,752.70
2	ดินขุดแต่งเรียบ	ลบ.ม.	5,400	17	91,800.00	1.2509	21.27	114,832.62
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1					3,000.00
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**121,585.32**
	คิดเป็นงบประมาณ		**หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน**					**121,500.00**

ข้อเสนอแนะ ในการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากประมาณการค่าก่อสร้าง

คลองทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง ควรคำนวณราคากลางดังนี้

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 121,500.00 บาท

ปรับลดลง - % - บาท

คิดราคากลาง เป็นเงิน 121,500.00 บาท หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายปรีชา จินดานุ) (นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ประเภท งานขุดลอก

โครงการ คลองทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **ประมาณการเมื่อ** ๑๐ สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	94,800.00	1.2509	118,585.32	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินประกันผลงาน 5%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			121,585.32	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**121,500.00**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน**			

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานปรับปรุง(ถ้ามี) ประมาณ บาท/กิโลเมตร

คลองทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 121,585.32 บาท

ปรับลดลง 85.32 บาท

คิดราคากลางเป็นเงิน 121,500.00 บาท

หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณการ.....

นายปรีชา จินดานุ นายช่างโยธา

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

(นางสาวจินตนา ราชูภิมล) (นายปรีชา จินดานุ) (นายวีรศักดิ์ สุขชิวภักดี)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์ (งานการเงินและบัญชี)
ที่..... **วันที่** ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง

เรียน นายอำเภอร่อนพิบูลย์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งอำเภอร่อนพิบูลย์ ที่ ๔๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคาโครงการขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑๒๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑๒๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงาน แล้วเสร็จ ๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวจินตนา ราชูภิมล)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายปรีชา จินดานุ)
นายช่างโยธา อบต.ควนพัง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
นายโยธา อบต.ควนพัง

ทราบ
๑๕/ส.ค./๖๐

(นายยงยุทธ จิตสำรวย)
นายอำเภอร่อนพิบูลย์

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ	งานซลประทาน
เส้นทางสาย	คลองทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	ขุดลอกคลองให้ได้ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 2.00 เมตร แต่งมูลดินเรียบ ปริมาตรดินขุด
	ไม่น้อยกว่า 5,400 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ตามแบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ค่าเครื่องจักรไป - กลับ	1	หน่วย			3,000.00	3,000.00	(เหมาจ่าย)
2	ดินขุดแต่งเรียบ	5,400	ลบ.ม.			17.00	91,800.00	
								-
								-
	รวมราคาค่าต้นทุน	เก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน						94,800.00