

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาวัด จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทาทิศตะวันตก ถึงซอยกรแก้ว รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาวัด จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทาทิศตะวันตก ถึงซอยกรแก้ว รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๙๒,๐๗๓.๓๒ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาวัด จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทางทิศตะวันตก ถึงถนนกรแก้ว
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาวัด จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทางทิศตะวันตก ถึงถนนกรแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนที่ใช้ทางสัญจรไปมา

๒. วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาวัด จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทางทิศตะวันตก ถึงถนนกรแก้ว ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนที่ใช้ทางสัญจรไปมา

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ นิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้าง

๓.๒ ผู้เข้ายื่นเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทางที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานของผู้ยื่นโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ พร้อมยื่นสำเนาสัญญาของผลงานที่ยื่น

๓.๓ ผู้เข้ายื่นเสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑ คน ดังนี้

(๑) วิศวกรโยธา จำนวนอย่างน้อย ๑ คน

(๒) ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง จำนวนอย่างน้อย ๑ คน

โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาและหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ ในสาขาวิศวกรรมที่กำหนด

๓.๔ คู่สัญญา (ฝ่ายผู้รับจ้าง) กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญาตามแบบที่กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดจ้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาวัด จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทางทิศตะวันตก ถึงถนนกรแก้ว ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

/งบประมาณ...

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาวัด จากถนนพัฒนาการ คูขวางไปทางทิศตะวันตก ถึงถนนกรแก้ว จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒,๓๙๒,๐๗๓.๓๒ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์)

๘. งวดงานและการเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่าย ๒ งวด

- งวดที่ ๑ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน จ่ายเงินร้อยละ ๑๐
- งวดที่ ๒ ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน จ่ายเงินร้อยละ ๙๐

หมายเหตุ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือรับรองการทดสอบแท่ง ค.ส.ล. ของโครงการ

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) ของงานราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอภิเดช สังข์ทอง)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุริยะ อินทนี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ เมตตา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาวัด จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทาทิศตะวันตก ถึงซอยกรแก้ว ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมยกฝ่าบ่อพัก

2. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) / กอสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาวัด จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทาทิศตะวันตก ถึงซอยกรแก้ว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมยกฝ่าบ่อพัก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2568 เป็นเงิน 2,392,073.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุริยะ อินทนี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สุริยะ อินทนี

19 มิถนายน 2568 09:13:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาวัด จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทาทิศตะวันตก ถึงซอยกรแก้ว ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานถนน							
	1.2 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.2.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	319.000	93.40	29,794.60	1.4054	131.26	41,873.33
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.3.1.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	100.000	392.42	39,242.00	1.4054	551.50	55,150.70
3	1.3.1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	16.000	843.35	13,493.60	1.4054	1,185.24	18,963.90

อภิเดช สังข์ทอง

01 กรกฎาคม 2568 16:12:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาวัด จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทาทิศตะวันตก ถึงซอยกรแก้ว ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	1.4.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	17.000	162.68	2,765.56	1.4054	228.63	3,886.71
5	1.4.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	200.000	147.59	29,518.00	1.4054	207.42	41,484.59
6	1.4.1.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,252.500	612.75	1,380,219.37	1.4054	861.15	1,939,760.30
	1.5 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
7	1.5.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ	ชุด	2.000	3,298.25	6,596.50	1.4054	4,635.36	9,270.72

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาวัด จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทาทิศตะวันตก ถึงซอยกรแก้ว ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานยกระดับฝาบ่อพัก							
8	2.1 งานรื้อสกัดขอบบ่อพักเดิม	บ่อ	53.000	100.00	5,300.00	1.4054	140.54	7,448.62
9	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 210 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	15.000	2,327.00	34,905.00	1.4054	3,270.36	49,055.48
10	2.3 เหล็ก RB Ø 9 มม.	กก.	1,870.000	25.47	47,628.90	1.4054	35.79	66,937.65
11	2.4 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	56.000	50.16	2,808.96	1.4054	70.49	3,947.71
12	2.5 งานไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	30.000	540.00	16,200.00	1.4054	758.91	22,767.48
13	2.6 ไม้ค้ำยัน (30%)	ตร.ม.	18.000	540.00	9,720.00	1.4054	758.91	13,660.48
14	2.7 ค่าแรงงานไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	60.000	139.00	8,340.00	1.4054	195.35	11,721.03
15	2.8 ตะปู 3 นิ้ว	กก.	25.000	26.29	657.25	1.4054	36.94	923.69
16	2.9 เหล็กฉาก L-75x75x6 มม.	ท่อน	41.000	1,418.64	58,164.24	1.4054	1,993.75	81,744.02
17	2.10 แผ่นยางรองขอบบ่อพักหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	เมตร	244.000	9.00	2,196.00	1.4054	12.64	3,086.25
18	2.11 งานทาสีกันสนิมฝาเหล็กบ่อพัก	ตร.ม.	248.000	46.82	11,611.36	1.4054	65.80	16,318.60
	3. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาวัด จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทาทิศตะวันตก ถึงซอยกรแก้ว ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	3.1 เหล็กแผ่นหนา 2 มม.	แผ่น	1.000	1,592.53	1,592.53	1.4054	2,238.14	2,238.14
20	3.2 ท่อเหล็กขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 2.30 มม.	ท่อน	1.000	663.00	663.00	1.4054	931.78	931.78
21	3.3 งานทาสีน้ำมันกันสนิม	ตร.ม.	8.000	46.82	374.56	1.4054	65.80	526.40
22	3.4 หินย่อย	ลบ.ม.	.018	484.00	8.71	1.4054	680.21	12.24
23	3.5 คอนกรีต 1:2:4 หรือ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซม	ลบ.ม.	.108	2,227.00	240.51	1.4054	3,129.82	338.01
24	3.6 งานดินขุด	ลบ.ม.	.108	168.00	18.14	1.4054	236.10	25.49
							รวมราคากลาง	2,392,073.32

อภิเดช สังข์ทอง

01 กรกฎาคม 2568 16:12:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาวัด จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทาทิศตะวันตก ถึงซอยกรแก้ว ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพงษ เมตต้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี
19 มิถุนายน 2568