ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ :โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชร หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลเกาะเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๕,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน :
รายละเอียดประกอบด้วย
งานก่อสร้างเสาธงสูง ๘.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายสมจิตร ยิ้มสุด ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
๒. นายนุกูล ปล้องคง ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ
๓. นายจิรวุฒิ แก้วจำนงค์ ตำแหน่ง นิติกร กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมจิตร ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนุกูล ปล้องคง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจิรวุฒิ แก้วจำนงค์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

โครงการ ก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเพชร หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างเสาธงสูง 8.00 เมตร**								
	1.1 ขุดดินพร้อมถมกลบ	1.34	ลบ.ม.	-	-	81.00	108.54	108.54	
	1.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	1.58	ลบ.ม.	1,607.00	2,539.06	395.00	624.10	3,163.16	
	1.3 เหล็ก RB 6 มม.	13.00	เส้น	53.80	699.40	6.00	78.00	777.40	
	1.4 เหล็ก RB 12 มม.	8.00	เส้น	199.66	1,597.28	14.00	112.00	1,709.28	
	1.5 ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	48.60	145.80	-	-	145.80	
	1.6 ไม้แบบทั่วไป	2.00	ตร.ม.	427.00	854.00	84.00	168.00	1,022.00	
	1.7 ตะปู	1.50	กก.	56.08	84.12	-	-	84.12	
	1.8 พื้นปูกระเบื้องผิวหยาบ ขนาด 12" x 12"	1.60	ตร.ม.	283.00	452.80	150.00	240.00	692.80	
	1.9 พื้นบันไดทำกรวดล้าง	4.10	ตร.ม.	244.00	1,000.40	88.00	360.80	1,361.20	
	1.10 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว คาดน้ำเงิน	1.00	เส้น	2,020.56	2,020.56	606.00	606.00	2,626.56	
	1.11 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว คาดน้ำเงิน	1.00	เส้น	1,515.42	1,515.42	454.00	454.00	1,969.42	
	1.12 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว คาดน้ำเงิน	1.00	เส้น	1,010.28	1,010.28	303.00	303.00	1,313.28	
	1.13 หัวเสาธงเหล็กกลึง Ø 4 นิ้ว	2.00	อัน	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	1.14 หัวเสาธงไม้เนื้อแข็งกลึง Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	1.15 หัวเสาธงเหล็กกลึง Ø 1 นิ้ว	8.00	อัน	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมยอดยกไป							**18,273.56**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

โครงการ ก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเพชร หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**18,273.56**	
	1.16 ข้อเกลียว Ø 4 นิ้ว ลด Ø 3 นิ้ว	1.00	อัน	400.00	400.00	-	-	400.00	
	1.17 ข้อเกลียว Ø 3 นิ้ว ลด Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	1.18 งานทาสีกันสนิม	5.70	ตร.ม.	50.00	285.00	35.00	199.50	484.50	
	1.19 รอก Ø 1 1/2 นิ้ว + เชือก	1.00	ชุด	300.00	300.00	35.00	35.00	335.00	
	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (หมวด 1 ตามแบบ ปร.5)							**19,793.06**	

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการลำดับที่ 12 หน้า 58

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเพชร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเกาะเพชร

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น แบบเลขที่ -

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	19,793.06	1.2726	25,188.65	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค	-	1.2726	-	
3	ประเภทงานระบบไฟฟ้า	-	1.0700	-	
4	ประเภทงานบ่อบาดาล	-	1.0000	-	
5	ประเภทงานป้ายมาตรฐานโครงการ	-	1.0000	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			25,188.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**25,000.00**	
	(ตัวอักษร)	**(-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)**			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนว - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
นายวรพงศ์ ช่วยจิตร
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ
นายนุกูล ปล้องคง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
นายณรงค์ ไชยคง
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเดชา แก้วเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

โครงการ ก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเพชร หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างเสาธงสูง 8.00 เมตร**								
	1.1 ขุดดินพร้อมถมกลบ	1.34	ลบ.ม.	-	-	81.00	108.54	108.54	
	1.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	1.58	ลบ.ม.	1,607.00	2,539.06	395.00	624.10	3,163.16	
	1.3 เหล็ก RB 6 มม.	13.00	เส้น	53.80	699.40	6.00	78.00	777.40	
	1.4 เหล็ก RB 12 มม.	8.00	เส้น	199.66	1,597.28	14.00	112.00	1,709.28	
	1.5 ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	48.60	145.80	-	-	145.80	
	1.6 ไม้แบบทั่วไป	2.00	ตร.ม.	427.00	854.00	84.00	168.00	1,022.00	
	1.7 ตะปู	1.50	กก.	56.08	84.12	-	-	84.12	
	1.8 พื้นปูกระเบื้องผิวหยาบ ขนาด 12" x 12"	1.60	ตร.ม.	283.00	452.80	150.00	240.00	692.80	
	1.9 พื้นบันไดทำกรวดล้าง	4.10	ตร.ม.	244.00	1,000.40	88.00	360.80	1,361.20	
	1.10 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว คาดน้ำเงิน	1.00	เส้น	2,020.56	2,020.56	606.00	606.00	2,626.56	
	1.11 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว คาดน้ำเงิน	1.00	เส้น	1,515.42	1,515.42	454.00	454.00	1,969.42	
	1.12 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว คาดน้ำเงิน	1.00	เส้น	1,010.28	1,010.28	303.00	303.00	1,313.28	
	1.13 หัวเสาธงเหล็กกลึง Ø 4 นิ้ว	2.00	อัน	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	1.14 หัวเสาธงไม้เนื้อแข็งกลึง Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	1.15 หัวเสาธงเหล็กกลึง Ø 1 นิ้ว	8.00	อัน	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมยอดยกไป							**18,273.56**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

โครงการ ก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเพชร หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**18,273.56**	
	1.16 ข้อเกลียว Ø 4 นิ้ว ลด Ø 3 นิ้ว	1.00	อัน	400.00	400.00	-	-	400.00	
	1.17 ข้อเกลียว Ø 3 นิ้ว ลด Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	1.18 งานทาสีกันสนิม	5.70	ตร.ม.	50.00	285.00	35.00	199.50	484.50	
	1.19 รอก Ø 1 1/2 นิ้ว + เชือก	1.00	ชุด	300.00	300.00	35.00	35.00	335.00	
	รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงงาน (หมวด 1 ตามแบบ ปร.5)							**19,793.06**	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเพชร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเกาะเพชร

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	19,793.06	1.2726	25,188.65	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค	-	1.2726	-	
3	ประเภทงานระบบไฟฟ้า	-	1.0700	-	
4	ประเภทงานบ่อบาดาล	-	1.0000	-	
5	ประเภทงานป้ายมาตรฐานโครงการ	-	1.0000	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			25,188.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**25,000.00**	
	(ตัวอักษร)	**(-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)**			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนว - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมจิตร ยิ้มสุด)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนุกูล ปล้องคง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิรวุฒิ แก้วจำนงค์)

นิติกร