ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่ากิ่ว

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๑๖๗,๓๐๐ .- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคาร จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... เดือน ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๑๖๔,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๒ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นางวันดี คงคุ้ม ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	129,052.00	1.2726	164,231.58	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			164,231.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**164,000.00**	
	ตัวอักษร **(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....

นางวันดี คงคุ้ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการ นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ ส.อ. .....

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการ สมบัติ นิสรา กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่ากิว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง นายชัยยุทธ พรหมจรรย์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมี จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	164,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน	164,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นางวันดี คงคุ้ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ

ลงชื่อ

นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ

นายวีราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี

ลงชื่อ ส.อ.

สมบัติ นิสรา กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านป่ากิ่ว									
สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนรู้บ้านป่ากิ่ว หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
	1.1 งานขุดดินและถมคืน	2	ลบ.ม.		-	148	296	296	
	1.2 ทรายราดน้ำอัดแน่น	3	ลบ.ม.	250	750	99	297	1,047	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง	7	ลบ.ม.	1,839	12,873	391	2,737	15,610	
	1.4 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	0.110	ตัน	20,630	2,269		-	2,269	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	0.100	ตัน	19,665	1,967		-	1,967	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 มม.	0.110	ตัน	19,994	2,199		-	2,199	
	- ลวดผูกเหล็ก ขนาด ศก.1.25 มม.	10	กก.	44	440		-	440	
	1.5 เสาเข็มไม้ขนาด Ø 4" ยาว 4 ม.	20	ต้น	60	1,200		-	1,200	
	1.6 เสาปูนสำเร็จรูปขนาด 6"x6"	4	ต้น	500	2,000	150	600	2,600	
	1.7 งานแบบหล่อคอนกรีต	12	ตร.ม.	380	4,560	133	1,596	6,156	
	- ตะปู	6	กก.	60	360		-	360	
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.20x0.50 ม.	142	แผ่น	49	6,958		-	6,958	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	568	ตัว	8	4,544		-	4,544	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	66	ตร.ม.		-	45	2,970	2,970	
	- เชิงชาย+ปิดทับเชิงชาย	24	เมตร	150	3,600	20	480	4,080	
	- ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3"	64	เมตร	85	5,440		-	5,440	
								58,136	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x5"	106	เมตร	220	23,320		-	23,320	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	66	ตร.ม.		-	102	6,732	6,732	
	2.2 งานพื้น								
	- พื้นผิวขัดมัน	42	ตร.ม.	100	4,200	82	3,444	7,644	
3	**งานอื่นๆ**								
	- ดินถม	110	ลบ.ม.	220	24,200	82	9,020	33,220	
								70,916	
	รวมทั้งสิ้น							129,052	