บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง โทร. ๐๗๕-๕๑๗๓๙๙
ที่ นศ ๐๗๑๘/ **วันที่** ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าศาลาประชาคม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าศาลาประชาคม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง และมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าศาลาประชาคม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๖,๖๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน แบ่งงวดงาน – งวดเงิน – ออกเป็นงวดเดียว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางใจธรรม จันทพันธ์ ธนาลาภสกุล)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)

(ลงชื่อ). กรรมการ
(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณา

( )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายกิตติพงษ์ รองเดช)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน,ทางเท้าศาลาแอนกประสงค์ประจำอำเภอปากพนัง

เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางเท้ารอบอาคารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 594 ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 244 ตร.ม.

ตามแบบแปลนที่ว่าการอำเภอปากพัง กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน 1 แผ่น ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการโดย..... ประมาณการเมื่อวันที่..28..เดือน ...สิงหาคม...พ.ศ. ..2567..

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	379,389.35	1.3091	496,658.60	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อศูนย์บาทถ้วน)	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		496,658.60	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		**496,600.00**	
(ตัวอักษร)		**สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน**			

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางใจธรรม จันทพันธ์ ธนาลาภสกุล (นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน,ทางเท้าศาลาเอนกประสงค์ประจำอำเภอปากพนัง **สถานที่ก่อสร้าง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช** จำนวนแผ่น...3....

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางเท้ารอบอาคารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 594 ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 244 ตร.ม.

ตามแบบแปลนที่ว่าการอำเภอปากพัง กำหนด

เจ้าของแบบ/งาน ที่ว่าการอำเภอปากพนัง แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่..28..เดือน ...สิงหาคม...พ.ศ. ..2567.. **ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างทางเท้ารอบอาคาร**								
1.1	ปรับพื้นที่ (เหมาจ่าย)	1.00	งาน	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
1.2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร)	29.70	ลบ.ม	700.93	20,817.62	347.00	10,305.90	31,123.52	
1.3	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ม. (เทคอนกรีต หนา 0.10 เมตร	59.40	ลบ.ม	2,359.00	140,124.60	419.00	24,888.60	165,013.20	
1.4	WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 m.#	594.00	ตร.ม.	32.00	19,008.00	5.00	2,970.00	21,978.00	
1.5	ค่าไม้แบบ	24.81	ตร.ม.	377.00	9,353.37	133.00	3,299.73	12,653.10	
	รวมหมวดงาน ที่ 1							**239,767.82**	
2	**งานก่อสร้างถนน คสล.**								
2.1	ปรับพื้นที่ (เหมาจ่าย)	1.00	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
2.2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร)	12.20	ลบ.ม	700.93	8,551.35	347.00	4,233.40	12,784.75	
2.3	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ม. (เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	36.60	ลบ.ม	2,359.00	86,339.40	419.00	15,335.40	101,674.80	
2.4	WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 m.#	244.00	ตร.ม.	32.00	7,808.00	5.00	1,220.00	9,028.00	
2.5	ค่าไม้แบบ	14.64	ตร.ม.	377.00	5,519.28	133.00	1,947.12	7,466.40	
2.6	เหล็ก RB Ø 15 mm.	62.55	กก.	23.56	1,473.68	3.10	193.91	1,667.58	
	รวมหมวดงาน ที่ 2							**139,621.53**	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ค่างานต้นทุน)(1+2)							**379,389.35**	

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นางใจธรรม จันทพันธ์ ธนาลาภสกุล)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่