ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายสมยศ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔,๕๐๔ บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่บาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขปซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถม ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลบ.ม. ๆ ๕๐๓ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๙๘,๙๐๐.-บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) แนบท้าย
๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แนบท้าย
๕.๓ .....
๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายปริญญา ชูสงค์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปฐมวงศ์ พันภัย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการช่าง กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๐๗๑๘/ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติใช้ราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย และดินถล่ม จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยให้คำนวณราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และให้รายงานผลให้ทราบนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตำบลบ้านใหม่ ได้คำนวณราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๑,๑๓๕,๔๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นายสมยศ สุจริตธนารักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง
๑	ซ่อมแซมถนนหินคลุกเหมืองน้ำพระราชดำริ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่	๑๓๕,๘๑๐	๑๕๘,๙๐๐
๒	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายโรย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่	๑๑๖,๑๙๓	๑๓๖,๐๐๐
๓	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายสมยศ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่	๘๔,๕๐๔	๙๘,๙๐๐
๔	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายวินัย หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่	๓๐,๑๘๐	๓๕,๓๐๐
๕	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายเต้ง ทองคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่	๑๓๗,๓๑๙	๑๖๐,๗๐๐
๖	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่	๑๐๒,๖๑๒	๑๒๐,๑๐๐
๗	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเหมืองส่งน้ำบ้านนางจำเรียง – เขต ม.๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่	๙๕,๐๖๗	๑๑๑,๒๐๐
๘	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเหมืองส่งน้ำบ้าน – ถนนสายบางปากกว้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่	๗๙,๙๗๗	๙๓,๖๐๐
๙	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพระราชดำริ (ทางเข้าสวนครูเยาว์) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่	๑๐๘,๖๔๘	๑๒๗,๑๐๐
๑๐	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางไทรนนท์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่	๗๙,๙๗๗	๙๓,๖๐๐

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายสมยศ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
44	ประเภทงานทาง	75,662.16	1.3074	98,920.71	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			98,920.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ **เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน**			98,900.00	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) .....ประธานกรรมการ

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

2).....กรรมการ

(นายปฐมวงศ์ พันภัย)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

3).....กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน **แบบ ปร.4** **แผ่นที่ 1/1**

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายสมยศ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 560 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

โดยใช้หินคลุก จำนวน 168 ลบ.ม ถมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หินคลุก	168.00	ลบ.ม	250.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
2	ค่าขนส่งหินคลุก	168.00	ลบ.ม	-	-	185.37	31,142.16	31,142.16	
3	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	168.00	ลบ.ม	-	-	15.00	2,520.00	2,520.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**75,662.16**	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 27.00-27.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) .....ประธานกรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

2).....กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

3).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รูปรายการงานก่อสร้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม

โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมยศ (หมู่ที่ ๑) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

- รายการปริมาณงานก่อสร้าง

โดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช คำสั่งที่ ๑๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

รายการปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายสมยศ (หมู่ที่ ๑) ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
คำสั่งที่ ๑๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
๑.	หินคลุก	๑๖๘	ลบ.ม.	
๒.	ค่าขนส่งหินคลุก	๑๖๘	ลบ.ม.	
๓.	ค่าเกลี่ยเรียบหินคลุก	๑๖๘	ลบ.ม.	
๔	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน			
๕	กำหนดงวดงาน งวดเดียว			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปริญญา ชูสงค์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

ถนนสายบ้านนายสมยศ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



เขียนแผนที่โดยสังเขป

(.....)

นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ

นายช่างโยธา

รับรองแผนที่

(.....)

นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง