ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสองพี่น้องเหนือ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหูล่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๓๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายระเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๒๔๙,๓๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิศิษฎ์ คงตุก	ประธานกรรมการ
๒. นายฐิตติพงศ์ คงช่วย	กรรมการ
๓. นายเทียนชัย สุขชู	กรรมการ

กองช่าง อบต.ปากพนัง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่ - **วันที่** ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน **นายอำเภอปากพนัง**

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๓๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสองพี่น้องเหนือ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๒๙๗,๓๐๐.๐๐ บาท ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสองพี่น้องเหนือ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๒๙๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงคุม)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรัฐดิพงศ์ คงช่วย)
(.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....)

(นายธัญญพัฒน์ พัฒาดิคงพันธุ์)
นายอำเภอปากพนัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
(.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสองพี่น้องเหนือ 1 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

แบบเลขที่ นศ.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน.....-.....หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	700.00	ตร.ม.	3.48	2,436.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น (ลบ.ม. หลวม)	35.00	ลบ.ม.	373.83	13,084.05	
3	งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	560.00	ตร.ม.	318.60	178,416.00	
4	เหล็กเสริมรอยต่อ RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	257.29	1,543.74	
5	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	52.00	เมตร	12.91	671.32	
6	งานวัสดุหินคลุกไหล่ทาง (ลบ.ม. หลวม)	29.00	ลบ.ม.	407.79	11,825.91	
7	งานดินลูกรังถมขยายไหล่ทาง (ลบ.ม. หลวม)	102.00	ลบ.ม.	230.75	23,536.50	
รวมค่างานต้นทุน					**231,513.52**	
ค่า Factor F				1.3574	314,256.45	
ป้ายโครงการ					-	
รวมค่างาน					314,256.45	
ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร					**297,300.00**	

ราคากลาง (**สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน**)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงทอง)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....(นายจิตติพงศ์ คงช่วย).....กรรมการ
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....(นายเทียนชัย สุขชู).....)
ผู้อำนวยการกองช่าง