แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๑๕,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๒,๙๖๓,๗๓๙.๔๐ -บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร.๕ (ข))

๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางวาสนา ศักดิ์ธานี ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวกฤตติยา ชินเดช กรรมการ

๗.๓ นายเฉลิมภพ จุฑางกูร กรรมการ

ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568

กลุ่มงาน /งาน **งานก่อสร้างงานภายนอก**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช**

สถานที่ก่อสร้าง **จังหวัดนครศรีธรรมราช**

แบบเลขที่ **ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง **สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์**

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ	2,948,490.48	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	15,248.92	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	2,963,739.40	
	ราคาค่าก่อสร้าง **(สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)**	**2,963,739.40**	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นางวาสนา ศักดิ์ธานี)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

กรรมการ

(นางสาวกฤตติยา ชินเดช)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

กรรมการ

(นายเฉลิมภพ จุฑางกูร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568

กลุ่มงาน /งาน **งานก่อสร้างภายนอก**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช**

สถานที่ก่อสร้าง **จังหวัดนครศรีธรรมราช**

แบบเลขที่ **ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง **สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์**

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	กลุ่มงานผังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ	2,259,726.00	1.3048	2,948,490.48	
		2,259,726.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,948,490.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ **(สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)**			**2,948,490.48**	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นางวาสนา ศักดิ์ธานี)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

กรรมการ

(นางสาวกฤตติยา ชินเดช)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

กรรมการ

(นายเฉลิมภพ จุฑางกูร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ

ส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ **กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ** **กรมธนารักษ์**

กลุ่มงาน /งาน **งานก่อสร้างอาคาร (ค่าใช้จ่ายพิเศษ)**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช**

สถานที่ก่อสร้าง **จังหวัดนครศรีธรรมราช**

แบบเลขที่ **ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง **สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์**

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นเงิน	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ	14,251.33	997.59	15,248.92	
	รวมค่างานต้นทุนค่าใช้จ่ายพิเศษ	**14,251.33**			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)				
สรุป	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นเงินทั้งสิ้น			15,248.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ **(หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์)**			**15,248.92**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นางวาสนา ศักดิ์ธานี)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

กรรมการ

(นางสาวกฤตติยา ชินเดช)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

กรรมการ

(นายเฉลิมภพ จุฑางกูร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย ส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
2.1	งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางบริเวณพื้นที่ปลูกสร้าง พร้อมติดตั้งกลับคืน	1.00	งาน	14,251.33	14,251.33	-	-	14,251.33	สืบราคา
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงิน				**14,251.33**		**-**	**14,251.33**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ				1,781,936.49		477,789.52	2,259,726.00	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน
									ค่าวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
									เดือนกรกฎาคม 2568
									(เดือนสิงหาคม 2568 ยังไม่ประกาศ)
									ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง
	สำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้นพร้อมงานภายนอก				**1,781,936.49**		**477,789.52**	**2,259,726.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
I	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ								
	1.1 งานเตรียมการและงานปรับปรุง				3,849.81		21,456.92	25,306.74	
	1.2 งานรั้วทึบ (B) โครงสร้างฐานรากแบบกำแพงกันดิน				266,538.69		87,245.04	353,783.72	
	1.3 งานรั้วทึบ สูง 2 เมตร				66,948.91		98,399.97	165,348.89	
	1.4 งานรั้วโปร่ง สูง 2 เมตร				159,929.32		41,005.94	200,935.26	
	1.5 งานป้ายชื่อสำนักงานที่รั้ว (ด้านหน้า)				145,762.53		3,552.00	149,314.53	
	1.6 งานประตูรั้วเหล็กบานเฟี้ยม ด้านหน้า (พร้อมอุปกรณ์) ยาว 6.00 เมตร				18,316.16		6,637.90	24,954.06	
	1.7 งานวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล.				37,390.24		1,448.33	38,838.56	
	1.8 งานทางเท้า				107,673.11		29,271.00	136,944.11	
	1.9 งานไฟฟ้าส่องสว่างภายนอกอาคาร				69,093.04		23,684.00	92,777.04	
	1.10 งานเสาธง				131,931.35		39,027.53	170,958.88	
	1.11 งานป้อมยาม				175,371.82		37,955.24	213,327.05	
	1.12 หลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ 4 คัน ไม่รวมพื้น ค.ส.ล.				113,931.01		34,845.64	148,776.65	
	1.13 งานถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.				442,260.51		53,260.01	495,520.52	
	1.14 งานภูมิทัศน์				42,940.00		-	42,940.00	
	รวมงานป้ายชื่อสำนักงานที่รั้วด้านหน้าทั้งสิ้น				**1,781,936.49**		**477,789.52**	**2,259,726.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานภายนอกและงานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ								
	1.1 งานเตรียมการและงานปรับปรุง								
	1.1.1 งานรื้อถอนทางเท้าและถนนคอนกรีตเดิม (รื้อขนไป)	260.00	ตร.ม.		-	70.00	18,200.00	18,200.00	ข้อ.2.9.17
	1.1.2 ขุดทำความสะอาดสีปูนเก่า	66.44	ตร.ม.		-	10.00	664.40	664.40	สืบราคา
	1.1.3 ทาสี (โครงสร้าง+ผนัง) เดิม	66.44	ตร.ม.	50.35	3,345.25	34.00	2,258.96	5,604.21	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.1
	1.1.4 ทาสีเหล็ก	8.78	ตร.ม.	57.48	504.56	38.00	333.56	838.12	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.2
	รวมราคางานเตรียมการและงานปรับปรุง เป็นเงิน				**3,849.81**		**21,456.92**	**25,306.74**	
	1.2 งานรั้วทึบ (B) โครงสร้างฐานรากแบบก่อแพงกันดิน								
	1.2.1 เสาเข็มสมอ สี่เหลี่ยมตัน 0.22 x 0.22 เมตร ยาว 10.00 เมตร	24.00	ต้น	2,564.89	61,557.36	533.33	12,799.92	74,357.28	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.2.1.2
	1.2.2 เสาเข็มเขือน ค.อ.ร. 0.22 x 0.22 เมตร ยาว 10.00 เมตร	24.00	ต้น	2,564.89	61,557.36	533.33	12,799.92	74,357.28	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.2.1.2
	1.2.3 ตัดหัวเสาเข็ม	48.00	ต้น	-	-	180.00	8,640.00	8,640.00	ข้อ 1.2.1.15
	1.2.4 งานขุดดิน/ถมกลับ	5.10	ลบ.ม.	-	-	168.00	856.80	856.80	ข้อ 1.3.1
	1.2.5 คอนกรีตโครงสร้าง (210 ksc. รูปทรงกระบอก)	4.63	ลบ.ม.	2,620.00	12,130.60	419.00	1,939.97	14,070.57	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.7
	1.2.6 ไม้แบบ	59.83	ตร.ม.	561.52	33,595.74	-	-	33,595.74	วัสดุมวลรวม
	1.2.7 ค่าแรงไม้แบบ	74.79	ตร.ม.	-	-	139.00	10,395.81	10,395.81	ข้อ 1.8.1
	1.2.8 เหล็กเสริมโครงสร้างรั้ว								
	- RB6 mm. (SR24)	19.31	กก.	23.57	455.14	4.40	84.96	540.10	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	- RB9 mm. (SR24)	467.53	กก.	21.81	10,196.83	4.40	2,057.13	12,253.96	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	- DB12 mm. (SD40)	33.60	กก.	20.52	689.47	3.60	120.96	810.43	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	- DB16 mm. (SD40)	317.50	กก.	23.15	7,350.13	3.60	1,143.00	8,493.13	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	-ลวดผูกเหล็ก	25.14	กก.	49.53	1,245.18	-	-	1,245.18	พาณิชย์จังหวัด
	1.2.9 งานเสารั้วและทับหลัง								
	คอนกรีตเสารั้วและทับหลัง	2.51	ลบ.ม.	2,620.00	6,576.20	419.00	1,051.69	7,627.89	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.7
	ไม้แบบ	28.16	ตร.ม.	527.88	14,865.10	-	-	14,865.10	วัสดุมวลรวม
	ค่าแรงไม้แบบ	35.21	ตร.ม.	-	-	139.00	4,894.19	4,894.19	ข้อ 1.8.1
	เหล็กเสริม								
	- RB6 mm. (SR24)	49.73	กก.	23.57	1,172.14	4.40	218.81	1,390.95	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	- DB12 mm. (SD40)	142.08	กก.	20.52	2,915.48	3.60	511.49	3,426.97	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	-ลวดผูกเหล็ก	5.75	กก.	50.16	288.42	-	-	288.42	พาณิชย์จังหวัด
	1.2.10 งานรั้วทึบ								
	ก่ออิฐบล็อก	94.22	ตร.ม.	133.78	12,604.75	69.00	6,501.18	19,105.93	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.1
	ฉาบปูนโครงสร้าง	74.96	ตร.ม.	99.00	7,421.04	115.00	8,620.40	16,041.44	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.2
	ฉาบปูนผนัง	188.44	ตร.ม.	99.00	18,655.56	30.00	5,653.20	24,308.76	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.2
	ทาสี (โครงสร้าง+ผนัง)	263.40	ตร.ม.	50.35	13,262.19	34.00	8,955.60	22,217.79	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.1
	รวมราคางานรั้วทึบ (B) โครงสร้างฐานรากแบบก่อแพงกันดิน เป็นเงิน				**266,538.69**		**87,245.04**	**353,783.72**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.3 งานรั้วทึบ 2 สูง (ด้านข้างขวา)								
	1.3.1 งานขุดดิน/ถมกลับ	1.73	ลบ.ม.	-	-	168.00	290.30	290.30	ข้อ 1.3.1
	1.3.2 ทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม.	700.93	211.33	104.00	31.36	242.69	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.5
	1.3.3 คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,595.93	481.17	327.00	98.59	579.76	วัสดุมวลรวม/ข้อ 1.7
	1.3.4 คอนกรีตโครงสร้าง (210 ksc. รูปทรงกระบอก)	2.17	ลบ.ม.	2,620.00	5,685.40	419.00	909.23	6,594.63	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.7
	1.3.5 เสาเข็มคอนกรีต □ ขนาด 0.15 x 0.15x 4.00 ม.	16.00	ต้น	840.00	13,440.00	179.00	2,864.00	16,304.00	สืบราคา/ข้อ1.2.1.1
	1.3.6 ไม้แบบ	28.44	ตร.ม.	527.88	15,012.91	-	-	15,012.91	วัสดุมวลรวม
	1.3.7 ค่าแรงไม้แบบ	590.73	ตร.ม.	-	-	139.00	82,111.47	82,111.47	ข้อ 1.8.1
	1.3.8 **เหล็กเสริม**								
	- RB6 mm. (SR24)	16.78	กก.	23.57	395.50	4.40	73.83	469.34	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	- RB9 mm. (SR24)	112.50	กก.	21.81	2,453.63	4.40	495.00	2,948.63	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	- DB12 mm. (SD40)	126.99	กก.	20.52	2,605.83	3.60	457.16	3,063.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	- DB16 mm. (SD40)	147.13	กก.	23.15	3,406.06	3.60	529.67	3,935.73	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	- ลวดผูกเหล็ก	12.10	กก.	49.53	599.31	-	-	599.31	พาณิชย์จังหวัด
	1.3.9 **งานรั้วทึบ**				-		-	-	
	ก่ออิฐบล็อค	41.44	ตร.ม.	133.78	5,543.84	69.00	2,859.36	8,403.20	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.1
	เททับหลัง	24.00	ม.	115.68	2,776.32	64.00	1,536.00	4,312.32	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1
	ฉาบปูนผนัง	96.00	ตร.ม.	99.00	9,504.00	30.00	2,880.00	12,384.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.2
	ทาสีผนัง	96.00	ตร.ม.	50.35	4,833.60	34.00	3,264.00	8,097.60	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.1
	รวมราคางานรั้วทึบ 2 สูง (ด้านข้างขวา) เป็นเงิน				**66,948.91**		**98,399.97**	**165,348.89**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.4 งานรั้วโปร่ง 2 สูง (ด้านหน้า)								
	งานโครงสร้าง								
	งานขุดดิน/ถมกลับ	3.89	ลบ.ม.	-	-	168.00	653.18	653.18	ข้อ 1.3.1
	ทรายหยาบ	0.65	ลบ.ม.	700.93	455.60	104.00	67.60	523.20	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.5
	คอนกรีตหยาบ	0.65	ลบ.ม.	1,595.93	1,037.35	327.00	212.55	1,249.90	วัสดุมวลรวม/ข้อ 1.7
	คอนกรีตโครงสร้าง (210 ksc. รูปทรงกระบอก)	5.52	ลบ.ม.	2,620.00	14,462.40	419.00	2,312.88	16,775.28	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.7
	เสาเข็มคอนกรีต □ ขนาด 0.15 x 0.15x 4.00 ม.	36.00	ต้น	560.00	20,160.00	179.00	6,444.00	26,604.00	สืบราคา/ข้อ1.2.1.1
	ไม้แบบ	73.94	ตร.ม.	527.88	39,031.45	-	-	39,031.45	วัสดุมวลรวม
	ค่าแรงไม้แบบ	35.76	ตร.ม.	-	-	139.00	4,970.64	4,970.64	ข้อ 1.8.1
	เหล็กเสริม								
	RB6 mm. (SR24)	47.55	กก.	23.57	1,120.75	4.40	209.22	1,329.97	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	RB9 mm. (SR24)	254.20	กก.	21.81	5,544.10	4.40	1,118.48	6,662.58	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	DB12 mm. (SD40)	347.68	กก.	20.52	7,134.39	3.60	1,251.65	8,386.04	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	DB16 mm. (SD40)	325.79	กก.	23.15	7,542.04	3.60	1,172.84	8,714.88	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	ลวดผูกเหล็ก	29.26	กก.	49.53	1,449.25	-	-	1,449.25	พาณิชย์จังหวัด
	งานรั้วโปร่ง								
	ก่ออิฐบล็อค	25.57	ตร.ม.	133.78	3,420.75	69.00	1,764.33	5,185.08	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.1
	เททับหลัง	46.51	ม.	115.68	5,379.70	64.00	2,976.32	8,356.02	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1
	ฉาบปูนผนัง	87.64	ตร.ม.	99.00	8,676.36	30.00	2,629.20	11,305.56	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.2
	ทาสีผนัง	87.64	ตร.ม.	50.35	4,412.67	34.00	2,979.76	7,392.43	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.1
	เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2 มม.	531.69	กก.	48.78	25,935.84	10.00	5,316.90	31,252.74	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.11.1
	เหล็กกล่อง 1"x2" หนา 2 มม.	94.20	กก.	22.66	2,134.57	10.00	942.00	3,076.57	สืบราคา/ข้อ.1.11.1
	เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 2 มม.	364.89	กก.	23.33	8,512.88	10.00	3,648.90	12,161.78	สืบราคา/ข้อ.1.11.1
	ทาสีน้ำมัน+สีกันสนิม	61.46	ตร.ม.	57.26	3,519.20	38.00	2,335.48	5,854.68	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.2
	รวมราคางานรั้วโปร่ง 2 สูง (ด้านหน้า) เป็นเงิน				**159,929.32**		**41,005.94**	**200,935.26**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.5 งานป้ายชื่อสำนักงานที่รับ (ด้านหน้า)								
	1.5.1 ก่ออิฐครึ่งแผ่น	12.00	ตร.ม.	361.08	4,332.96	82.00	984.00	5,316.96	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.1
	1.5.2 ฉาบปูน	12.00	ตร.ม.	99.00	1,188.00	30.00	360.00	1,548.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.2
	1.5.3 ทาสี	12.00	ตร.ม.	50.35	604.20	34.00	408.00	1,012.20	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.1
	1.5.4 ผนังกรุ Aluminium composite	15.00	ตร.ม.	3,500.00	52,500.00		-	52,500.00	สืบราคา
	1.5.5 ตรากรมธนารักษ์นูนลอยสแตนเลส	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	สืบราคา
	1.5.6 ตัวหนังสือสแตนเลส (ภาษาไทย)	26.00	ตัว	1,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	สืบราคา
	1.5.7 ตัวหนังสือสแตนเลส (ภาษาอังกฤษ)	34.00	ตัว	1,150.00	39,100.00	-	-	39,100.00	สืบราคา
	1.5.8 ไฟส่องป้าย	3.00	ชุด	745.79	2,237.37	300.00	900.00	3,137.37	สืบราคา/ข้อ 4.58
	1.5.9 เดินสายไฟ	3.00	ชุด	600.00	1,800.00	300.00	900.00	2,700.00	สืบราคา
	รวมราคางานป้ายชื่อสำนักงานที่รับ (ด้านหน้า) เป็นเงิน				**145,762.53**		**3,552.00**	**149,314.53**	
	1.6 งานประตูรั้วเหล็กบานเฟี้ยม ด้านหน้า (พร้อมอุปกรณ์) ยาว 6.00 เมตร								
	1.6.1 เหล็กกล่อง 2" x 2" หนา 2.3 มม.	435.87	กก.	24.41	10,639.59	10.00	4,358.70	14,998.29	สืบราคา/ข้อ.1.11.1
	1.6.2 เหล็กกล่อง 1" x 2" หนา 2.3 มม.	186.88	กก.	21.64	4,044.08	10.00	1,868.80	5,912.88	สืบราคา/ข้อ.1.11.1
	1.6.3 บูทประคองบานประตู	16.00	ชุด	174.77	2,796.32	-	-	2,796.32	สืบราคา
	1.6.4 ชุดคล้องกุญแจ	1.00	คู่	17.76	17.76	-	-	17.76	สืบราคา
	1.6.5 กลอนประตู	2.00	อัน	100.00	200.00	-	-	200.00	สืบราคา
	1.6.6 ทาสีน้ำมัน+สีกันสนิม	10.80	ตร.ม.	57.26	618.41	38.00	410.40	1,028.81	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.2
	รวมราคางานประตูรั้วเหล็ก ด้านหน้า (พร้อมอุปกรณ์) ยาว 6.00 เมตร เป็นเงิน				**18,316.16**		**6,637.90**	**24,954.06**	
	1.7 งานวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล.								
	1.7.1 งานขุดดิน/ถมกลับ	6.75	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,134.00	1,134.00	ข้อ 1.3.1
	1.7.2 ทรายหยาบ	0.90	ลบ.ม.	700.93	630.84	104.00	93.60	724.44	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.5
	1.7.3 คอนกรีตหยาบ	0.68	ลบ.ม.	1,595.93	1,077.25	327.00	220.73	1,297.98	วัสดุมวลรวม/ข้อ 1.7
	1.7.4 บ่อพัก ค.ส.ล.	2.00	บ่อ	2,300.00	4,600.00	-	-	4,600.00	สืบราคา
	1.7.5 ฝาตะแกรงเหล็ก	2.00	ฝา	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	สืบราคา
	1.7.6 รางระบายน้ำคอนกรีตตัวยู ฝาตะแกรงเหล็กชุบสีกันสนิมสำเร็จรูป	25.00	ชุด	925.23	23,130.75	-	-	23,130.75	สืบราคา
	1.7.7 ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม.	4.00	เมตร	1,387.85	5,551.40	-	-	5,551.40	สืบราคา
	รวมราคางานวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล. เป็นเงิน				**37,390.24**		**1,448.33**	**38,838.56**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.8 งานทางเท้า								
	1.8.1 กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า ขนาด 40*40 ซม. หนา 3.5 ซม.	301.00	ตร.ม.	107.48	32,351.48	32.24	9,705.44	42,056.92	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	1.8.2 คอนกรีตหยาบ	15.60	ลบ.ม.	1,595.93	24,896.51	327.00	5,101.20	29,997.71	วัสดุมวลรวม/ข้อ 1.7
	1.8.3 ทรายหยาบ	6.24	ลบ.ม.	700.93	4,373.80	104.00	648.96	5,022.76	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.5
	1.8.4 ขอบคันหินสำเร็จรูป 15x30x100 ซม.	219.00	เมตร	210.28	46,051.32	63.08	13,815.40	59,866.72	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	รวมราคางานทางเท้า เป็นเงิน				**107,673.11**		**29,271.00**	**136,944.11**	
	1.9 งานไฟฟ้าส่องสว่างภายนอกอาคาร								
	1.9.1 เสาไฟส่องสว่าง สูง 2.50 เมตร หลอด LED 20W	16.00	ต้น	3,330.00	53,280.00	999.00	15,984.00	69,264.00	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	1.9.2 เดินสายไฟฟ้าใต้ดิน(เสาไฟ)	20.00	จุด	600.00	12,000.00	300.00	6,000.00	18,000.00	สืบราคา
	1.9.3 สวิทช์ไฟฟ้าภายนอก	6.00	ชุด	70.09	420.54	80.00	480.00	900.54	สืบราคา/ข้อ4.53
	1.9.4 โคมไฟกันน้ำและฝุ่น LED T8 15W (โรงจอดรถ)	4.00	ชุด	513.08	2,052.32	115.00	460.00	2,512.32	สืบราคา/ข้อ4.53
	1.9.5 สวิทช์ไฟฟ้ากันน้ำ (โรงจอดรถ)	2.00	ชุด	70.09	140.18	80.00	160.00	300.18	สืบราคา/ข้อ4.53
	1.9.6 เดินสายไฟร้อยท่อ	2.00	จุด	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	สืบราคา
	รวมราคางานไฟฟ้าส่องสว่างภายนอกอาคาร เป็นเงิน				**69,093.04**		**23,684.00**	**92,777.04**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.10 งานเสาธง								
	1.10.1 งานโครงสร้าง								
	ขุดดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	168.00	168.00	ข้อ 1.3.1
	เสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.15*0.15 *4.00 ม.	8.00	ต้น	560.00	4,480.00	179.00	1,432.00	5,912.00	สืบราคา/ข้อ1.2.1.1
	คอนกรีตหยาบ	0.03	ลบ.ม.	1,595.93	47.88	327.00	9.81	57.69	วัสดุมวลรวม/ข้อ 1.7
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc รูปทรงกระบอก)	0.80	ลบ.ม.	2,680.00	2,144.00	419.00	335.20	2,479.20	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.7
	ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	700.93	21.03	104.00	3.12	24.15	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.5
	เหล็ก RB 6 mm.	74.00	กก.	23.57	1,744.18	4.40	325.60	2,069.78	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	เหล็ก RB 9 mm.	82.00	กก.	21.81	1,788.42	4.40	360.80	2,149.22	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	เหล็ก DB 12 mm.	180.00	กก.	20.52	3,693.60	3.60	648.00	4,341.60	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	เหล็ก DB 16 mm.	70.00	กก.	23.15	1,620.50	3.60	252.00	1,872.50	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	49.53	594.36	-	-	594.36	พาณิชย์จังหวัด
	ไม้แบบ(ใช้ 50 %)	8.00	ตร.ม.	527.88	4,223.04	-	-	4,223.04	วัสดุมวลรวม
	ค่าแรงไม้แบบ	17.00	ตร.ม.	-	-	139.00	2,363.00	2,363.00	ข้อ 1.8.1
	1.10.2 งานสถาปัตยกรรม								
	ปูพื้นหินแกรนิตพ่นไฟ พื้น + บันได	16.00	ตร.ม.	3,500.00	56,000.00	1,900.00	30,400.00	86,400.00	สืบราคา
	ก่ออิฐมอญ	13.00	ตร.ม.	361.08	4,694.04	82.00	1,066.00	5,760.04	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.1
	ฉาบปูน	26.00	ตร.ม.	99.00	2,574.00	30.00	780.00	3,354.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.2
	ทาสี	26.00	ตร.ม.	50.35	1,309.10	34.00	884.00	2,193.10	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.1
	Plate	1.00	ชุด	500.00	500.00		-	500.00	สืบราคา
	Bolt	4.00	ชุด	124.30	497.20		-	497.20	สืบราคา
	เสาธง 12.00 ม.	1.00	ชุด	46,000.00	46,000.00		-	46,000.00	สืบราคา
	รวมราคางานเสาธง เป็นเงิน				**131,931.35**		**39,027.53**	**170,958.88**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานอุทิศ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	I.11 งานป้อมยาม								
	งานโครงสร้าง								
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน.ขนาด □ 0.15 ม. X 0.15 ม.ยาว 6.00 ม.	8.00	ต้น	840.00	6,720.00	179.00	1,432.00	8,152.00	สืบราคา/ข้อ1.2.1.1
	ขุดดินถมกลับ	1.38	ลบ.ม.	-	-	168.00	231.84	231.84	ข้อ 1.3.1
	คอนกรีตหยาบ	0.23	ลบ.ม.	1,595.93	367.06	327.00	75.21	442.27	วัสดุมวลรวม/ข้อ 1.7
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.	700.93	56.07	104.00	8.32	64.39	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.5
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc รูปทรงกระบอก)	3.11	ลบ.ม.	2,680.00	8,334.80	419.00	1,303.09	9,637.89	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.7
	เหล็ก RB 6 mm.	65.42	กก.	23.57	1,541.95	4.40	287.85	1,829.80	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	เหล็ก RB 9 mm.	101.53	กก.	21.81	2,214.37	4.40	446.73	2,661.10	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	เหล็ก DB 12 mm.	81.29	กก.	20.52	1,668.07	3.60	292.64	1,960.71	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	เหล็ก DB 16 mm.	131.09	กก.	23.15	3,034.73	3.60	471.92	3,506.66	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	เหล็ก DB 20 mm.	42.10	กก.	22.34	940.51	3.10	130.51	1,071.02	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.3
	ลวดผูกเหล็ก	12.64	กก.	49.53	626.06	-	-	626.06	พาณิชย์จังหวัด
	ไม้แบบ(ใช้ 70 %)	17.22	ตร.ม.	527.88	9,090.09	-	-	9,090.09	วัสดุมวลรวม
	ค่าแรงไม้แบบ	24.60	ตร.ม.	-	-	139.00	3,419.40	3,419.40	ข้อ 1.8.1
	งานสถาปัตยกรรม								
	ก่ออิฐมอญ	20.00	ตร.ม.	361.08	7,221.60	82.00	1,640.00	8,861.60	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.1
	ฉาบปูนผนัง	109.00	ตร.ม.	99.00	10,791.00	30.00	3,270.00	14,061.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.2
	ทาสีผนัง	89.00	ตร.ม.	34.42	3,063.38	30.00	2,670.00	5,733.38	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.1
	กรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ	6.00	ตร.ม.	287.26	1,723.56	181.00	1,086.00	2,809.56	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.2.3.1.3
	พื้นปูกระเบื้อง 60*60 ซม.	5.85	ตร.ม.	459.84	2,690.06	158.00	924.30	3,614.36	วัสดุมวลรวม/ข้อ.2.4.6
	พื้นปูกระเบื้องขนาด 12"X12" สีเรียบ ชนิดกันลื่น	2.45	ตร.ม.	328.04	803.70	174.00	426.30	1,230.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1.3
	ผนังกรุไม้ฝา หนากว้าง 6" เรียงซ้อนเกล็ด	16.75	ตร.ม.	1,200.00	20,100.00	88.00	1,474.00	21,574.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.2.6
	D1 (ประตูอลูมิเนียมสีดำ)	2.00	ชุด	4,158.00	8,316.00	-	-	8,316.00	สืบราคา
	D2 (ประตู UPVC)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	สืบราคา
	W1	1.00	ชุด	6,147.90	6,147.90	-	-	6,147.90	สืบราคา
	W2	2.00	ชุด	5,464.80	10,929.60	-	-	10,929.60	สืบราคา
	W3	1.00	ชุด	1,603.80	1,603.80	-	-	1,603.80	สืบราคา
	ฝ้าเพดานยิปซั่มหนา 9 มม. ฉาบเรียบกันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	5.65	ตร.ม.	344.40	1,945.86	-	-	1,945.86	วัสดุมวลรวม
	ฝ้าเพดานไม้เทียม ทาสีเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	2.50	ตร.ม.	442.66	1,106.65	-	-	1,106.65	วัสดุมวลรวม
	ฝ้าชายคา ยิปซั่มหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	11.95	ตร.ม.	341.40	4,079.73	-	-	4,079.73	วัสดุมวลรวม
	ทาสีฝ้า	20.10	ตร.ม.	34.42	691.84	30.00	603.00	1,294.84	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.1
	บัวมอบฝ้าไม้จำปา 3/4"x3" นิ้ว	9.70	เมตร	120.00	1,164.00	50.00	485.00	1,649.00	สืบราคา/ข้อ2.4.17
	เชิงชายไม้เทียม 8" ปิดลอนไม้เทียม 6" ทำสี (เฉดสีเลือกขณะก่อสร้าง)	19.40	เมตร	49.95	969.03	73.00	1,416.20	2,385.23	สืบราคา/ข้อ2.1.10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แปเหล็กกล่อง 25*25*2.3 มม.	19.00	ท่อน	224.30	4,261.70	10.00	190.00	4,451.70	สืบราคา/30%ของวัสดุ
	ตะเฆ่สันเหล็กตัวซี 100*50*20*2.3 มม.	89.32	กก.	29.79	2,660.84	10.00	893.20	3,554.04	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
	อกไก่เหล็กตัวซี 100*50*20*2.3 มม.	21.52	กก.	29.79	641.08	10.00	215.20	856.28	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
	จันทันเหล็กตัวซี 100*50*20*2.3 มม.	119.36	กก.	29.79	3,555.73	10.00	1,193.60	4,749.33	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
	ตั้งเหล็กตัวซี 100*50*20*2.3 มม.	7.31	กก.	29.79	217.76	10.00	73.10	290.86	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
	Plate รับตั้ง	2.00	ชุด	29.79	59.58	10.00	20.00	79.58	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
	หลังคากระเบื้องซีแพคโมเนีย	24.64	ตร.ม.	321.26	7,915.85	74.00	1,823.36	9,739.21	ข้อ2.1.3
	ทาสีโครงเหล็ก	28.08	ตร.ม.	57.26	1,607.86	38.00	1,067.04	2,674.90	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.2
	ครอบสัน+ครอบตะเฆ่สัน	36.00	แผ่น	70.09	2,523.24	-	-	2,523.24	พาณิชย์จังหวัด/
	ครอบปิดมุม	4.00	แผ่น	70.09	280.36	-	-	280.36	พาณิชย์จังหวัด/
	ครอบสามทาง	2.00	แผ่น	70.09	140.18	-	-	140.18	พาณิชย์จังหวัด/
	โถส้วมนั่งราบ	1.00	ชุด	2,700.93	2,700.93	450.00	450.00	3,150.93	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ2.6.1
	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	420.56	420.56	70.00	70.00	490.56	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ2.6.11
	ที่วางสบู่	1.00	ชุด	420.56	420.56	120.00	120.00	540.56	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ2.6.14
	ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	289.72	289.72	120.00	120.00	409.72	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ2.6.12
	ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด	325.23	325.23	70.00	70.00	395.23	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ2.6.19
	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ2.6.6
	ก๊อกเดี่ยล้างพื้น	1.00	ชุด	344.86	344.86	25.00	25.00	369.86	สืบราคา/ข้อ2.6.23
	ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	1.00	ชุด	336.45	336.45	75.00	75.00	411.45	สืบราคา/ข้อ2.6.25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ถังบำบัดน้ำเสีย 600 ลิตร	1.00	ชุด	3,355.14	3,355.14	1,006.54	1,006.54	4,361.68	สืบราคา/30%ของวัสดุ
	ฐานรองถังบำบัดน้ำเสีย	1.00	ชุด						
	- เสาเข็มคอนกรีต □ ขนาด 0.15 x 0.15x 6.00 ม.	4.00	ต้น	840.00	3,360.00	179.00	716.00	4,076.00	สืบราคา/ข้อ1.2.1.1
	- งานขุดดิน/ถมกลับ	2.10	ลบ.ม.	-	-	168.00	352.80	352.80	ข้อ 1.3.1
	- ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	700.93	35.05	104.00	5.20	40.25	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.5
	- คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	1,595.93	79.80	327.00	16.35	96.15	วัสดุมวลรวม/ข้อ 1.7
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. รูปทรงกระบอก)	0.20	ลบ.ม.	2,680.00	536.00	419.00	83.80	619.80	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.7
	- ไม้แบบ	0.36	ตร.ม.	527.88	190.04	-	-	190.04	วัสดุมวลรวม
	- ค่าแรงไม้แบบ	0.70	ตร.ม	-	-	139.00	97.30	97.30	ข้อ 1.8.1
	เหล็กเสริม				-		-	-	
	- DB12 mm. (SD40)	41.90	กก.	20.52	859.79	3.60	150.84	1,010.63	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	-ลวดผูกเหล็ก	1.20	กก.	49.53	59.44	-	-	59.44	พาณิชย์จังหวัด
	บัวรอบอาคาร	20.00	เมตร	107.48	2,149.60	40.00	800.00	2,949.60	สืบราคา/ข้อ 2.4.17
	งานไฟฟ้า								
	ไฟฟ้าดูออเรสเซนต์ 18 W	1.00	ชุด	171.03	171.03	115.00	115.00	286.03	สืบราคา/ข้อ.4.58
	ไฟกลม	2.00	ชุด	349.17	698.34	115.00	230.00	928.34	สืบราคา/ข้อ.4.53
	สวิทช์ไฟ	4.00	ชุด	65.89	263.56	80.00	320.00	583.56	สืบราคา/ข้อ.4.53
	เต้าเสียบคู่	4.00	ชุด	136.45	545.80	90.00	360.00	905.80	สืบราคา/ข้อ.4.53
	ไฟฟ้าดูออเรสเซนต์ 36 W	2.00	ชุด	474.77	949.54	115.00	230.00	1,179.54	สืบราคา/ข้อ.4.58
	เดินสายไฟ	13.00	ชุด	600.00	7,800.00	300.00	3,900.00	11,700.00	สืบราคา
	ตู้เมนคอนโทรน MDB	1.00	ชุด	2,071.96	2,071.96	621.59	621.59	2,693.55	สืบราคา/30%ของวัสดุ
	ถังดับเพลิง	1.00	ชุด	1,102.80	1,102.80	-	-	1,102.80	สืบราคา
	รวมราคางานป้อมยาม เป็นเงิน				**175,371.82**		**37,955.24**	**213,327.05**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.12 หลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ 4 คัน ไม่รวมพื้น ค.ส.ล. (2 หลัง)								
	งานโครงสร้าง								
1.12.1	เสาเข็มคอนกรีต □ ขนาด 0.15 x 0.15x 4.00 ม.	24.00	ต้น	560.00	13,440.00	179.00	4,296.00	17,736.00	สืบราคา/ข้อ1.2.1.1
1.12.2	ขุดดินถมกลับ	7.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,176.00	1,176.00	ข้อ 1.3.1
1.12.3	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	700.93	350.47	104.00	52.00	402.47	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.5
1.12.4	คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.	1,595.93	638.37	327.00	130.80	769.17	วัสดุมวลรวม/ข้อ 1.7
1.12.5	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. รูปทรงกระบอก)	2.00	ลบ.ม.	2,680.00	5,360.00	419.00	838.00	6,198.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.7
1.12.6	ค่าแรงไม้แบบ	7.20	ตร.ม.	527.88	3,800.74	-	-	3,800.74	วัสดุมวลรวม
1.12.7	ไม้แบบ	5.76	ตร.ม.	-	-	139.00	800.64	800.64	ข้อ 1.8.1
	เหล็กเสริม								
1.12.8	RB 6 mm.	14.00	กก.	23.57	329.98	4.40	61.60	391.58	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
1.12.9	RB 9 mm.	116.00	กก.	21.81	2,529.96	4.40	510.40	3,040.36	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
1.12.10	DB 12 mm.	116.00	กก.	20.52	2,380.32	3.60	417.60	2,797.92	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
1.12.11	ลวดผูกเหล็ก	4.60	กก.	49.53	227.84	-	-	227.84	พาณิชย์จังหวัด
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
1.12.12	เหล็กกลม 2.5*3.2mm.	484.00	กก.	21.51	10,410.84	10.00	4,840.00	15,250.84	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
1.12.13	เหล็กกลม 2*2.3 mm.	130.00	กก.	34.10	4,433.00	10.00	1,300.00	5,733.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
1.12.14	เหล็กตัวซี 125*50*20*3.2 mm.	736.00	กก.	26.86	19,768.96	10.00	7,360.00	27,128.96	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
1.12.15	sag rod 15 mm.	28.00	กก.	22.20	621.60	3.60	100.80	722.40	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
1.12.16	Plate 200*200*10 mm.	24.00	แผ่น	250.00	6,000.00	-	-	6,000.00	สืบราคา
1.12.17	Bolt 12 mm.	48.00	ตัว	63.55	3,050.40	-	-	3,050.40	สืบราคา
	งานสถาปัตยกรรม								
1.12.18	หลังคา Metal Sheet พร้อม แผ่นฉนวนสะท้อนความร้อน	116.00	ตร.ม.	280.00	32,480.00	80.00	9,280.00	41,760.00	สืบราคา/ข้อ2.1.8
1.12.19	ที่กั้นล้อ ค.ส.ล. สำเร็จรูป	8.00	ชุด	320.93	2,567.44	-	-	2,567.44	สืบราคา
1.12.20	ตีเส้นแบ่งช่องจอดด้วยสีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง ความหนาเส้น 0.10 ม.	7.70	ตร.ม.	50.35	387.70	34.00	261.80	649.50	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.1
	งานทาสี								
1.12.21	ทาสีน้ำมัน รวมกันสนิม	90.00	ตร.ม.	57.26	5,153.40	38.00	3,420.00	8,573.40	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.2
	รวมราคาหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ 4 คัน ไม่รวมพื้น ค.ส.ล. เป็นเงิน				**113,931.01**		**34,845.64**	**148,776.65**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3176/2568 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.13 งานฉนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.								
	คอนกรีต (280 ksc) รูปทรงกระบอก หนา 0.15 ม.	101.00	ลบ.ม.	2,800.00	282,800.00	327.00	33,027.00	315,827.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.7
	ทรายหยาบ หนา 0.10 ม.	67.00	ลบ.ม.	700.93	46,962.31	104.00	6,968.00	53,930.31	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.5
	ลูกรัง หนา 0.20 ม.	134.00	ลบ.ม.	327.10	43,831.40	-	-	43,831.40	พาณิชย์จังหวัด
	wire mesh ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม.	671.00	ตร.ม.	49.50	33,214.50	5.00	3,355.00	36,569.50	สืบราคา/ข้อ.1.10.4
	เหล็ก DB 12 mm.(SD40)	237.60	กก.	20.52	4,875.55	3.60	855.36	5,730.91	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	เหล็ก RB 19 mm.(SR24)	120.00	กก.	28.01	3,361.20	3.10	372.00	3,733.20	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.3
	เหล็ก DB 20 mm.(SD40)	163.60	กก.	22.34	3,654.82	3.10	507.16	4,161.98	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.3
	Joint	182.79	เมตร	10.00	1,827.90	-	-	1,827.90	สืบราคา
	ไม้แบบ	41.17	ตร.ม.	527.88	21,732.82	-	-	21,732.82	วัสดุมวลรวม
	ค่าแรงไม้แบบ	58.82	ตร.ม.	-	-	139.00	8,175.49	8,175.49	ข้อ 1.8.1
	รวมราคางานฉนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. เป็นเงิน				**442,260.51**		**53,260.01**	**495,520.52**	
	1.14 งานภูมิทัศน์								
	1.14.1 ต้นแคนา เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นไม่น้อยกว่า 10 ซม.	5.00	ต้น	7,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	สืบราคา
	1.14.2 ปลูกหญ้านวลน้อย	68.00	ตร.ม.	80.00	5,440.00	-	-	5,440.00	สืบราคา
	รวมราคางานภูมิทัศน์ เป็นเงิน				**42,940.00**		**-**	**42,940.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานภายนอกอาคารสำนักงาน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย ส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	2.1 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางบริเวณพื้นที่ปลูกสร้าง พร้อมติดตั้งกลับคืน				14,251.33		-	14,251.33	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์				**14,251.33**		**-**	**14,251.33**	