ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองพัทธสีมา ๑ (บ้านนายต้วน - บ้านนายช่วง)
หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าซอม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๔,๔๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
โดยใช้ลูกรังถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร
ปริมาตรลูกรัง จำนวน ๒๔๐ ลบ.ม. ๆ ละ ๓๑๐.-บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๗,๕๐๐ .-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบกำหนดราคากลาง (ปร. ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. ว่าที่ ร.ท.สุชาติ สุวรรณรัศมี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๒. นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ
๓. นายสามารถ จันทองเดช ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอหัวไทร

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองพัทธสีมา 1 (ช่วงบ้านนายต้วน-บ้านนายช่วง)

รายละเอียด เป็นถนนลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว1,200 เมตรถูกกระแสน้ำกัดเซาะผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆราษฎรไม่สามารถสัญจรไปมาได้ กว้าง 3.00 เมตร ยาว1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย0.10 เมตร

ปริมาณงาน 1. งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร พร้อมบดทับ

2.งานเสริมวัสดุ(ลูกรัง) จำนวน 240 ลบ.ม.

3.งานปรับเกลี่ยวัสดุลูกรังพร้อมบดทับ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว800 เมตร หนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 (ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ค่างานต้นทุน	77,599.20	1.00	77,599.20	ราคานี้รวมค่าดำเนินการ	
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินล่วงหน้าจ่าย	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			77,599.20		
	คิดเป็นงบประมาณ			77,500.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	ตัวอักษร เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดกำหนดแล้วปรากฏว่าถูกต้อง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ว่าที่ ร.ท.สุชาติ สุวรรณรัศมี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ จันทองเดช)

ใบแสดงปริมาณราคาและวัสดุ

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองพัทธสีมา 1 (ช่วงบ้านนายต้วน-บ้านนายช่วง)

รายละเอียด เป็นถนนลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว1,200 เมตรถูกกระแสน้ำกัดเซาะผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆราษฎรไม่สามารถสัญจรไปมาได้ กว้าง 3.00 เมตร ยาว1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย0.10 เมตร

ปริมาณงาน 1. งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร พร้อมบดทับ

2.งานเสริมวัสดุ(ลูกรัง)จำนวน 240 ลบ.ม.

3.งานปรับเกลี่ยวัสดุลูกรังพร้อมบดทับ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 (ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมขนาดกว้าง 3.00 เมตร								
	ยาว 1,200 เมตร พร้อมบดทับ	3600	ตรม.			3.74	13,464	13,464	
2	งานเสริมวัสดุ(ลูกรัง)จำนวน 240 ลบ.ม.	240	ลบ.ม.	257.27	61,744.8			61,744.8	
3	งานปรับเกลี่ยวัสดุลูกรังพร้อมบดทับขนาดกว้าง		(หลวม)						
	3.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร	240	ลบ.ม.			9.96	2,390.4	2,390.4	
	รวมค่างานต้นทุน							77,599.2	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ว่าที่ ร.ท.สุชาติ สุวรรณรัศมี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสามารถ จันทองเดช)

แผนผังแสดงที่ตั้งโครงการ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลท่าซอม จำนวน 9 โครงการ



1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท่าเสริม - บ้านพรุรวบ (ต้นหิดไผ่) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าซอม
2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบา - บ้านพรุรวบ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าซอม
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองพัทธสีมา2 (ช่วงสะพานลุงเยื้อน - สะพานคลองเขต) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าซอม
4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองพัทธสีมา1 (ช่วงสะพานบางกอง -บ้านนายปทุม) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอม
5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันสระ บ้านพัทธสีมา - ประดู่โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอม
6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านบางกิจจา - คลองพัทธสีมา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอม
7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคอนหิด-บ้านนายเปี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอม
8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสระหน้าหย่อม - ย่านสายหลัก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าซอม
9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองพัทธสีมา 1 (ช่วงบ้านนายด้วน - บ้านนายช่วง) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซอม

คณะจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ว่าที่ ร.ท.สุชาติ สุวรรณรัศมี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสามารถ จันทองเดช)