

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประตูขาว ๒ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประตูขาว ๒ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๒๗,๗๔๒.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประตูขาว ๒ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับถนนและฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประตูขาว ๒

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,309,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประตูขาว ๒ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับถนนและฝาบ่อพัก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 3,327,742.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุริยะ อินทนี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สุริยะ อินทนี

22 สิงหาคม 2568 08:51:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประตูขาว ๒ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับถนนและฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานถนน							
	1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
1	1.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,842.000	518.15	1,472,582.30	1.4054	728.20	2,069,567.16
2	1.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	25.000	239.37	5,984.25	1.4054	336.41	8,410.26
3	1.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	265.000	163.61	43,356.65	1.4054	229.93	60,933.43
	1.2 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประตูขาว ๒ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับถนนและฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	175.000	102.78	17,986.50	1.4054	144.44	25,278.22
5	1.3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	370.000	810.96	300,055.20	1.4054	1,139.72	421,697.57
6	1.3.1.2 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	116.000	592.26	68,702.16	1.4054	832.36	96,554.01
7	1.4 งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก/ตร.ซม. 2. งานฝาตะแกรงเหล็ก	ลบ.ม.	35.000	3,127.00	109,445.00	1.4054	4,394.68	153,814.00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประตูขาว ๒ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับถนนและฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.1 งานรื้อสกัดขอบบ่อพัก	บ่อ	57.000	100.00	5,700.00	1.4054	140.54	8,010.78
9	2.2 งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม	ลบ.ม.	15.000	2,947.00	44,205.00	1.4054	4,141.71	62,125.70
10	2.3 งานเหล็กฉาก L-75X75 หนา 6 มม.	ท่อน	52.000	1,507.41	78,385.32	1.4054	2,118.51	110,162.72
11	2.4 แผ่นยางรองฝาบ่อพัก	เมตร	308.000	30.00	9,240.00	1.4054	42.16	12,985.89
12	2.5 งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	1,599.000	46.82	74,865.18	1.4054	65.80	105,215.52
13	2.6 งานเหล็ก RB Ø 9 มม. SR 24.	ตัน	1.963	25,844.68	50,733.10	1.4054	36,322.11	71,300.29
14	2.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	60.000	50.16	3,009.60	1.4054	70.49	4,229.69
15	2.8 ไม้แบบ 50%	ตร.ม.	62.000	540.00	33,480.00	1.4054	758.91	47,052.79
16	2.9 ไม้ค้ำยัน 30%	ตร.ม.	37.000	540.00	19,980.00	1.4054	758.91	28,079.89
17	2.10 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	124.000	139.00	17,236.00	1.4054	195.35	24,223.47
18	2.11 ตะปู	กก.	31.000	27.88	864.28	1.4054	39.18	1,214.65
	3. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร							
19	3.1 เหล็กแผ่นหนา 2 มม.	แผ่น	1.000	1,592.53	1,592.53	1.4054	2,238.14	2,238.14

สุริยะ อินทนี

22 สิงหาคม 2568 08:51:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประตูขาว ๒ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับถนนและฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	3.2 ท่อเหล็กขนาด Ø 2 นิ้ว 2.30 มม.	ท่อน	1.000	663.00	663.00	1.4054	931.78	931.78
21	3.3 เหล็กกล่องขนาด 1นิ้ว X 1นิ้ว หนา 2 มม.	ท่อน	1.000	245.88	245.88	1.4054	345.55	345.55
22	3.4 งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	8.000	46.82	374.56	1.4054	65.80	526.40
23	3.5 หินย่อย	ลบ.ม.	.018	484.00	8.71	1.4054	680.21	12.24
24	3.6 คอนกรีต 1:2:4 หรือ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซม	ลบ.ม.	.108	2,934.48	316.92	1.4054	4,124.11	445.39
25	3.7 งานดินขุด	ลบ.ม.	.108	168.00	18.14	1.4054	236.10	25.49
	4. งานป้ายเตือนต่างๆ							
26	4.1 งานป้ายเตือนต่างๆ	ชุด	2.000	4,397.67	8,795.34	1.4054	6,180.48	12,360.97
							รวมราคากลาง	3,327,742.00

สุริยะ อินทนี

22 สิงหาคม 2568 08:51:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประตูขาว ๒ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับถนนและฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพงษ์ เมตตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี
22 สิงหาคม 2568

การแบ่งงวดงาน

แผ่นที่ 1/1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประตูขาว 2

แบบเลขที่ 48/2567

สถานที่ก่อสร้าง ซอยประตูขาว 2

รายการเลขที่ 1-4

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้แบ่งงวดงาน นายสุริยะ อินทนี วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2568

งาน 2 งวด เวลา 120 วัน	
งวดที่	ปริมาณเงิน และ งาน
1	งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
	1.1 ก่อสร้างงานยกระดับฝาบ่อพัก
	เบิกจ่ายร้อยละ 10 %
2	งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
	2.1 ก่อสร้างงานถนน ค.ส.ล. และทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการ 100%
	เบิกจ่ายร้อยละ 90 %

ผู้แบ่งงวดงาน วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุริยะ อินทนี)