ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าเขาขุนพนม ๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๔๘,๕๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตรา ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตารางเมตร ถมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ทั้งสองข้างหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓.๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๙ ธันวาคม ๒๕๕๘..... เป็นเงิน ๓๔๘,๕๐๐.- .บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า
๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๒ หน้า

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นางสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการ

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลพรหมโลก เป็นกรรมการ

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการก่องช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการ

๕. สิบเอก สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการ

ok

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขาขุนพนม 1 (จำนวน 2 จุด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง นายประสิทธิ์ ชูพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมี จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีต	345,500.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน	348,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

น.ส. บุญธรรม เด็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ

ลงชื่อ

นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี

ลงชื่อ ส.อ.

สมบัติ นิสรา กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบปร.5 (ก)

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ประเภท งานถนนคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	254,723	1.3574	345,761	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			345,761	
	คิดเป็นเงินประมาณ			345,500	
	ตัวอักษร **(สามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นส. บุญธรรม เต็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการ นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ลงชื่อ ส.อ.

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการ สมบัติ นิสรา กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบปร.5 (ก)

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ประเภท งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	3,000		3,000	
	(ป้ายประชาสัมพันธ์)				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			3,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,000	
	ตัวอักษร **(สามพันบาทถ้วน)**				

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นะ.บุญธรรม เด็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ

ลงชื่อ

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี

ลงชื่อ

นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ส.อ.

สมบัติ นิสรา กรรมการ

นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบสรุปรายการประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขาขุนพนม 1 (จำนวน 2 จุด)

ถนนที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 169.00 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

รายละเอียด จุดที่ 1 โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร

จุดที่ 2 โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร ถมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ทั้งสองข้างหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 33.8 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านเกาะกำหนด)

ลงวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาประเมิน
1	งานปรับพื้นที่							
	- งานเกรดแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	845.00	1.41	1,191.45	1.3574	1.914	1,617.27
2	งานผิวจราจร							
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	ลบ.ม.	33.80	354.09	11,968.24	1.3574	480.642	16,245.69
	- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	676.00	322.79	218,206.04	1.3574	438.155	296,192.88
3	งานรอยต่อ							
	- LONG ITUDINAL JOINT	ม.	-	-	-	-	-	-
	- EXPANSIONTION JOINT	ม.	12.00	73.92	887.04	1.3574	100.339	1,204.07
	- CONTRUCITON JOINT	ม.	120.00	47.38	5,685.60	1.3574	64.314	7,717.63
4	งานไหล่ทาง							
	- งานหินคลุก	ลบ.ม.	33.80	496.59	16,784.74	1.3574	674.071	22,783.61
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
							TOTAL	348,761.15
							คิดเป็นเงินราคากลางทั้งสิ้น	348,500.00
(ตัวอักษร)	(สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)							

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(.....)