ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๙๖,๒๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ รายละเอียดตามแบบแปลน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๙ ธันวาคม ๒๕๕๘..... เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- .บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๒ หน้า
๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นางสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการ

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลพรหมโลก เป็นกรรมการ

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการก่องช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการ

๕. สิบเอก สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาเสน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง นายประสิทธิ์ ชูพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมี จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคารเอนกประสงค์	300,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน	300,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

น.ส.บุญธรรม เด็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ

ลงชื่อ

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี

ลงชื่อ

นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ส.อ.

สมบัติ นิสรา กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาเสน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	238,625	1.2726	303,674	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			303,674	
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,000	
	ตัวอักษร **(สามแสนบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นส.บุญธรรม เด็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการ นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ลงชื่อ ส.อ.

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการ สมบัติ นิสรา กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร.4

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดิน	5	ลบ.ม.		-	148	740	740	
	1.2 ทรายรองพื้นอัดแน่น	8	ลบ.ม.	370	2,960	64	512	3,472	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,530	3,060	245	490	3,550	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง	14	ลบ.ม.	1,820	25,480	245	3,430	28,910	
	1.5 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- Wire Mesh Ø 4 มม.	140	ตร.ม.	50	7,000	5	700	7,700	
	1.6 งานเหล็กรูปพรรณ								
	- C 150x50x20x2.3 มม.	12	ท่อน	920	11,040		-	11,040	
	- C 125x50x20x2.3 มม.	30	ท่อน	770	23,100		-	23,100	
	- C 75x45x20x2.3 มม.	45	ท่อน	450	20,250		-	20,250	
	- ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	60	300		-	300	
	- ตะปู	5	กก.	60	300		-	300	
	- ทาสีกันสนิม	135	ตร.ม.	60	8,100	35	4,725	12,825	
	1.7 เสาปูนสำเร็จรูป 5"x5"	12	ต้น	500	6,000	100	1,200	7,200	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- กระเบื้องไตรลอน 0.50x1.50 ม.	270	แผ่น	79	21,330		-	21,330	
	- ครอบสันหลังคา	32	แผ่น	85	2,720		-	2,720	
	- ครอบข้าง	50	แผ่น	87	4,350		-	4,350	
								147,787	

(นายธนาวิทย์ จันทรประสาร)

หัวหน้าแผนกช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปิดจั่ว	2	แผ่น	87	174		-	174	
	- ตะขอ	550	ตัว	8	4,400		-	4,400	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	78	ตร.ม.		-	28	2,184	2,184	
	- เชิงชาย+ทับเชิงชาย	48	เมตร	150	7,200	20	960	8,160	
	- ไม้ 1 1/2"x5" 3 ม.	15	ท่อน	500	7,500		-	7,500	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	78	ตร.ม.		-	130	10,140	10,140	
	2.1 งานผนังและตกแต่ง								
	- อิฐคาน	260	ก้อน	17	4,420	5	1,300	5,720	
	- พื้นผิวขัดมันเรียบ	140	ตร.ม.	100	14,000	82	11,480	25,480	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	24	ตร.ม.	80	1,920	100	2,400	4,320	
	- จับเหลี่ยมโครงสร้าง	168	ม.	70	11,760		-	11,760	
3	งานอื่น ๆ								
	- ดินถม	50	ลบ.ม.	220	11,000			11,000	
								90,838	
	รวมทั้งสิ้น							238,625	

(ผู้ตรวจการ ชัยศรประสูน)
นิติกรชำนาญการ