ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาชง – ห้วยดาษ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๓๘,๖๐๐....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้าง คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๕๐ ซม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ..... เป็นเงิน ๓๓๘,๖๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๒ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นางสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาชง - ห้วยดาษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมี จำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	338,151.41	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน	341,151.41	
	ขอใช้งบประมาณ	338,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นางสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ

ลงชื่อ

นายวราวุธ โกษาพงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี

ลงชื่อ

นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ สอ.

สมบัติ นิสรา กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ (กองช่าง)

ประเภท งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	249,117	1.3574	338,151	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			338,151	
	คิดเป็นเงินประมาณ			338,151	
	ตัวอักษร **(สามแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นางสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการ นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ลงชื่อ สอ.

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการ สมบัติ นิสรา กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ (กองช่าง)

ประเภท งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000		3,000	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			3,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,000	
	ตัวอักษร **(สามพันบาทถ้วน)**				

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากล
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ
นางสาวบุญธรรม เต็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ลงชื่อ
นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการ นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ลงชื่อ สอ.
นายวราวุธ โกษาพงค์ กรรมการ สมบัติ นิสรา กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาชง - ห้วยดาษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 164.00 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

รายละเอียด โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร ถมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ทั้งสองข้างหรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 32.8 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านเกาะกำหนด)

เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาประเมิน
1	งานปรับพื้นที่							
	- งานเกรดแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	820.00	1.69	1,385.80	1.3574	2.294	1,881.08
2	งานผิวจราจร							
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	ลบ.ม.	32.80	374.11	12,270.81	1.3574	507.817	16,656.39
	- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	656.00	323.28	212,071.68	1.3574	438.820	287,866.10
3	งานรอยต่อ							
	- LONG ITUDINAL JOINT	ม.	-	-	-	-	-	-
	- EXPANSIONTION JOINT	ม.	12.00	70.80	849.60	1.3574	96.104	1,153.25
	- CONTRUCITON JOINT	ม.	120.00	45.20	5,424.00	1.3574	61.354	7,362.54
4	งานไหล่ทาง							
	- งานหินคลุก	ลบ.ม.	32.80	521.79	17,114.71	1.3574	708.278	23,231.51
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
							TOTAL	341,150.87
					คิดเป็นเงินราคากลางทั้งสิ้น			**338,600.00**
(ตัวอักษร)					(สามแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)			