ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านเกาะ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๖๔,๐๐๐....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านเกาะ , จัดซื้อครุภัณฑ์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ..... เป็นเงิน ๓๖๒,๖๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๙ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นางสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมี จำนวน 10 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านเกาะ	362,600.00	
2	จัดซื้อครุภัณฑ์	-	
	รวมค่างาน	362,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับประมาณราคาโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นางสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ

ลงชื่อ

นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี

ลงชื่อ ส.อ.

สมบัติ นิสรา กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	284,972.10	1.2726	362,655.49	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			362,655.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ			362,600.00	
	ตัวอักษร **(สามแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับประมาณราคาโครงการดังกล่าว

และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นายสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการ นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ลงชื่อ ส.อ.

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการ สมบัติ นิสรา กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านเกาะ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
1.1	งานรื้อกระเบื้องมุงหลังคา	120.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,400.00	2,400.00	
1.2	งานรื้อเพดาน - ฝ้าเพดาน	120.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,800.00	1,800.00	
1.3	งานรื้อพื้นกระเบื้อง	96.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,920.00	1,920.00	
1.4	งานรื้อประตูเหล็กยืด 1 ชุด	12.00	ตร.ม.	-	-	40.00	480.00	480.00	
1.5	งานรื้อหน้าต่าง 4 ชุด	8.80	ตร.ม.	-	-	40.00	352.00	352.00	
1.6	งานรื้อห้องน้ำ	1.00	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
1.7	ดินถมปรับพื้นที่	12.00	ลบ.ม.	140.00	1,680.00	30.00	360.00	2,040.00	
1.8	งานขัดสนิมเหล็กโครงสร้างหลังคา	105.00	ตร.ม.	-	-	30.00	3,150.00	3,150.00	
	ยอดยกไป							13,642.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านเกาะ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**13,642.00**	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตเทพื้นภายใน	4.80	ลบ.ม.	1,650.00	7,920.00	350.00	1,680.00	9,600.00	
2.2	คอนกรีตพื้นฟุตบาท	1.00	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	350.00	350.00	2,000.00	
2.3	อิฐคาน + พร้อมก่ออิฐผนัง	50.00	ก้อน	6.50	325.00	5.00	250.00	575.00	
2.4	ปูนซีเมนต์ก่ออิฐ	10.00	ถุง	145.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
2.5	ผนังก่ออิฐบล็อก พื้นที่	8.00	ตร.ม.	-	-	80.00	640.00	640.00	
2.6	อิฐบล็อก	100.00	ก้อน	5.00	500.00	-	-	500.00	
	ยอดยกไป							**28,407.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านเกาะ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**28,407.00**	
3	งานผิวพื้น								
3.1	ปูกระเบื้องภายใน +ฟุตบาท	120.00	ตร.ม.	155.00	18,600.00	120.00	14,400.00	33,000.00	
3.2	ปูกระเบื้องห้องน้ำ	16.00	ตร.ม.	130.00	2,080.00	120.00	1,920.00	4,000.00	
3.3	ปูนทรายปูกระเบื้อง (พื้นที่ 120 ตร.ม.)	28.00	ถุง	145.00	4,060.00	50.00	1,400.00	5,460.00	
3.4	ปูนยาแนว (พื้นที่ 120 ตร.ม.)	24.00	ถุง	30.00	720.00	-	-	720.00	
	ยอดยกไป							**71,587.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านเกาะ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**71,587.00**	
4	**งานโครงหลังคา**								
4.1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 X 1.20 ม.	270.00	แผ่น	30.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
4.2	ครอบสันหลังคา	27.00	แผ่น	30.00	810.00	25.00	675.00	1,485.00	
4.3	ตะขอยึดกระเบื้อง	540.00	อัน	3.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
4.4	น๊อตยึดคลอบสัน ขนาด 6"	27.00	อัน	5.00	135.00	-	-	135.00	
4.5	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1" x 8"	44.00	เมตร	80.00	3,520.00	60.00	2,640.00	6,160.00	
4.6	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป 1" x 6"	44.00	เมตร	70.00	3,080.00	60.00	2,640.00	5,720.00	
4.7	ไม้รับหัวจันทัน 11/2 x 6"	13.00	เมตร	135.00	1,755.00	60.00	780.00	2,535.00	
4.8	ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่	120.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,000.00	3,000.00	
	ยอดยกไป							**100,342.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านเกาะ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**100,342.00**	
5	งานผนัง								
5.1	ซ่อมผนังช่องหน้าต่าง	4.00	ชุด	-	-	250.00	1,000.00	1,000.00	
	ขนาด 2.00 x 1.10 ม.								
5.2	ซ่อมผนังประตู ขนาด 4.00 x 3.50 ม.	1.00	ชุด	-	-	250.00	250.00	250.00	
5.3	งานเหล็กดัด + ประตู (จำนวน 4 ช่อง)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	ชนิดแขวนรางเลื่อนด้านข้างปิดตา
5.4	งานเหล็กดัด + หน้าต่าง (จำนวน 2 ช่อง)	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	30.00	120.00	8,120.00	
	ยอดยกไป							**117,712.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านเกาะ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**117,712.00**	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ภายใน แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	96.00	ตร.ม.	250.00	24,000.00	75.00	7,200.00	31,200.00	
	ฉาบรอยต่อโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	@ 0.60 .ม.#								
6.2	ภายนอก ไม้สำเร็จรูป ขนาด 1"x 6"	168.00	ตร.ม.	25.00	4,200.00	35.00	5,880.00	10,080.00	
6.3	ไม้มอบฝ้าสำเร็จ ขนาด 2"	48.00	เมตร	25.00	1,200.00	35.00	1,680.00	2,880.00	
6.4	ตะปู	3.00	กก.	50.00	150.00		-	150.00	
6.5	โครงเคร่าไม้ 11/2" x 3"	90.00	เมตร	40.00	3,600.00	35.00	3,150.00	6,750.00	
	@ 0.60 .ม. #								
	ยอดยกไป							**168,772.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านเกาะ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**168,772.00**	
7	งานประตู - หน้าต่าง								
7.1	ประตูอลูมิเนียมลูกฟักกระจก (4 ช่อง)	1.00	ชุด	13,300.00	13,300.00	-	-	13,300.00	
	ขนาด 2.00x3.50 ม.								
7.2	หน้าต่างอลูมิเนียมลูกฟักกระจก	4.00	ชุด	8,800.00	35,200.00	-	-	35,200.00	
	ขนาด 2.00x1.00 ม. (2 ช่อง)								
7.3	ประตูห้องน้ำ PVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
8	งานสี								
8.1	สีน้ำทาผนัง	432.00	ตร.ม.	35.00	15,120.00	30.00	12,960.00	28,080.00	
8.2	สีกันสนิม	105.00	ตร.ม.	50.00	5,250.00	~~38.00~~ 35	~~3,990.00~~ 3,697	~~9,240.00~~ 8,925	
8.3	สีน้ำมัน	45.00	ตร.ม.	55.00	2,475.00	38.00	1,710.00	4,185.00	
	ยอดยกไป							~~261,277.00~~ 260,962	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านเกาะ

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							260,962 ~~261,277.00~~	
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	โถส้วมชนิดนั่งราบ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	150 ~~250.00~~	150 ~~250.00~~	1,350 ~~1,450.00~~	
9.2	โถปัสวาวะ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	250.00	250.00	1,450.00	
9.3	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	250.00	250.00	1,650.00	
9.4	กระจกเงาพร้อมหิ้ง	1.00	ชุด	450.00	450.00	50.00	50.00	500.00	
9.5	ท่อคอนกรีต ศก. 0.80 ม.	4.00	ท่อน	180.00	720.00	-	-	720.00	
9.6	ฝาปิดท่อ ศก. 0.80 ม.	2.00	ฝา	180.00	360.00	-	-	360.00	
9.7	ท่อ PVC ศก. 4 "	1.00	ท่อน	400.00	400.00	-	-	400.00	
9.8	ก๊อกน้ำ	1.00	อัน	90.00	90.00	-	-	90.00	
9.9	อ่างน้ำชำระ	1.00	อ่าง	600.00	600.00	-	-	600.00	
9.10	ท่อ PVC + ข้อต่อ พร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ยอดยกไป							269,082 ~~269,497.00~~	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน รายละเอียด ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านเกาะ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสุชิน ภูมิสถิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							269,082 ~~269,497.00~~	
10	งานไฟฟ้า								
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 40 วัตต์	10.00	ชุด	250.00	2,500.00	115.00	1,150.00	3,650.00	
10.2	สายไฟฟ้า ขนาด - 2 x 1.5 VAF	50.00	เมตร	9.45 ~~15.00~~	472.50 ~~750.00~~	3.00	150.00	622.50 ~~900.00~~	
10.3	สายไฟฟ้า ขนาด - 2 x 2.5 VAF	50.00	เมตร	15.26 ~~22.00~~	763 ~~1,100.00~~	4.00	200.00	963 ~~1,300.00~~	
10.4	สายเมนต์ ขนาด 25 มม.	20.00	เมตร	17.00	340.00	10.00	200.00	540.00	
10.5	หนากาก ขนาด 2"x4"	5.00	ตัว	22.00	110.00	10.00	50.00	160.00	
10.6	บล็อกลอย	5.00	ตัว	15.00	75.00	10.00	50.00	125.00	
10.7	ปลั๊กคู่	5.00	ตัว	135.00	675.00	10.00	50.00	725.00	
10.8	ปลั๊กธรรมดา	10.00	ตัว	25.23 ~~35.00~~	252.30 ~~350.00~~	80.00	800.00	1052.30 ~~1,150.00~~	
10.9	สวิทซ์	10.00	ชุด	25.23 ~~35.00~~	252.30 ~~350.00~~	80.00	800.00	1052.30 ~~1,150.00~~	
10.10	ติดตั้งพัดลมผนัง ขนาด 16 "	4.00	ตัว	1,500.00	6,000.00	250.00	1,000.00	7,000.00	
	ยอดยกไป ปร.5							~~286,197.00~~ 284,972.10	