ปริมาณราคาค่าก่อสร้าง **โครงการถมลูกรังพร้อมยกระดับถนนสายบ้านนายเซี๊ยะ - นานายจ๋ำ - จดถนน 408**

ปริมาณงาน ถนนสภาพเดิมเป็นลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 1,050.00 เมตร โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิมและทำการปรับปรุงผิวจราจรและเน้นเสริมแต่งบริเวณที่ไม่แข็งแรงของผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 1,050.00 เมตร ใช้วัสดุลูกรังปริมาตร 385.00 ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,675.00 ตร.ม. และทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรพร้อมบดทับ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 26.99 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.4019 **พื้นที่ฝนชุก 2**

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,675.00	1.74	6,394.50	1.4019	2.44	8,967.00
2	งานวัสดุลูกรังปรับเกรดแต่งผิวจราจรพร้อมบดทับ	ลบ.ม.	385.00	402.49	154,958.65	1.4019	564.25	217,236.25
3	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
	หมายเหตุ แหล่งวัสดุลูกรังอำเภอปากพะยูน				164,353.15		รวม	229,203.25
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	**229,203.00**

เงินตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสามบาทถ้วน-)

ะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการถมลูกรังพร้อมยกระดับถนนสายบ้านนายเซี๊ยะ - นานายจ๋ำ - จดถนน 408 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจันทนา คงเกตุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเริงชัย ขจรวัฒนากุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุทิตย์ ขาวผ่อง)

นายช่างโยธา