10

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ	*ซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลูกรัง(เกาะยวน)สายผาสุก - เขตระโนด*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 1 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช*
รายละเอียดโครงการ	*ซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้ลูกรังถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ*
ประมาณการเมื่อวันที่	*7 พฤษภาคม 2562*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานถมลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	180.00	ลบ.ม.	221.13	39,803.40	1.4019	310.00	55,800.39
	เงื่อนไข - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %							
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							55,800.39
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	**(ตัวอักษร)**			**ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน**			**55,800.00**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวศรีสุข เศียรอุ่น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(ว่าที่ ร.ท.สุชาติ สุวรรณรัศมี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวิใจ บุญจันทร์)