สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เกาะยวน)สายเหมืองบางปอ -นางฟ้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 160 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 60 เมตร

หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 147 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(ผิวจราจรลูกรัง)	70,473.51	1.4019	98,796.81	(ฝนตกชุก 2) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			98,796.81	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			98,796.81	
	ตัวอักษร (เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)				

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(ว่าที่ ร.ท.สุชาติ สุวรรณรัศมี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายปรีชา ขุนอินทรสมบัติ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิด สุธรรม)

แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เกาะยวน)สายเหมืองบางปอ -นางฝ้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 160 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 60 เมตร

หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 147 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ประเภทงานทาง					
1	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	ตร.ม.	480.00	1.74	835.20	
2	งานผิวทางลูกรัง	ลบ.ม.	147.00	473.73	69,638.31	
	รวม				**70,473.51**	