ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔ – ๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๑๗๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน :
รายละเอียดประกอบด้วย
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๓๐๖,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมจิตร ยิ้มสุด ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
๒. นายพินิตย์ รอดช่วย ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ
๓. นายวรพงศ์ ช่วยจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมจิตร ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพินิตย์ รอดช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔-๘/๑

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๐.๐๐ ตร.ม.
ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก (ตามสภาพ) พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๕๔๘ พื้นที่ฝนชุก ๑

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
- ภาษี ๗%
- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
- เงินประกันผลงานหัก ๐%

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ **แบบเลขที่** .... /๒๕๕๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๒๕.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	๒,๔๒๐.๐๐	๑๐.๙๖	๒๖,๕๒๓.๒๐	๑.๓๕๔๘	๑๔.๘๔๙	๓๕,๙๓๓.๖๓
๒	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๒๑.๐๐	๓๒๘.๙๐	๓๙,๗๙๖.๙๐	๑.๓๕๔๘	๔๔๕.๕๙๔	๕๓,๙๑๖.๘๔
๓	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง ๒๔๐ ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๓๖๓.๐๐	๒,๑๖๘.๒๑	๗๘๗,๐๖๐.๒๓	๑.๓๕๔๘	๒,๙๓๗.๔๙๑	๑,๐๖๖,๓๐๙.๒๐
๔	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT/เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๐.๐๐๐	๐.๐๐
๕	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT/เมตร	เมตร	๒๔.๐๐	๘๘.๗๑	๒,๑๒๙.๐๔	๑.๓๕๔๘	๑๒๐.๑๘๔	๒,๘๘๔.๔๒
๖	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	เมตร	๔๕๖.๐๐	๘๕.๖๘	๓๙,๐๗๐.๐๘	๑.๓๕๔๘	๑๑๖.๐๗๙	๕๒,๙๓๒.๑๔
๗	งานไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	๑๒๑.๐๐	๕๕๕.๔๕	๖๗,๒๐๙.๔๕	๑.๓๕๔๘	๗๕๒.๕๒๔	๙๓,๐๕๕.๓๖
๘	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
					๙๖๔,๗๘๘.๙๐		รวม	๑,๓๐๖,๐๓๑.๕๙
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๑,๓๐๖,๐๐๐.๐๐

เงินตัวอักษร (- หนึ่งล้านสามแสนหกพันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สาย ๔-๘/๑ ตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมจิตร ยิ้มสุด) รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพินิตย์ รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร) นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔-๘/๑

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง (ไม่มี) พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวัน ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ **แบบเลขที่** .... /๒๕๕๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๒๖.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๓๖๕ **พื้นที่ฝนชุก ๑**

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
- ภาษี ๗%
- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
- เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	๒,๔๒๐.๐๐	๘.๖๐	๒๐,๘๑๒.๐๐	๑.๓๓๖๕	๑๑.๔๙๔	๒๗,๘๑๕.๒๔
๒	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๒๑.๐๐	๓๔๕.๒๖	๔๑,๗๗๖.๔๖	๑.๓๓๖๕	๔๖๑.๔๔๐	๕๕,๘๓๔.๒๔
๓	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง ๒๔๐ ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	๓๖๓.๐๐	๒,๑๒๐.๘๐	๗๖๙,๘๕๐.๔๐	๑.๓๓๖๕	๒,๘๓๔.๔๔๙	๑,๐๒๘,๙๐๕.๐๖
๔	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT/เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๐.๐๐๐	๐.๐๐
๕	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT/เมตร	เมตร	๒๔.๐๐	๘๘.๑๐	๒,๑๑๔.๔๐	๑.๓๓๖๕	๑๑๗.๗๔๖	๒,๘๒๕.๙๐
๖	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	เมตร	๔๕๖.๐๐	๘๕.๐๕	๓๘,๗๘๒.๘๐	๑.๓๓๖๕	๑๑๓.๖๖๙	๕๑,๘๓๓.๒๑
๗	ท่อระบายน้ำคอนกรีต คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	เมตร	-	-	๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๐.๐๐๐	๐.๐๐
๘	งานไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๐.๐๐๐	๐.๐๐
๙	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
					๘๗๖,๘๓๖.๐๖		รวม	๑,๑๗๐,๗๑๓.๖๕

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๓๐ หน้า ๔๘

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ **๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐**

เงินตัวอักษร (- หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สาย ๔-๘/๑ ตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายวรพงศ์ ช่วยนิตร์) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายนุกูล ปล้องคง) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายณรงค์ ไชยคง) ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเดชา แก้วเจริญ) นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร