ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางหอยราก หมู่ที่ ๒ ตำบลหูล่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๘,๕๐๐.- บาท (สี่แสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๑ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมถมดินลูกรังขยายไหล่ทาง พร้อมลงหินคลุกยกระดับถนน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

เป็นเงิน ๔๐๘,๕๐๐.- บาท (สี่แสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

๕.๑ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิศิษฎ์ คงตุก	ประธานกรรมการ
๒. นายฐิตติพงศ์ คงช่วย	กรรมการ
๓. นายเทียนชัย สุขชู	กรรมการ

กองช่าง อบต.หูล่อง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่ - **วันที่** ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน **นายอำเภอปากพนัง**

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๓๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางหอยราก หมู่ที่ ๒ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๔๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางหอนราก หมู่ที่ ๒ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๔๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงทุก)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรุ่งดิพงศ์ คงช่วย)
(.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
(.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)

(นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์)
นายอำเภอปากพนัง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางหอยราก หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางรวม 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 561 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมถมดินลูกรังขยายไหล่ทาง พร้อมลงหินคลุกยกระดับถนน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

แบบเลขที่ นศ.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน.....-.....หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่..๒๗...เดือน...มกราคม.....พ.ศ...2559...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	748.00	ตร.ม.	3.48	2,603.04	
2	งานทรายหยาบรองพื้น (ลบ.ม. หลวม)	35.00	ลบ.ม.	373.83	13,084.05	
3	งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	561.00	ตร.ม.	320.42	179,755.62	
4	เหล็กเสริมรอยต่อ RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	257.29	1,543.74	
5	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	54.00	เมตร	12.91	697.14	
6	งานวัสดุหินคลุกไหล่ทาง (ลบ.ม. หลวม)	39.00	ลบ.ม.	407.79	15,903.81	
7	งานดินลูกรังถมขยายไหล่ทาง	81.00	ลบ.ม.	215.75	17,475.75	
8	งานหินคลุกถมยกระดับพื้นทาง	194.00	ลบ.ม.	392.79	76,201.26	
9	งานปรับเกรดเกลี่ยสเปร์ยน้ำและบดทับหินคลุก	194.00	ลบ.ม.	51.59	10,008.46	
รวมค่างานต้นทุน					**317,272.87**	
ค่า Factor F				1.3574	430,666.19	
ป้ายโครงการ					-	
รวมค่างาน					430,666.19	
ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร					**408,500.00**	

ราคากลาง (**สี่แสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน**)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฐ์ ทองทุ่ง)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรุ่งติพงศ์ คงช่วย)
(.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุวชู)
(.....)